

# ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

4600 Град Велинград, бул."Хан Аспарух" №35  
тел.0359 / 5-3140, факс 0359/ 54341, email :obshtina@velingrad.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ...../ п /.....  
(съгласно чл.36а,ал.3 от ЗОП)  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  
Д-р Костадин Тодоров Коев

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Предмет на поръчката:** Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на община Велинград".

**Възложител:** Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кмета на община Велинград.

**Обект на обществената поръчка е извършване на строителство съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.**

### Общи положения

За всяка конкретно възложена улица, на която следва да бъдат извършени асфалтиране и/или изкърпване на асфалтови настилки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомление, което съдържа информация за видовете и количества СМР /КСС съобразена с единичните цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, обектът, както и срока за изпълнение.

### Ще бъдат възложени за изпълнение следните видове СМР:

Поз. №	Наименование	Ед.мярка
1.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>

2.	Технологично фрезование на уличен участък с дебелини до 4.0см	м <sup>2</sup>
3.	Фрезование на асфалтова настилка при изкърпване	м <sup>2</sup>
4.	Подготовка, продухване и почистване на участъка	м <sup>2</sup>
5.	Разваляне на паважна настилка и пясъчен пласт, вкл. натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>
6.	Направа пътна основа от несортиран трошен камък 0-63	м <sup>3</sup>
7.	Направа пътна основа от речна баластра	м <sup>3</sup>
8.	Направа пътна основа от сортиран трошен камък	м <sup>3</sup>
9.	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>
10.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/	тон
11.	Пътен изкоп в земни почви - машинно	м <sup>3</sup>
12.	Тесен изкоп – машинно	м <sup>3</sup>
13.	Тесен изкоп – ръчно	м <sup>3</sup>
14.	Тънък изкоп за тротоар, вкл. подравняване на основата	м <sup>3</sup>
15.	Циментов разтвор 3см под тротоарни плочи	
16.	Направа на нова настилка от решетъчни плочи на пясъчна основа	м <sup>2</sup>
17.	Доставка и направа на армировъчна мрежа под тротоарна настилка	м <sup>2</sup>
18.	Доставка и направа на армировъчна мрежа за бетонна настилка	м <sup>2</sup>
19.	Направа на нова тротоарна настилка от бетон клас В25	м <sup>2</sup>
20.	Шлайфане на нова тротоарна настилка	м <sup>2</sup>
21.	Шлайфане на бетонова настилка	м <sup>2</sup>
22.	Рязане, фугиране на бетонова тротоарна настилка	м
23.	Рязане, фугиране на тротоарна настилка	м
24.	Боядисване на бетонова тротоарна настилка	м <sup>2</sup>
25.	Боядисване на бетонова настилка	м <sup>2</sup>
26.	Направа на нова декоративна настилка от филц бетон	м <sup>2</sup>
27.	Доставка и монтаж на решетка на дъждоотток с клас на натоварване С250	бр.
28.	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак на ревизионна шахта с клас на натоварване D400	бр.
29.	Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф500	м
30.	Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф1000	м
31.	Изкоп за почистване пътни съоръжения /втоци, оттоци, водостоци/	м <sup>3</sup>
32.	Почистване улични оттоци, вкл. натоварване тинест материал на транспорт	бр.
33.	Натоварване земни почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>
34.	Ръчно натоварване земни почви на камион	м <sup>3</sup>
35.	Натоварване строителни отпадъци и фрезован материал на транспорт	м <sup>3</sup>
36.	Превоз за 1км	ткм
37.	Направа подложка и овалване положени тръби с пясък	м <sup>3</sup>
38.	Засипване ръчно тесни изкопи, вкл. уплътняване	м <sup>3</sup>
39.	Засипване тесни изкопи с баластра, вкл. уплътняване	м <sup>3</sup>
40.	Възстановяване пътни насипи с баластра	м <sup>3</sup>
41.	Правоъгълен дървен кофраж	м <sup>2</sup>
42.	Армировка стомана АІ с диаметър до 12мм	кг

43.	Армировка стомана АIII с диаметър до 12мм	кг
44.	Доставка и изливане на място бетон клас В10	м <sup>3</sup>
45.	Доставка и изливане на място бетон клас В12.5	м <sup>3</sup>
46.	Доставка и изливане на място бетон клас В15	м <sup>3</sup>
47.	Доставка и изливане на място бетон клас В20	м <sup>3</sup>
48.	Доставка и изливане на място бетон клас В25	м <sup>3</sup>
49.	Доставка и изливане на място бетон клас В30	м <sup>3</sup>
50.	Доставка и монтаж на решетка от профилна стомана за покриване на ивичен отток	кг
51.	Изсичане на единични дървета	бр.
52.	Изкореняване на единични дървета	бр.
53.	Отсичане и оформяне корени на дървета	бр.
54.	Временна организация на движението при извършване на ремонтни работи на участък	бр.
55.	Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно с перли за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>
56.	Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно с перли за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>
57.	Направа на напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>
58.	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4.0 см, вкл. оформяне на участъка, подложка от фракция (трошен камък), битумен разлив и извозване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>
59.	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6.0 см, вкл. оформяне на участъка, подложка от фракция (трошен камък), битумен разлив и извозване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>
60.	Рязане, оформяне, фрезование, разбиване и извозване на съществуваща асфалтова настилка на разстояние до 5.0 км	м <sup>2</sup>
61.	Полагане и уплътняване на трошен камък за заздравяване на основата с дебелина до 10.0 см	м <sup>2</sup>
62.	Направа на битумен разлив	м <sup>2</sup>
63.	Машинно полагане на плътна асфалтова смес – износващ пласт, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	тон
64.	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес – износващ пласт с дебелина 4.0 см до 6 см., включително битумен разлив	тон
65.	Доставка и полагане улични бетонови бордюри 50/25/15, вкл. подложка от трошен камък и бетон В15	м'
66.	Демонтаж на съществуващи бордюри	м'
67.	Монтаж на стари бордюри, включително подложка от трошен камък и бетон В15	м'
68.	Доставка и полагане на бетонови ивици 50/25/10, с включена подложка от трошен камък и бетон В15	м'
69.	Демонтаж на съществуващи тротоарни плочи	м <sup>2</sup>
70.	Направа на нови дъждоприемни шахти	бр.
71.	Доставка и монтаж градински бордюри 50/16/8, вкл. подложка от трошен камък и бетон В15	м
72.	Направа обратен насип с подходящ материал зад бордюри, вкл. доставка на материала	м <sup>3</sup>
73.	Машинно полагане на плътна асфалтова смес – износващ пласт, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	тон

74.	Подготовка, продухване и почистване на участъка	м2
75.	Направа на битумен разлив за връзка	м2
76.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/	тон
77.	Корекция (повдигане/сваляне) капак на канализационна ревизионна шахта	бр.
78.	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4.0 см, вкл. оформяне на участъка, подложка от фракция (трошен камък), битумен разлив и извозване на строителни отпадъци	м2
79.	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес – износващ пласт с дебелина 4.0 см до 6 см., включително битумен разлив	тон
80.	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6.0 см, вкл. оформяне на участъка, подложка от фракция (трошен камък), битумен разлив и извозване на строителни отпадъци	м2
81.	Направа на тротоари от бетонови плочи 30/30/4 с включена подложка от трошен камък и пясъчна възглавница	м <sup>2</sup>
82.	Доставка и полагане на подложка от пясък (за редене на гранитни павета) с дебелина 10.0 см	м <sup>2</sup>
83.	Възстановяване на гранитна паважна настилка, без стойността на паважа	м <sup>2</sup>
84.	Корекция (повдигане/сваляне) решетка на канализационен уличен дъждоотток	бр.
85.	Корекция (повдигане/сваляне) капак на канализационна ревизионна шахта	бр.

Строителните материали, които ще се влагат, трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

При изпълнение на строително – монтажните работи трябва да се влагат строителни продукти, които отговарят на изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба – ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му.