



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. "Московска" № 33



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

СОА19-ЛГ55-363 / Договор

BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-22

Днес, 04.06..... 2019 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от кмета на Столична община Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна „Д & Д“ ООД, ЕИК: 831260776, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1336, район Люлин, ж.к. ЛЮЛИН, бл. 302, вх. В, ап. 45, тел: , e-mail: , представлявано от Йордан Йорданов в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение № СОА19-РД92-68/22.03.2019г. на Кмета на СО (*процедурата е открита с Решение СОА18-РД93-46 от дата 26.03.2018 г. , изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация СОА18-РД93-115 от дата 20.06.2018 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2018-0034 и Уникален номер в ОВ на ЕС 2018/S 063-138871 от дата 30.03.2018 г.)* и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение **Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Весна Паспалеева”** - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”, наричано по-долу „обект/а”. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, **Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е 155 (сто петдесет и пет) календарни дни, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ



Чл.4. (1) Общата стойност на договора е **873 757,69 /осемстотин седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/ лв. без ДДС** или **1 048 509,23 /един милион четиридесет и осем хиляди петстотин и девет лева и двадесет и три стотинки/ лв. с ДДС**, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове работи, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.

Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка _____, IBAN:

1 _____ BIC: _____, както следва:

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс до 50 % - /петдесет на сто/ от стойността по чл.4, ал.1, в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя до издаване на УВЕ.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4, ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на УВЕ за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка	9,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	100 %
- доставно-складови разходи	15 %
- печалба	15 %

като разходните норми за труд и механизация се залагат, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключи договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) Разплащанията по ал. 10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(12) Към искането по ал. 11, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 11, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(14) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със закони и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

11



8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху който ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.



17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.

20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;

21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

23. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата подизпълнител в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор. В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или договор замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя копие на договора, заедно с всички документи които доказват изпълнението чл. 66, ал. 14 ЗОП.

24. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.



25. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

26. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

27. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.



(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкции при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което

11



има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране,

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

12



комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

(15) Изпълнителят се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови емисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното в чл. 4 възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

61



5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Недостатъците по точки 5 и 6 на ал. 1 се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна



на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.



Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влягат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и вляга само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложили в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влагане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на ОДЗ № 90 „Веся Паспалеева” - сграда I, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложен срок за изпълнение съобразно линейния график и графикът за провеждането на учебни занятия в обекта. При

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

необходимост директора на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда” прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.

(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. КОНТРОЛ

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Чл. 14. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР**, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на УВЕ, съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на **43 687,88** (четиридесет и три хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на застраховка.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете, предвидени в ал.7, като при необходимост срокът на нейната валидност се удължава или се издава нова.



(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои представената гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от 21 843,94 лв., съставляваща $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на УВЕ съгласно ЗУТ.

- сумата от 21 843,94 лв., съставляваща останалата $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1 се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на УВЕ съгласно ЗУТ.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(11) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(12) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи е 5 (пет) години, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с УВЕ съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“. № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора без ДДС;
2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС;

41



3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което препятства приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.18, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение без ДДС, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 29 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

11



Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл. 114 от ЗОП.



(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица, отговорни за изпълненото на настоящия договор:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Йордан Йорданов, тел:

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Марина Белчева, Ръководител на екип,

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

(3) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това



задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община. Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

ХVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, № на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Д & Д“ ООД

/Йордан Йорданов/



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Гекова/

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвидената им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влягат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложи в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на вложените материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".

2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, закрита на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Трианица №2
- Телефон: 8119 443



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Д & Д” ООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**За обособена позиция Обособена позиция № 7: Основен ремонт/реконструкция на
ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район
„Надежда”:**

*посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави
предложение за изпълнение*

Долуподписаният **Йордан [REDACTED] Йорданов** в качеството си на Управител на „Д & Д”
ООД.

(трите имена)

ЕИК (БУЛСТАТ) 831260776, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.
Люлин.бл.302,вх.В,ет.10,ап.45, участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на
мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на
територията на Столична община по 8 обособени позиции“,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция

**Обособена позиция № 7: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса
Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”**

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с
националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влягат в строежа на етап
изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05
февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите
на Република България.





Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:

1. **Управление на риска:**

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния проект. Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален по себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление на риска.


Организацията на дейностите ще се осъществява на база въведени и прилагани принципи за ефикасно управление на риска, при разработване, внедряване и непрекъснато подобряване на организационната рамка. Процесът на управление на риска е успешно интегриран в процесите на управление на „Д & Д“ ООД в неговата стратегия и планиране, управление, създаване на отчети, както и в политиките, ценностите и културата на организацията.

Главна цел на прилагане на систематичен подход за управление на инвестиционния проект, включително собствен персонал, възложители, ползватели, клиенти и доставчици.

Ползите от прилагането на систематичен подход за управление на рисковете са:

- Увеличаване на възможността за постигане на целите;
- Насърчава изпреварващото управление;
- Осъзнаване необходимостта от идентифициране и въздействие върху риска в цялата организация;
- Подобряване на идентификацията на възможностите и заплахите
- Постигане на съответствие с изискванията на нормативните актове и на международните стандарти
- Гарантиране на качеството на задължителни и доброволни отчети;
- Подобряване на управлението като цяло;
- Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни;
- Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;





- осигуряване на нови технически средства и механизация за изпълнение на СМР;
- въвеждане на нови материали и технологии в строителното производство;
- подобряване организацията при изпълнение на СМР;
- постигане на по-висока производителност на труда и по-голяма печалба;
- постоянно поддържане и подобряване на СУК.

Отговорности при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване на високо качество:

➤ Работници

Отговарят за качествено изпълнение на поставените от техническите ръководители задачи

➤ Технически ръководители

Отговарят за обезпечаване на производствените звена с необходимата за започване на производствени дейности условия (документация, оборудване, материали др.) и контролират качеството на изпълнение на СМР.

Спазват одобрените график за изпълнението на СМР на обекта.

Всички дейности, свързани с изпълнението на възложените СМР, се ръководят от техническите ръководители в съответствие с изготвения проект, РПОИС и линейния график.

Когато в процеса на изпълнение се наложат промени, същите задължително се отразяват от техническите ръководители, проектантите и инвеститора в заповедната книга на обекта и работния проект.

За осигуряване на качествено изпълнение на СМР попълват на обекта следните одобрени формуляри по качеството:


- Резултат от входящ контрол на доставените материали
- Заявка за закупуване на материали

Управление на инфраструктурата

Процесът на определяне на необходимата инфраструктура включва:

- Осигуряване и поддръжка на необходимите помещения, работно пространство, съоръжения, инструменти и спомагателни средства съобразно бизнес целите,





резултатите и наличните ресурси, предпазването, безопасността и технологичното подновяване;

- Прилагане на подходящи методи за поддръжката на машините и съоръженията;

Отговорност за поддържането и подобряването на инфраструктурата носят главният механик и началник „Материално-техническо снабдяване“.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 155 (сто петдесет и пет) календарни дни.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности 5 (пет) /в години/.

Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е **9** месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР
2. Мрежови график за изпълнение на СМР
3. Диаграма на работната ръка

Дата	29.06.2018 год.
Име и фамилия	инж. Йордан Йорданов
Подпис (и печат)	



106



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

Д & Д ООД

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция №7: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави ценово предложение)


Долуподписаният Йордан [REDACTED] Йорданов

(трите имена)

в качеството си на управител на Д & Д ООД, ЕИК (БУЛСТАТ)831260776, със седалище и адрес на управление гр.София,ж.к.Люлин,бл.302,вх.В,ет.10,ап.45, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция №7, както следва: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1.1	Цена за изпълнение на СМР без ДДС	832150,19 /Осемстотин тридесет и две хиляди сто и петдесет лева и 19 стотинки/ лева
1.2	5 % за непредвидени разходи <u>Забележка: 5% от цената по т. 1.1</u>	41607,51 /Четиридесет и една хиляди шестстотин и седем лева и 51 стотинки/ лева
1.3	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т. 1.2)	873757,69 Осемстотин седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 69 стотинки/ лева
1.4	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/	1048509,23 /Един милион четиридесет и осем хиляди петстотин и девет лева и 23 стотинки/ лева

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в количествените сметки.

2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

- часова ставка 9,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труда 100 %



2



- допълнителни разходи върху механизацията	100 %
- доставно-складови разходи	15 %
- печалба	15 %

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.


5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Дата	29.06.2018 г.
Име и фамилия	Йордан Анчев Йорданов
Подпис (и печат)



ОБЩА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**(РЕКАПИТУЛАЦИЯ)****ОБЕКТ: Основен ремонт /реконструкция на ОДЗ № 90 „ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА” –
СГРАДА 1, район "Надежда", ул. "Иван Момчилов" №44**

№	Част	Стойност без ДДС в лв.
1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА	358409,79
2	СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА	149133,98
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ	63503,61
4	ЕЛЕКТРО	51224,32
5	ПИИ	6721,70
6	ОВК	45601,34
7	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ	157555,44
ОБЩО БЕЗ ДДС:		832150,19
5% непредвидени разходи:		41607,51
Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи :		873757,69
20% ДДС:		174751,54
Обща стойност с ДДС:		1048509,23



4

ОБЕКТ: Основен ремонт / реконструкция на ОДЗ №90 "ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА"- СГРАДА 1.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: гр. София, район "Надежда", ул. "Иван Момчилов" №44

Количествено-стойностна сметка

№	СМР	Ед.м	Кол-во	Ел. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА					
1	Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на покрива				
1.1	Демонтаж на система за покривно отводняване-улиц	м1	131,00	2,36	308,79
1.2	Демонтаж бетонни перголи	м3	4,66	138,39	644,91
1.3	Доставка и полагане на минерална вата 100 мм $\lambda=0,040\text{W/mK}$ на дюбели по таван	м2	394,40	23,54	9282,49
1.4	Направа на таван от гипсокартон на конструкция, включително шпакловка, готов за боядисване	м2	394,40	22,30	8796,53
1.5	Почистване на покривна повърхност за основа на хидроизолация	м2	576,24	0,18	102,90
1.6	Грундиране на основата	м2	691,34	1,16	802,45
1.7	Доставка и полагане на битумна хидроизолация-два слоя, втория с пясъпка - козирки	м2	13,00	17,81	231,56
1.8	Течна хидроизолационна мембрана от модифициран с каучук битум и добавени пълнители, емулгатор и влакна (мин 3 мм или в 3 слоя)	м2	678,34	28,79	19526,50
1.9	Репарации при комини и отдушници с полиестерен воал	бр	5,00	63,54	317,68
1.10	Доставка и полагане на каменна вата $\lambda=0,040\text{W/mK}$ за оформяне на наклон-козирка	м2	12,08	20,69	249,91
1.11	Изработка и монтаж на ламаринена обшивка по бордове и чела	м1	150,90	11,86	1789,24
1.12	Изработка и монтаж на скрит улук (ламарина)-по детайл за козирка	м1	9,00	26,16	235,45
1.13	Изработка и монтаж на ламаринени улици	м1	131,00	26,16	3427,05
2	Мярка за енергоспестяване В1: Подмяна на дограма				
2.1	Демонтаж на дървена дограма	бр	6,00	5,98	35,89
2.2	Демонтаж на метални решетки от 120/140 до 455/255-38 бр	м2	129,94	2,77	359,66
2.3	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма, стъклопакет с нискоемисионно стъкло	м2	14,58	86,46	1260,52
2.4	Доставка и монтаж на алуминиева врата, с антипаник брава	м2	5,33	98,22	523,53
2.5	Изкъпване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка около отвори, вкл грундиране (виж спец. на м-ли)	м2	57,13	15,36	877,35
3	В2: Направа на интегрирана топлоизолационна система по външните ограждащи елементи - фасадни и сутеренни стени.				
3.1	Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле	м2	924,75	3,75	3467,81
3.2	Очужване на компрометирана мазилка-8%	м2	67,49	5,85	394,70
3.3	Грундиране с дълбочинен грунд и полагане на вароиментова мазилка за подравняване на основата (виж спец. на м-ли)	м2	67,49	11,38	768,30
3.4	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 100 mm $\lambda=0,035\text{W/mK}$ чрез лепене и дюбелиране по еркери (виж спец. на м-ли)	м2	10,70	22,68	242,66
3.5	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 100 mm $\lambda=0,035\text{W/mK}$ чрез лепене и дюбелиране по фасади (виж спец. на м-ли)	м2	695,65	22,68	15776,35
3.6	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол XPS 30 mm $\lambda=0,033\text{W/mK}$ чрез лепене и дюбелиране - тераси, стрехи, козирки и покривни бордове	м2	121,53	17,71	2151,73
3.7	Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости (виж спец. на м-ли)	м2	964,79	9,48	9148,28
3.8	Грундиране на основата (виж спец. на м-ли)	м2	964,79	1,67	1610,85
3.9	Полагане на външна силикатна мазилка (виж спец. на м-ли)	м2	964,79	17,14	16539,26
3.10	Обръщане на страници на отвори чрез лепене на експандиран пенополистирол EPS 20 mm $\lambda=0,035\text{W/mK}$, вкл протектор за дограма (виж спец. на м-ли)	м1	581,98	12,14	7066,90
3.11	Водооткапващ профил-тераси (виж спец. на м-ли)	м1	14,00	6,34	88,75
3.12	Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап (виж спец. на м-ли)	м1	149,91	3,88	582,24
3.13	Доставка и полагане на ръбоохранителен профил при дограма и външни ъгли на сградата (виж спец. на м-ли)	м1	620,00	2,37	1466,96
3.14	Хидроизолация под подпрозоречни первази	м1	125,61	0,98	123,37
3.15	Доставка и монтаж на подпрозоречен ламаринен перваз	м1	125,61	13,57	1704,71
3.16	Доставка и полагане на минерална вата 120 мм по стени сутерен	м2	193,92	30,09	5834,91
3.17	Облицовка с плочи от гранитогрес чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли)	м2	157,98	46,48	7343,25



5

3,18	Двойна шпакловка с интегрирана (във всеки слой) стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости под гранитогрес, вкл. дюбелиране (виж спец. на материали)	м2	139,89	12,16	1701,16
3,19	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 100 mm $\lambda=0,035W/mK$ чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли)	м2	139,89	22,68	3172,51
3,20	Хидроизолация мазана по цокъл	м2	33,08	11,37	375,99
3,21	Два пласта хидроизолация на битумен грунд по бетонови повърхности	м2	124,83	18,97	2368,43
3,22	Защита на хидроизолацията с геотекстил	м2	179,72	3,35	601,74
3,23	Полагане на уплътнителна лента за фути	м1	158,50	1,88	297,19
3,24	Изоляционна лента	м1	82,71	1,21	99,70
3,25	Решетки за английски двор	м2	25,03	18,66	467,08
3,26	Бетон за наклон -английски двор	м2	29,66	86,16	2555,53
3,27	Армирана циментова замазка-дъно	м2	29,66	15,19	450,46
3,28	Доставка и полагане на градински бордюор около английски двор	м1	56,50	19,35	1093,17
3,29	Доставка и монтаж на ламаринен обшивка по хор. конструктивен елемент 25см	м1	50,00	31,88	1593,75
4	Мярка за енергоспестяване B4: Топлинно изолране на под				
4,1	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 50 mm $\lambda=0,035W/mK$ на лепило и дюбели по таван сутерен, включително мрежа и шпакловка, готов за боядисване	м2	411,20	29,02	11932,14
5	Мерки свързани с конструктивно укрепване				
5,1	Изравнителна циментова замазка по входни площадки и веранди (виж спец. на м-ли)	м2	203,21	12,96	2632,66
5,2	Шлайфан бетон по рампа с електрическо подгриване	м2	41,50	24,38	1011,56
5,3	Настилка от студоустойчив гранитогрес по тераси, веранди и площадки, включително первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	129,00	55,41	7147,98
5,4	Настилка от студоустойчив гранитогрес по външни стъпала - грунд, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	86,18	47,49	4092,78
5,5	Облицовка с гранитогрес по цокъл тераси - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	98,21	51,29	5036,77
5,6	Тактилна ивица при рампа	м1	3,25	17,95	58,33
6	Мерки свързани с ремонтни дейности				
6,1	Изчукване на повредена вътрешна мазилка-сутерен	м2	83,57	5,85	488,74
6,2	Възстановяване на вътрешна варо-циментова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране-сутерен (виж спец. на м-ли)	м2	83,57	11,38	951,35
6,3	Предстенна обшивка по топлоизолирани стени, мрежа и шпакловка, готова за боядисване	м2	193,93	22,30	4325,11
6,4	Грундиране и боядисване с латекс-сутерен (виж спец. на м-ли)	м2	1 450,00	4,38	6343,75
6,4,1	Боядисване с влагоустойчива боя	м2	105,00	5,27	553,13
6,5	Фаянсва облицовка-сутерен - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	43,23	47,53	2054,58
6,6	Изравнителна циментова замазка (виж спец. на м-ли)	м2	115,83	12,96	1500,62
6,7	Настилка от теракотни плочи, включително первази-сутерен - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	125,90	49,21	6196,08
6,8	Армирана циментова замазка (виж спец. на м-ли)	м2	125,90	15,19	1912,11
6,9	Изчукване на повредена вътрешна мазилка по стени и тавани-етажи	м2	35,77	5,85	209,19
6,10	Възстановяване на гипсова вътрешни мазилки и шпакловки, вкл. грундиране (виж спец. на м-ли)	м2	35,77	11,38	407,20
6,11	Боядисване с антибактериална боя	м2	2 731,90	4,77	13025,31
6,12	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	84,32	7,44	627,13
6,13	Полагане на фаянс по стени малки помещения - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	84,32	47,53	4007,46
6,13,1	Преградни стени от HPL плоскости 120/85	бр	3,00	120,54	361,61
6,14	Изравнителна циментова замазка (виж спец. на м-ли)	м2	600,50	12,96	7779,69
6,15	Настилка от теракотни плочки, включително первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	148,50	49,21	7308,32
6,16	Доставка и монтаж на петслойна хетерогенна винилова настилка с дебелина 2мм, износноустойчив слой мин. 0.7мм. и NaNoSilver покритие.	м2	431,10	35,18	15165,48
6,17	Претъркване на мозайка и импрегниране	м2	157,50	10,71	1687,50
6,18	Настилка от гранитогрес- грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м2	45,00	55,41	2493,48
6,19	Демонтаж на съществуваща подова настилка	м2	797,30	5,04	4022,09
6,20	Шлайфан бетон	м2	41,50	24,38	1011,56
6,21	Доставка и монтаж на преходни ланси	м1	20,00	16,61	332,14
6,22	Демонтаж на вътрешни врати	бр	18,00	10,80	194,46
6,23	Доставка и монтаж на MDF вътрешни врати 100/210	бр	16,00	276,79	4428,57
6,24	Доставка и монтаж на алуминиеви вътрешни врати 100/210	бр	2,00	232,14	464,29



6,25	Изкърпване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка около отвори, вкл. грундиране (виж спец. на м-ли)	м1	166,40	15,36	2555,43
6,26	Възстановяване на гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране върху нови канали за прокарване на електро инсталации (виж спец. на м-ли)	м1	2 557,00	3,21	8218,93
6,27	Обработка на отвори около ВМК тръбопровод	бр	41,00	5,29	216,71
6,28	Възстановяване на настилка над прокопани в пода ВМК канали, вкл. шиментова замазка (виж спец. на м-ли)	м1	36,35	19,09	693,90
6,29	Демонтаж на съществуващ паралет	м1	124,46	5,00	622,30
6,30	Доставка и монтаж на предпазен паралет до вис 90 см от кота готов под-прозорци	м1	41,15	54,02	2222,83
6,31	Доставка и монтаж на паралет по тераси и входни стълбища с вис 115 см от кота готов под	м1	83,31	64,82	5400,27
6,32	Доставка и монтаж на метален паралет -рампа-с височина 100 см от кота готов под	м1	42,63	83,12	3543,24
6,33	Доставка и монтаж на надстойка на паралет на вътрешно стълбище-метална конструкция с дървена ръкохватка	м1	14,00	40,18	562,50
6,34	Доставка и монтаж на метален паралет -за стълбищно рамо над 360 см	м1	2,58	83,12	214,44
7	Други				
7,1	Доставка и монтаж на хидравлична платформа, вкл. остъклена стоманена конструкция	бр	1,00	32 142,86	32142,86
7,2	Демонтаж на бетонови перголи	м3	4,66	138,39	644,91
7,4	Демонтаж на метални сенници 965/535 и конструкция	бр	2,00	232,14	464,29
7,5	Доставка и монтаж на ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойно положение прикрепена към стената	бр	6,00	174,11	1044,64
7,6	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойно положение прикрепена към стената	бр	2,00	269,73	539,46
7,7	Почистване от строителни отпадъци	м3	55,00	22,95	1262,05
7,8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	55,00	24,11	1325,89
8	Ограда				
8,1	Демонтаж на съществуваща ограда	м1	205,75	2,86	587,86
8,2	Кюфраж за основи и борд	м2	493,80	16,52	8156,52
8,3	Бетон клас В15 за основи и борд	м3	61,73	89,73	5539,17
8,4	Доставка и монтаж на армировка за основи	кг	1 851,75	1,45	2678,42
8,5	Доставка и анкерване на метални колони (СОП 40x40x2), с дълж 2.00 м	бр	104,00	23,66	2460,71
8,6	Изработка и монтаж на метална ажурна ограда с височина 2.0 м по детайл	м1	203,75	83,12	16934,90
8,7	Изработка и монтаж на ажурна входна врата	бр	5,00	239,29	1196,43
8,8	Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект	м2	823,00	1,89	1557,82
			ОБЩО:		358409,79
ЧАСТ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА					
1	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1,1	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА	м3	86,60	25,80	2234,59
1,2	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ	ТОН	199,59	13,39	2673,08
1,3	РЪЧНО ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ	м2	2,82	49,93	140,80
1,4	ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0 2 ММ	м2	75,33	0,58	43,72
1,5	ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3,5cm	м2	227,47	5,85	1330,29
1,6	НАГРЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ СТЕНИ/	м2	324,28	0,19	60,80
1,7	ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ	м2	542,73	0,13	72,69
1,8	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАК ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩ СТОМАНОБЕТОН/ГРУНДИРАНЕ/	м2	542,73	1,88	1022,46
2	ИЗКОПНИ РАБОТИ				
2,1	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	690,87	18,50	12781,10
2,2	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м3	352,70	3,04	1070,70
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА трошен камък фр 8-32- ръчно, с пневматична трамбовка дебелина на пласта 20 см	м3	31,60	3,48	110,04
2,3	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	551,38	3,48	1919,98
2,4	РЪЧНО НАТОВ И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.	ТОН	89,75	29,60	2656,44
3	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
3,1	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	М2	182,18	19,02	3464,67
3,2	КОФРАЖ ТИП "УНИВЕРСАЛ" ЗА СТЕНИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ И РЕЛЕФНА ПОВЪРХНОСТ	М2	367,25	51,16	18788,77
3,3	КОФРАЖ ВЪНШЕН ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРОТИВОЗЕМЕТЪРСКИ ШАЙБИ	м2	371,80	14,73	5506,88



3,4	ДЕКОФРАЖ ЗА ВЪНШНИ ПРОТИВОЗЕМЕТЪРСНИ ШАЙБИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 10 ЕТ ВКЛЮЧИТЕЛНО	м2	373,80	6,52	2436,38
3,5	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНСЬОРНИ ШАХТИ, ДЕБ ДО 15 СМ.	м2	211,86	21,25	4502,03
3,6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ С КВАДР ИЛИ ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧ С ВИСОЧИНА НА ЕТАЖА ДО 7М	м2	32,93	39,11	1287,80
3,7	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	м2	110,50	19,02	2101,47
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
4,1	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	м3	17,02	86,16	1466,46
4,2	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25	м3	28,77	93,75	2697,19
4,3	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25-с пластификатори против съсъхване	м3	3,65	100,89	368,26
4,4	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	46,40	93,75	4350,00
4,5	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3	5,04	93,75	472,50
4,6	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ	м3	116,22	93,75	10895,63
4,7	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10 (включен в цената по-горе)	м3	17,02		
4,8	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25 (включен в цената по-горе)	м3	198,52		
5	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
5,1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	10 633,90	1,45	15381,18
5,2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-30 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	7 573,98	1,45	10955,22
5,3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А IV /В500/	кг	3 946,48	1,45	5708,30
5,4	МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	868,81	1,45	1256,67
5,5	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА -ХОРИЗОНТАЛНО ДЕБ 36-40мм Ф БУРГИЯ 18мм	бр	4 730,00	0,31	1478,13
5,6	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НIT НУ 200 R и/или еквивалент//	бр	3 700,00	5,09	18830,36
5,7	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НIT НУ 70 и/или еквивалент//	бр	412,00	4,73	1949,64
5,8	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф16 С ЛЕПЕНЕ / НIT НУ 200 R и/или еквивалент//	бр	1 081,00	5,85	6321,92
6	АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА				
6,1	НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД 2ПЛАСТА ПО НОВ СТОМАНОБЕТОН	М2	742,56	3,77	2797,86
				ОБЩО:	149133,98
ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1,1	Разбиване на асфалто-бетонна настилка	м ²	65,00	12,14	789,29
1,2	Разбиване на настилка от тротоарни плочки	м ²	164,00	1,71	279,68
1,3	Изкоп с дълбочина до 2 м – неукрепен	м ³	415,00	3,27	1356,16
1,4	Изкоп с дълбочина 2 - 4 м – укрепен	м ³	53,00	3,27	173,20
1,5	Плътно укрепване	м ²	593,00	6,59	3907,45
1,6	Обратно засипване с трамбоване през 30 см	м ³	359,00	6,34	2275,80
1,7	Пясък за подложка и засипване	м ³	109,00	23,33	2543,01
1,8	Извозване на излишната пръст	м ³	109,00	24,11	2627,68
	Доставка и монтаж на				
1,9	PVC тръби ф 110 x 3,2 мм – дебелостенно SN8	м	43,00	12,46	535,96
1,10	PVC тръби ф 160 x 4,7 мм- дебелостенно SN8	м	80,00	15,86	1268,57
1,11	PVC тръби ф 200 x 5,9 мм- дебелостенно SN8	м	128,00	24,36	3117,71
1,12	Канал от полимер-бетон с полицикован ръб и чучунава решетка клас на натоварване C250 b=18.5cm ,h=26.5cm - реш-1	м	3,00	305,32	915,96
1,13	Канал от композитен материал и решетка от композитен материал клас на натоварване B125 b=15cm ,h=15cm - реш-2 и 3	м	13,00	254,85	3313,03
1,14	Ревизионна шахта – ст бетонова , сглобяема с диаметър ф 1000мм и чугунен калак ф 600мм, с дълбочини – 1,94м, 1,95м, 1,98м, 2,06м, 2,0м, 2,2м, 2,2м, 2,40м, 2,40 м и 2,70м	бр	10,00	675,18	6751,79
1,15	Дъждоприсемна решетка /уличен отток/ единичен	бр	3,00	175,45	526,34
1,16	Изпитване на канализацията до ф160 на площадката	м	123,00	0,96	117,51
1,17	Изпитване на канализацията до ф200 на площадката	м	128,00	0,96	122,29




1,18	Полов сифон - ПС 17/17 ф100-прав за английски двор	бр	14,00	26,03	364,38
2	ВОДОПРОВОД				
2,1	Пробиване на отвори в стар тухлен зид 1 тухла сечение на отвора 35/15	бр	8,00	4,46	35,64
2,2	Пробиване на отвори в бетонов под с дивмантено-пробивна машина 25/10см	бр	12,00	22,59	271,07
	Доставка и монтаж на.				
2,3	ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода	м	48,00	6,81	327,00
2,4	ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	67,00	8,18	547,96
2,5	ППР тръби ф 25 PN16 за студена вода	м	62,00	8,01	496,55
2,6	ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	80,00	9,53	762,14
2,7	ППР тръби ф 32 PN16 за студена вода	м	36,00	11,00	396,00
2,8	ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	51,00	12,10	617,01
2,9	ППР тръби ф 40 PN16 за студена вода	м	24,00	12,41	297,86
2,10	ППР тръби ф 40 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	23,00	13,57	312,14
2,11	ППР тръби ф 50 PN16 за студена вода	м	6,00	14,20	85,18
2,12	Спирателен кран - СК- ф20 за студена вода - ППР	бр	1,00	10,31	10,31
2,13	Спирателен кран - СК- ф20 за топла вода с изпр. - ППР	бр	6,00	14,38	86,25
2,14	Спирателен кран - СК- ½" за тоалетно казанче	бр	15,00	6,13	92,01
2,15	Спирателен кран - СК- ф25 за студена вода- ППР	бр	1,00	12,51	12,51
2,16	Спирателен кран - СК- ф25 за топла вода - ППР	бр	1,00	13,50	13,50
2,17	Спирателен кран - СК- ф25 за студена вода с изпр.-ППР	бр	11,00	16,14	177,57
2,18	Спирателен кран - СК- ф25 за топла вода с изпр. - ППР	бр	13,00	16,14	209,86
2,19	Спирателен кран - СК- ¼" за пералня и миална машина	бр	7,00	6,13	42,94
2,20	Спирателен кран - СК- ф32 за студена вода с изпр. - ППР	бр	5,00	15,63	78,13
2,21	Спирателен кран - СК- ф32 за топла вода с изпр. - ППР	бр	3,00	19,02	57,05
2,22	Спирателен кран - СК- ф40 за студена вода с изпр. - ППР	бр	2,00	23,13	46,25
2,23	Спирателен кран - СК- 1"	бр	2,00	11,25	22,50
2,24	Обратна клапа - ОК- 1"	бр	1,00	22,59	22,59
2,25	Батерия за тоалетен умивалник с фотоклетка и вграден терморегулатор - стенна	бр	12,00	250,00	3000,00
2,26	Батерия за тоалетен умивалник - стенна	бр	7,00	67,23	470,63
2,27	Батерия за кухненски умивалник - стенна	бр	6,00	67,23	403,39
2,28	Душ батерия	бр	5,00	82,41	412,05
2,29	Чешмяна канелка ½"	бр	0,00		
2,30	Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=4мм за вертикална разводка	м	73,00	2,68	195,54
2,31	Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=9мм	м	42,00	2,88	120,75
2,32	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=4мм за вертикална разводка	м	16,00	3,13	50,00
2,33	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=9мм	м	126,00	3,42	430,88
2,34	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=9мм	м	87,00	3,46	300,62
2,35	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 40 б=9мм	м	47,00	3,67	172,47
2,36	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 50 б=9мм	м	6,00	4,73	28,39
2,37	Укрепители за водопровод ф20	бр	30,00	4,33	129,91
2,38	Укрепители за водопровод ф25	бр	73,00	4,33	316,12
2,39	Укрепители за водопровод ф32	бр	55,00	4,33	238,17
2,40	Укрепители за водопровод ф40	бр	30,00	4,33	129,91
2,41	Укрепители за водопровод ф50	бр	4,00	4,33	17,32
2,42	Термокомпенсатор ф20	бр	8,00	18,00	144,00
2,43	Термокомпенсатор ф25	бр	11,00	19,77	217,45
2,44	Термокомпенсатор ф32	бр	7,00	22,76	159,31
2,45	Термокомпенсатор ф40	бр	4,00	25,54	102,14
2,46	Починк или пласмасови тапи 1/2" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2"	бр	26,00	1,70	44,11
2,47	Починк или пласмасови тапи 3/4" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 3/4"	бр	2,33	1,74	4,06
2,48	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=0,34 л/с=1,20 м3/ч, H=3,20 м, N=80 W	бр	1,00	269,64	269,64
2,49	Изпитване на водопровода на налягане	м	397,00	0,96	379,28
2,50	Дезинфекция на водопровода	м	397,00	0,96	379,28
2,51	Демонтаж на батерии за кухненски умивалник	бр	6,00	3,54	21,27
2,52	Демонтаж на батерии за тоалетен умивалник	бр	18,00	3,54	63,80
2,53	Демонтаж на батерии за душ батерия	бр	5,00	3,54	17,72
2,54	Демонтаж на починковани тръби с изолация от стъклена вата и замазка	м	30,00	3,14	94,29
2,55	Демонтаж на починковани тръби	м	44,00	3,14	138,29
3	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
3,1	Пробиване на отвори в бетонов зид 50см сечение на отвора от 30/30 до 40/40	бр	1,00	35,07	35,07
3,2	Разбиване на бетонова настилка с ширина до 60см за полагане на канализация	м ²	43,00	22,59	971,34
3,3	Улей по под за полагане на канализация ф50мм	м	22,00	5,85	128,66



3.4	Изкоп с дълбочина до 2 м – неукрепен- ръчен	м ³	37,00	3,27	120,91
3.5	Обратно засипване с трамбоване през 30 см	м ³	19,00	6,96	132,32
3.6	Пясък за подложка и засипване	м ³	18,00	23,33	419,95
3.7	Извозване на излишната пръст	м ³	18,00	24,11	433,93
3.8	Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина Ф9см	бр	12,00	9,11	109,29
3.9	Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина 25/12см и 30/10см	бр	8,00	22,59	180,71
3.10	Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см	бр	18,00	18,50	333,00
	Доставка и монтаж на:				
3.11	PVC тръби ф 50 мм	м	42,00	8,50	357,00
3.12	PVC тръби ф 75 мм	м	45,00	11,27	507,05
3.13	PVC тръби ф 110 тънкостенно	м	45,00	11,78	529,96
3.14	PVC тръби ф 110 x 3,2 мм – дебелостенно SN8	м	46,00	12,46	573,36
3.15	PVC тръби ф 160 x 4,7 мм- дебелостенно SN8	м	67,00	15,86	1062,43
3.16	Тръби от поцинкована ламарина п.л ф100	м	79,00	31,61	2496,96
3.17	Водосточно канално казанче DN110 долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, ревизионен PP капак , свързване към водосточни тръби Ø100	бр	9,00	52,95	476,52
3.18	Вентилационна шапка ф75мм	бр	1,00	24,00	24,00
3.19	Вентилационна шапка ф100 мм	бр	2,00	32,05	64,11
3.2	Подов сифон - ПС ф 105-прав	бр	1,00	26,34	26,34
3.21	Подов сифон - ПС ф 105-рогов	бр	11,00	19,68	216,46
3.22	Подов сифон - ПС 17/17 ф100-прав	бр	7,00	26,03	182,19
3.23	Подов сифон - ПС 17/17 ф100-рогов	бр	7,00	26,03	182,19
3.24	Мазниноуловител	бр	1,00	815,63	815,63
3.25	Клозетно седало моноблок – комплект	бр	3,00	183,84	551,52
3.26	Клозетно седало малък формат/детски/ комплект с казанче	бр	12,00	166,04	1992,43
3.27	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон	бр	19,00	83,37	1583,96
3.28	Кухненски умивалник двугнездов от неръждаема стомана /само кухн.офиси на ката 0.00 и +3.20/ комплект със сифон	бр	4,00	139,55	558,21
3.29	Кухненски умивалник /пералното помещение/ комплект със сифон	бр	2,00	107,14	214,29
3.30	Ревизионен отвор PO 50/50 – PVC	бр	5,00	6,16	30,80
3.31	Ревизионен отвор PO 75 – PVC	бр	6,00	6,25	37,50
3.32	Ревизионен отвор PO 110/110 – PVC	бр	8,00	6,50	52,00
3.33	Ревизионен отвор PO 160/110 – PVC	бр	5,00	9,88	49,42
3.34	Ревизионна шахта 60/60 см бетонова с капак	бр	5,00	455,36	2276,79
3.35	Скоби за укрепване на PVC тръби ф75	бр	23,00	2,23	51,34
3.36	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110	бр	20,00	2,59	51,79
3.37	Противовакумна клапа ф75	бр	4,00	43,88	175,50
3.38	Противовакумна клапа ф110	бр	1,00	61,07	61,07
3.39	Изпитване на канализацията до ф160 с сгратата	м	245,00	0,96	234,06
3.4	Демонтаж на тръби PVC ф50	м	38,00	2,92	110,95
3.41	Демонтаж на каменинава тръба Кф100	м	30,00	2,56	76,88
3.42	Демонтаж на поцинковани тръби -водосточни ф100	м	53,00	3,14	166,57
3.43	Демонтаж на клозетно седало и казанче	бр	15,00	11,16	167,41
3.44	Демонтаж на тоалетен умивалник среден формат	бр	18,00	9,91	178,39
3.45	Демонтаж на кухненски умивалник -гугуен	бр	4,00	11,70	46,79
				ОБЩО:	63503,61
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
1	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л 1x8W за аварийно осветление IP65	бр	45,00	34,93	1571,79
2	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л 2x35W , IP65 с ЕПРА	бр	44,00	52,54	2311,57
3	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л 4x14W, IP21 с ЕПРА	бр	103,00	59,54	6133,10
4	Доставка и монтаж на Осветително тяло с х.л 1x20W, IP21	бр	20,00	24,06	481,25
5	Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x3W, IP67	бр	18,00	55,18	993,21
6	Доставка и монтаж на Аплик противоваляжен с един брой х.л.л. 1x15W, IP54	бр	19,00	21,69	412,06
7	Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x40W, IP54 /парково тип/	бр	11,00	225,28	2478,04
8	Доставка и монтаж на стълб декоративен/парково тип/ с Н=3 м с включен фундамент и анкерно устройство	бр	11,00	188,90	2077,92
9	Доставка и монтаж на Ключ обикновен скрит	бр	40,00	4,74	189,64
10	Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит	бр	10,00	5,19	51,88
11	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит	бр	46,00	5,18	238,21
12	Доставка и монтаж на Ключ кръстат скрит	бр	1,00	5,18	5,18
13	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180'	бр	8,00	15,51	124,07
14	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360'	бр	19,00	18,04	342,68
15	Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити, кръгли	бр	163,00	4,45	724,77
16	Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко", единичен	бр	131,00	4,74	621,08
17	Доставка и монтаж на Контакт скрит ,единичен противоваляжен	бр	33,00	6,70	220,98
18	Доставка и монтаж на Контакт скрит ,единичен трифазен	бр	6,00	8,13	48,75



19	Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12	бр.	12,00	9,46	113,57
20	Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45	бр.	12,00	13,63	163,50
21	Доставка и монтаж на TV антенен контакт	бр.	12,00	7,81	93,75
22	Доставка и монтаж на Тонколони за монтаж на стена	бр.	7,00	17,31	121,19
23	Доставка и монтаж на оповестителна уредба комплект	бр.	1,00	1 054,46	1054,46
24	Доставка и монтаж на Wi-Fi рутер	бр.	2,00	99,12	198,23
25	Доставка и монтаж Домофонна уредба комплект +електрическа брава	бр.	4,00	406,70	1626,79
26	Доставка и монтаж Домофонна гарнитура	бр.	4,00	242,47	969,89
27	Доставка и монтаж Конзоли, скрит монтаж	бр.	303,00	2,05	622,23
28	Доставка и монтаж Конзоли панелни , скрит монтаж	бр.	12,00	2,05	24,64
29	Доставка и монтаж табла T1,T2,T1 1,T1 2,T2 1,T2 2	бр.	6,00	344,35	2066,09
30	Доставка и монтаж табло Таб	бр.	1,00	341,56	341,56
31	Доставка и монтаж табло Ткух	бр.	1,00	760,88	760,88
32	Доставка и монтаж табло РТ	бр.	1,00	1 026,46	1026,46
33	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 2x1,5 mm2	m	138,00	1,21	167,57
34	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x1,5 mm2	m	1 286,95	1,63	2102,78
35	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 4x1,5 mm2	m	126,50	2,08	263,17
36	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x2,5 mm2	m	1 198,00	2,14	2567,14
37	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x4 mm2	m	828,00	2,88	2387,89
38	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x10 mm2	m	63,25	10,55	667,51
39	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x16 mm2	m	46,00	14,96	688,36
40	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x35 mm2	m	28,75	31,26	898,69
41	Доставка и монтаж Кабел FTP cat.5e	m	1 038,00	1,50	1557,00
42	Доставка и монтаж Кабел RG6+75 oma	m	519,00	1,10	569,97
43	Доставка и монтаж Кабел LiYY 10x0,5	m	143,75	5,17	743,14
44	Доставка и монтаж Кабел LiYY 2x1	m	28,75	1,63	46,72
45	Доставка и монтаж Кабел ТЧП-К 2x1	m	193,20	1,66	320,85
46	Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф16 mm	m	3 280,95	1,01	3310,24
47	Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф23 mm	m	2 089,25	1,15	2406,37
48	Доставка и монтаж PVC тръба Ф19 mm	m	10,00	1,21	12,05
49	Доставка и монтаж Телефонна разклонителна кутия - ТРК1	бр.	2,00	85,03	170,05
50	Доставка и монтаж Компютърна разклонителна кутия - КРК1	бр.	2,00	44,19	88,38
51	Доставка и монтаж Кутия антени излази - КАИ1 и КАИ2	бр.	3,00	33,20	99,59
52	Доставка и монтаж AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	m	89,00	2,71	240,78
53	Доставка и монтаж Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	15,00	34,11	511,61
54	Доставка и монтаж Гръмоотводен прът Н=2 м с изпреварващо действие	бр.	1,00	1 780,79	1780,79
55	Доставка и монтаж Шина цинкована 40/4 mm	m	34,50	4,56	157,41
56	Доставка и монтаж Контролна клема	бр.	2,00	33,50	67,00
57	Направа заземление на сълб. Парков с R<10 oma	бр.	11,00	68,21	750,36
58	Измервателни Протоколи по наредба 3	бр.	1,00	439,46	439,46
				ОБЩО:	51224,32
ЧАСТ ЛИИ					
1	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ				
1	Доставка на проводник YJ(ST)Y 2x0,8 mm ²	m	637,10	0,46	290,11
2	Също,но кабел NYM 3x2,5 mm2	m	6,90	1,27	8,75
3	Също,но кабел NYM 2x1,5 mm2	m	6,90	0,71	4,93
4	Също,но кабел NYM 4x1,5 mm2	m	69,00	1,13	78,24
5	Изтегляне проводници в гофриран шлаух	m	650,90	0,96	621,84
6	Доставка на гофриран шлаух ф16	m	650,90	0,24	156,91
7	Полагане на гофриран шлаух над окачен таван и директно	m	650,90	0,77	499,80
8	Направа суха разделка на кабел до 6 mm ²	бр.	166,00	0,57	94,86
9	Направа на отвори	бр.	90,00	0,96	85,98
10	Запушване на отвори	бр.	90,00	0,96	85,98
11	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 mm ²	бр.	81,00	0,24	19,53
12	Изпробване на телефонен абонат	бр.	1,00	14,33	14,33
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
13	Монтаж на пожарозвестителна централа	бр.	1,00	47,29	47,29
14	Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба	бр.	1,00	15,77	15,77
15	Монтаж на съставна секция за 3 известителни канала към пожарозвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожарозвестителната линия към нея	бр.	1,00	7,88	7,88
16	Монтаж на главен пожарозвестителен блок към пожарозвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1,00	5,26	5,26
17	Монтаж на блок преобразователен линеен от системата на пожарозвестителна линия	бр.	1,00	15,77	15,77
18	Монтаж на автоматичен пожарозвестител,преобразуващ неселективни величини (сила,топлина,светлина и други) в електрически	бр.	74,00	10,51	777,66
19	Монтаж на ръчен бутонен пожарозвестител	бр.	6,00	10,51	63,05
20	Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1,00	36,79	36,79
21	Монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	36,79	36,79



11

22	Монтаж на вторичен светлинен индикатор	бр	13,00	6,30	81,95
23	Прозвъняване и подсъединяване на жила	бр	81,00	0,63	51,35
24	Монтаж на съпротивление (диод)	бр	4,00	0,21	0,86
25	Доставка на диоди КД 1113	бр	4,00	0,11	0,43
26	Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба	бр	1,00	10,51	10,51
27	Привеждане в работно състояние на съставна секция за 4 известителни канала към пожарозвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожарозвестителната линия към нея	бр	1,00	21,02	21,02
28	Привеждане в работно състояние на главен пожарозвестителен блок към пожарозвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр	1,00	5,26	5,26
29	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожарозвестител, преобразуващ неселективни величини (дим, топлина, светлина) в електрически	бр	74,00	3,15	233,23
30	Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожарозвестител	бр	6,00	3,15	18,91
31	Привеждане в работно състояние на стенно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр	1,00	3,15	3,15
32	Привеждане в работно състояние на сигнално табло	бр	1,00	3,15	3,15
33	Привеждане в работно състояние на вторичен светлинен индикатор	бр	13,00	3,15	40,97
34	Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнализиране и управление и табло автоматика	бр	1,00	52,54	52,54
35	Монтаж и формуване на акумулаторна батерия		1,00	5,26	5,26
2 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
36	Доставка на пожарозвестителна централа комплект с акумулаторна батерия	бр	1,00	580,09	580,09
37	Доставка на Комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожарозвестител	бр	73,00	17,65	1288,58
38	Доставка на термичен максимален пожарозвестител	бр	6,00	20,80	124,82
39	Доставка на ръчен бутонен известител	бр	13,00	40,88	531,49
40	Доставка на вторичен светлинен индикатор	бр	57,00	4,73	269,73
41	Доставка на комплект светлинен и звук сигнализатор	бр	4,00	68,31	273,25
42	Доставка на дайлър	бр	1,00	157,63	157,63
				ОБЩО:	6721,70
ЧАСТ: ОВК					
I. ОТОПИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж на съществуващи отоплителни тела	бр	72,00	17,86	1285,71
2	Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа	компл	1,00	1339,29	1339,29
3	Алуминиев радиатор с р-ри 300/80/95мм - 13 глидера	бр	4,00	185,37	741,46
4	Алуминиев радиатор с р-ри 300/80/95мм - 14 глидера	бр	2,00	199,63	399,25
5	Алуминиев радиатор с р-ри 300/80/95мм - 17 глидера	бр	6,00	242,40	1454,41
6	Алуминиев радиатор с р-ри 300/80/95мм - 18 глидера	бр	6,00	256,66	1539,96
7	Алуминиев радиатор с р-ри 300/80/95мм - 19 глидера	бр	4,00	270,92	1083,68
8	Алуминиев радиатор с р-ри 500/80/95мм - 4 глидера	бр	1,00	58,64	58,64
9	Алуминиев радиатор с р-ри 500/80/95мм - 5 глидера	бр	2,00	73,30	146,61
10	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 4 глидера	бр	1,00	60,07	60,07
11	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 5 глидера	бр	9,00	75,09	675,80
12	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 6 глидера	бр	3,00	90,11	270,32
13	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 7 глидера	бр	2,00	105,13	210,25
14	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 8 глидера	бр	2,00	120,14	240,29
15	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 9 глидера	бр	3,00	135,16	405,48
16	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 10 глидера	бр	3,00	150,18	450,54
17	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 11 глидера	бр	4,00	165,20	660,79
18	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 12 глидера	бр	7,00	180,21	1261,50
19	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 13 глидера	бр	5,00	195,23	976,16
20	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 14 глидера	бр	2,00	210,25	420,50
21	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 15 глидера	бр	4,00	225,27	901,07
22	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 19 глидера	бр	1,00	285,34	285,34
23	Алуминиев радиатор с р-ри 600/80/95мм - 20 глидера	бр	1,00	300,36	300,36
24	Алуминиев радиатор с р-ри 800/80/95мм - 5 глидера	бр	1,00	90,36	90,36
25	Алуминиев радиатор с р-ри 800/80/95мм - 7 глидера	бр	1,00	126,50	126,50
26	Алуминиев радиатор с р-ри 800/80/95мм - 11 глидера	бр	1,00	198,79	198,79
27	Алуминиев радиатор с р-ри 800/80/95мм - 19 глидера	бр	1,00	343,36	343,36
28	Терморегулиращ радиаторен вентил, ъглов за адаптор	бр	76,00	11,16	848,21
29	Термостатна глава	бр	76,00	13,69	1040,25
30	Секретен радиаторен вентил с предварителна настройка, ъглов за адаптор	бр	76,00	8,48	644,64
31	Адаптор ф 15	бр	152,00	1,94	294,50
32	Тапа 1" за алуминиев радиатор	бр	76,00	1,27	96,36
33	Редукция 1" x 1/2" за алуминиев радиатор	бр	152,00	1,54	233,43
34	Автоматичен обезвъздушител 1" за алуминиев радиатор	бр	76,00	7,81	593,75
35	Конзола ъглова с дюбели за алуминиеви радиатори	бр	328,00	1,33	436,36
36	Комплексен монтаж на отоплително тяло	бр	76,00	44,64	3392,86
37	Медна тръба ф 15 x 1	м.	840,00	7,11	5970,00



38	Медна тръба ф 18 x 1	м.	30,00	8,52	255,54
39	Медна тръба ф 22 x 1	м.	50,00	10,65	532,59
40	Медна тръба ф 28 x 1	м.	65,00	13,95	906,52
41	Медна тръба ф 35 x 1	м.	35,00	18,55	649,38
42	Медна тръба ф 42 x 1	м.	20,00	21,78	435,54
43	Муфа медна ф 15 x 15	бр.	160,00	0,20	31,43
44	Муфа медна ф 18 x 18	бр.	10,00	0,25	2,50
45	Муфа медна ф 22 x 22	бр.	10,00	0,46	4,55
46	Муфа медна ф 28 x 28	бр.	10,00	1,07	10,71
47	Муфа медна ф 35 x 35	бр.	6,00	2,54	15,21
48	Муфа медна ф 42 x 42	бр.	4,00	4,60	18,39
49	Тройник меден ф 15 x 15 x 15	бр.	180,00	0,54	96,43
50	Тройник меден ф 18 x 18 x 18	бр.	6,00	1,04	6,27
51	Тройник меден ф 22 x 22 x 22	бр.	14,00	1,80	25,25
52	Тройник меден ф 28 x 28 x 28	бр.	12,00	3,33	39,96
53	Тройник меден ф 35 x 35 x 35	бр.	8,00	9,14	73,14
54	Тройник меден ф 42 x 42 x 42	бр.	4,00	17,54	70,18
55	Коляно медно ф 15, 90 С - жж	бр.	360,00	0,34	122,14
56	Коляно медно ф 15, 45 С - жж	бр.	100,00	0,39	39,29
57	Коляно медно ф 15, 45 С - мж	бр.	40,00	0,31	12,50
58	Коляно медно ф 18, 90 С - жж	бр.	20,00	0,48	9,64
59	Коляно медно ф 22, 90 С - жж	бр.	20,00	0,79	15,71
60	Коляно медно ф 28, 90 С - жж	бр.	24,00	1,46	35,14
61	Коляно медно ф 35, 90 С - жж	бр.	40,00	6,18	247,14
62	Коляно медно ф 42, 90 С - жж	бр.	20,00	9,85	196,96
63	Редукция ф 18 x 15 - фитинг х тръба	бр.	10,00	0,42	4,20
64	Редукция ф 22 x 15 - фитинг х тръба	бр.	18,00	0,79	14,14
65	Редукция ф 22 x 18 - фитинг х тръба	бр.	4,00	0,82	3,29
66	Редукция ф 28 x 15 - фитинг х тръба	бр.	14,00	2,99	41,88
67	Редукция ф 28 x 22 - фитинг х тръба	бр.	6,00	1,32	7,93
68	Редукция ф 35 x 18 - фитинг х тръба	бр.	4,00	8,83	35,32
69	Редукция ф 35 x 15 - фитинг х тръба	бр.	4,00	8,83	35,32
70	Редукция ф 35 x 28 - фитинг х тръба	бр.	4,00	4,52	18,07
71	Редукция ф 42 x 22 - фитинг х тръба	бр.	4,00	11,93	47,71
72	Редукция ф 42 x 35 - фитинг х тръба	бр.	4,00	9,43	37,71
73	Редукция ф 42 x 1 1/2"м	бр.	2,00	7,79	15,57
74	Редукция ф 42 x 1 1/2"ж	бр.	2,00	14,12	28,23
75	Редукция ф 15 x 1/2"м	бр.	60,00	1,29	77,14
76	Редукция ф 15 x 1/2"ж	бр.	80,00	1,63	130,71
77	Редукция ф 18 x 1/2"м	бр.	30,00	1,00	30,00
78	Монтаж на медна тръба ф 15, компл.с фитинги и укрепване	м.	840,00	4,46	3750,00
79	Монтаж на медна тръба ф 18, компл.с фитинги и укрепване	м.	30,00	5,36	160,71
80	Монтаж на медна тръба ф 22, компл.с фитинги и укрепване	м.	50,00	6,25	312,50
81	Монтаж на медна тръба ф 28, компл.с фитинги и укрепване	м.	65,00	7,14	464,29
82	Монтаж на медна тръба ф 35, компл.с фитинги и укрепване	м.	35,00	8,04	281,25
83	Монтаж на медна тръба ф 42, компл.с фитинги и укрепване	м.	20,00	8,93	178,57
84	Изолация от микропорестта гума ф 16 x 9 мм	м.	110,00	0,85	93,30
85	Изолация от микропорестта гума ф 19 x 9 мм	м.	30,00	0,90	27,05
86	Изолация от микропорестта гума ф 22 x 9 мм	м.	50,00	0,95	47,32
87	Изолация от микропорестта гума ф 28 x 9 мм	м.	66,00	1,31	86,63
88	Изолация от микропорестта гума ф 35 x 9 мм	м.	36,00	1,50	54,00
89	Изолация от микропорестта гума ф 42 x 9 мм	м.	20,00	1,74	34,82
90	Полагане на топлоизолация по тръбната мрежа	м.	312,00	1,34	417,86
91	Метална скоба двойна ф 15, комплект с дюбел и винт	бр.	415,00	0,46	188,97
92	Метална скоба двойна ф 18, комплект с дюбел и винт	бр.	20,00	0,48	9,64
93	Метална скоба двойна ф 22, комплект с дюбел и винт	бр.	25,00	0,51	12,72
94	Метална скоба с гумен опръстен, дюбел и винт за ф 28	бр.	55,00	1,21	66,29
95	Метална скоба с гумен опръстен, дюбел и винт за ф 35	бр.	35,00	1,26	44,06
96	Метална скоба с гумен опръстен, дюбел и винт за ф 42	бр.	30,00	1,36	40,71
97	Кран сферичен 1 1/2"	бр.	2,00	17,86	35,71
98	Кран сферичен 1/2"	бр.	22,00	7,74	170,30
99	Мини кран за изтакане 1/2" мж	бр.	34,00	3,35	113,84
100	Тала 1/2" с гумен опръстен	бр.	34,00	1,34	45,54
101	Холендър прав 1/2"	бр.	44,00	3,42	150,46
102	Холендър прав 1 1/2"	бр.	4,00	8,49	33,96
103	Баланс вентил DN 40	бр.	2,00	165,18	330,36
104	Баланс вентил DN 15	бр.	22,00	41,07	903,57
105	Автоматичен обезвъздушител прав 1/2"	бр.	44,00	7,29	320,96
106	Монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2"	бр.	44,00	2,68	117,86
107	Монтаж на сферични кранове и холендри	бр.	56,00	2,68	150,00
108	Хидравлична проба на тръбната мрежа	м.	1 040,00	0,45	464,29
109	Студена и топла проба на отоплителните тела	бр.	76,00	3,57	271,43
110	Настройка на секретни вентили с предварителна настройка	бр.	76,00	2,68	203,57
111	Монтаж и настройка на балансиращи вентили	бр.	24,00	31,25	750,00
II. АБОНАТНА СТАНЦИЯ					
1	Демонтаж на водоразпределител / водосъбирател	бр.	2,00	44,64	89,29



2	Водоразпределител 150 x 150 x 650 mm, топлоизолиран с 2 броя шуцера 1 1/2", 1 брой 2 1/2", 1 брой 1" и 2 броя муфи 1/2" - съгласно схемата	бр.	1,00	343,75	343,75
3	Водосъбирател 150 x 150 x 650 mm, топлоизолиран с 2 броя шуцера 1 1/2", 1 брой 2 1/2", 1 брой 1" и 2 броя муфи 1/2" - съгласно схемата.	бр.	1,00	343,75	343,75
4	Термометър 0-120°C	бр.	2,00	20,18	40,36
5	Манометър 0-6 bar	бр.	2,00	16,43	32,86
6	Кран сферичен 1" за изтекател	бр.	2,00	9,00	18,00
7	Кран сферичен 2 1/2"	бр.	2,00	65,47	130,95
8	Холендър 2 1/2"	бр.	2,00	41,63	83,27
9	Монтаж на водоразпределител / водосъбирател, компл. с арматура	бр.	2,00	107,14	214,29
10	Хидравлично свързване на колекторите към абонатната станция, включително преходи и колена.	компл.	1,00	71,43	71,43
11	Хидравлична проба	бр.	1,00	44,64	44,64
Забележка: Всички съответстващи материали да се предвидят и заложат в единичната цена на посочените по-горе позиции.					
				ОБЩО:	45601,34
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ					
I. Строителна част и обзавеждане					
Демонтажни работи					
Демонтиране на съществуващи съоръжения					
1	Съоръжения	бр.	6,00	142,86	857,14
Демонтиране на съществуващи пясъчници - 41,00 м2					
2	Разбиване на бетон и извозване с количка на 30 м.	м ³	16,00	162,50	2600,00
Демонтиране на съществуващи настилки					
3	Демонтаж на бетонови плочи 30/30 и извозване с количка на 30 м.	м ²	827,00	9,11	7531,61
4	Демонтаж на бетонови плочи 40/40 и извозване с количка на 30 м.	м ²	43,00	9,11	391,61
5	Изгребване на подложен материал под демонтираните плочи - 54,00 м2	м ³	11,00	12,86	141,43
6	Внасяне на хумусна почва 30,00 см	м ³	16,00	13,39	214,29
7	Разбиване на асфалтова настилка и извозване с количка на 30 м.	м ²	178,00	12,86	2288,57
8	Разбиване на бетонова настилка и извозване с количка на 30 м.	м ²	13,00	16,61	215,89
9	Демонтаж алейни бордюри и извозване с количка на 30 м	л.м.	380,00	6,43	2442,86
Направа на пясъчници 4 бр. по проект по конструктивно становище					
10	Звимствен изкоп и насип за нови пясъчници във стари пясъчници	м ³	8,00	18,50	148,00
11	Изкоп h=45 см	м ³	20,00	6,65	133,04
12	Доставка на материал и направа шлаховка стени	м ²	40,00	6,70	267,86
13	Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници с h=14 см.	м ²	6,00	19,02	114,11
14	Заготовка, доставка и монтаж на дървен материал за пейка за пясъчници - 0,25 м ³ / бр.	м ³	1,00	616,29	616,29
15	Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници	м ²	38,00	3,75	142,50
16	Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници	м ³	3,50	21,84	76,44
17	Доставка и полагане на геотекстил 8 мм	м ²	32,00	1,50	48,00
18	Доставка и насипване на промит пясък 30 см.	м ³	10,00	30,00	300,00
19	Обеззаразяване на пясъчници	бр.	4,00	67,23	268,93
Настилка новопроектирана					
20	Изкоп 21 см.	м ³	70,00	6,65	465,63
21	Подравняване земно легло	м ²	330,00	1,77	583,39
22	Доставка и насипване с уплътнен трошен камък (рециклиран) с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	33,00	21,84	720,70
23	Доставка и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	16,50	30,00	495,00
24	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи "шестоъгълник" 22 5см/20см, цвят сив и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 1	м ²	330,00	54,64	18032,14
25	Изкоп 21 см.	м ³	24,00	6,65	159,64
26	Подравняване земно легло	м ²	112,00	1,77	198,00
27	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	12,00	21,84	262,07
28	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см	м ³	5,60	30,00	168,00
29	Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови плочи, (цветни) размери 12см/23см, височина 6см, цвят сив и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 6	м ²	112,00	43,39	4860,00
30	Изкоп 27 см.	м ³	48,00	6,65	319,29
31	Подравняване земно легло	м ²	175,00	1,77	309,38



32	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 15 см	м ³	5,00	21,84	109,20
32.1	Доставка и насипване с уплътнен трошен камък (рециклиран) с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	22,00	21,84	480,46
33	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	9,00	30,00	270,00
34	Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови павега с размери 10см/10см/8см плочи с размери 29см/14.5см, височина 8см, цвят сив; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 5	м ²	175,00	38,53	6742,19
35	Изкоп 21 см		45,00	6,65	299,33
36	Подравняване земно легло	м ²	214,00	1,77	378,32
37	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	21,40	21,84	467,36
38	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	10,70	23,33	249,63
39	Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови плочи, размери 12см/23см, височина 8см, цвят сив и червен, вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 2	м ²	214,00	50,86	10883,43
40	Доставка, пренасяне и монтиране на градински алеини бордюри на бетонова основа, размери 12см/70см, височина 22см	л.м	318,00	19,35	6152,73
41	Доставка, пренасяне и монтиране на уллични бордюри на бетонова основа, размери 15см/70см, височина 30см	л.м	60,00	24,55	1473,21
Обучение по безопасност на движението - 54,00 м²					
42	Изкоп 21 см	м ³	4,00	6,65	26,61
43	Подравняване земно легло	м ²	19,00	1,77	33,59
44	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	2,00	21,84	43,68
45	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см	м ³	1,00	30,00	30,00
46	Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови плочи, размери 12см/23см	м ²	19,00	50,86	966,29
47	Изкоп за бетонова настилка 20 см. по провект 36.00 м ²	м ³	8,00	6,65	53,21
48	Направа фина циментова замазка 1:1	м ²	36,00	12,96	466,39
49	Очертаване с пътна маркировъчна боя на 4,00 м2	кг	5,00	5,73	28,66
Саморазливна настилка новопроектирани детски площадки под съоръжения - 289,00 кв.м. / по конструктивно становище /					
50	Изкоп 23 см	м ³	67,00	6,65	445,67
51	Направа фина циментова замазка 1:1	м ²	289,00	12,96	3744,10
52	Доставка и грундиране на готови бетонови плочи	м ²	289,00	1,88	544,46
53	Доставка и полагане на саморазливна мека настилка 30 мм	м ²	289,00	60,06	17358,06
54	Доставка и полагане на ланси между саморазливна настилка и бетонови плочи	л.м	150,00	18,27	2740,18
Обзавеждане детски площадки № от чертеж лист 4/9					
55	Комбинирано детско съоръжение №1	бр	1,00	1 178,57	1178,57
56	доставка и монтаж	бр.	1,00	101,79	101,79
57	Комбинирано детско съоръжение №2	бр.	2,00	946,43	1892,86
58	доставка и монтаж	бр.	2,00	80,36	160,71
59	Комбинирано детско съоръжение №3	бр.	1,00	630,36	630,36
60	доставка и монтаж	бр.	1,00	80,36	80,36
61	Комбинирано детско съоръжение №4	бр.	1,00	2 269,64	2269,64
62	доставка и монтаж	бр.	1,00	196,43	196,43
63	Комбинирано детско съоръжение №5	бр.	1,00	1 668,75	1668,75
64	доставка и монтаж	бр.	1,00	151,79	151,79
65	Комбинирано детско съоръжение №6	бр.	1,00	830,36	830,36
66	доставка и монтаж	бр.	1,00	35,71	35,71
67	Комбинирано детско съоръжение №7	бр.	1,00	955,36	955,36
68	доставка и монтаж	бр.	1,00	53,57	53,57
69	Клатушка №8	бр.	1,00	250,00	250,00
70	доставка и монтаж	бр.	1,00	22,32	22,32
71	Клатушка №9	бр.	1,00	267,86	267,86
72	доставка и монтаж	бр.	1,00	22,32	22,32
73	Тематично детско съоръжение №10	бр.	1,00	267,86	267,86
74	доставка и монтаж	бр.	1,00	22,32	22,32
75	Черна дъска за рисуване №11	бр.	1,00	160,71	160,71
76	доставка и монтаж	бр.	1,00	17,86	17,86
77	Игра №12	бр.	2,00	223,21	446,43
78	доставка и монтаж	бр.	2,00	17,86	35,71
79	Игра №13	бр.	2,00	250,00	500,00
80	доставка и монтаж	бр.	2,00	17,86	35,71
81	Детска маса с пейки №14	бр.	2,00	165,18	330,36
82	доставка и монтаж	бр.	2,00	17,86	35,71



	Навес 500/169 - изготвянето, транспорт и монтаж по конструктивно становище 5 бр. х 146,80 кг/бр. желязо- №15 по проект				
83	Грундиране и боядисване	бр.	5,00	40,09	200,45
84	Доставка и монтаж на OSB плоскости	м ²	45,00	9,02	405,80
85	Доставка и монтаж на битумна керемида	м ²	45,00	23,08	1038,62
86	Заготовка, доставка и монтаж на дървен материал за пейка, грундиране и боядисване	м ³	4,00	616,29	2465,18
	Сеник 435/435 - изготвянето, транспорт и монтаж по конструктивно становище 4 бр. х 301,20 кг/бр. желязо - №16 по проект				
87	Грундиране и боядисване	бр.	4,00	84,07	336,29
88	Доставка и монтаж на OSB плоскости	м ²	40,00	9,02	360,71
89	Доставка и монтаж на битумна керемида	м ²	40,00	23,08	923,21
90	Пейки №17	бр.	6,00	92,86	557,14
91	Доставка и монтаж на бетонова основа	бр.	6,00	8,93	53,57
92	Бетон 25 за фундамент на пейки - 6 бр.	м ³	0,20	93,75	18,75
93	Кошчета за отпадъци №18	бр.	5,00	37,50	187,50
94	Доставка и монтаж на бетонова основа	бр.	5,00	8,93	44,64
95	Бетон 25 за фундамент на кошчета - 5 бр.	м ³	0,10	93,75	9,38
96	Указателна табела	бр.	1,00	71,43	71,43
97	доставка и монтаж	бр.	1,00	17,86	17,86
98	Транспортни разходи на съоръжения 10% от стойността на съоръженията (ориентировъчно)	лв	1,00	1 000,00	1000,00
99	Игра от 1 до 10 - 2 бр с плочи 30/30	бр.	20,00	2,97	59,46
	Преустройство на водна площ /басейн/ в "Подрум за сеничния изгрев" - 12,00 м2 /по конструктивно становище				
100	Насипване с пясък	м ³	6,00	30,00	180,00
101	Доставка и монтаж на настилка подиум и стълби от декинг- дървено-полимерни композитна настилка монтирана в/у скара	м ²	12,00	130,27	1563,21
102	Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд с h=36 см.	м ²	5,00	19,02	95,09
103	Товарене и извозване на строителни и други материали (за всички демонтажни работи по стр част "Паркоустрояване") на 25 км. до разтоварище Враждебна	тон	115,00	13,39	1540,18
	II. Паркоустройство				
	Предварителни работи				
104	Отсичане на дървета с d=20-40см. С автовишка вкл. кастрене на клони, рязане стъбло на секции	бр.	12,00	160,71	1928,57
105	Рязане сухи клони с автовишка (санитарна резитба) от 1 до 3 бр	бр. дърве	15,00	53,57	803,57
106	Изкореняване на храсти ръчно	бр.	4,00	3,13	12,50
107	Резитба на храсти за подмладяване със събиране на клони	бр.	50,00	2,23	111,61
108	Събиране на клони	бр.	31,00	2,68	83,04
109	Раздробяване на дънери с мотофреза за пънове	бр.	12,00	14,11	169,29
110	Раздробяване на клони с дробилна машина	бр.	81,00	16,07	1301,79
111	Третиране на стари тревни площи с универсален хербицид	дка	0,90	71,43	64,29
112	Почистване на повърхностен почвен слой 5 - 8 см. от растителни отпадъци ръчно	дка	0,90	107,14	96,43
113	Събиране и извозване с колички на растителни отпадъци на 30 м	м ³	7,00	7,14	50,00



Озеленяване					
114	Засаждане на 7-9 год. Иглолистни дървета с коренова бала с дупки 70/70/70 см. тежки почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и превързване с мек материал	бр.	6,00	216,07	1296,43
115	Засаждане на 5-7 год. широколистни дървета с коренова бала с дупки 70/70/70 см. тежки почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и превързване с мек материал	бр.	1,00	138,39	138,39
116	Засаждане на 3 год. Храсти от контейнер в дупки 40/40/40 см. 0,2 кг. NPK в тежки почви	бр.	24,00	16,07	385,71
117	Засаждане на цветя в дупки 20/20/20 см. в тежки почви 0,2 кг/м ² NPK	бр.	10,00	4,46	44,64
118	Затревяване I, II и III етап с ръчна обработка в тежки почви 20 кг NPK, 30 кг. сухоустойчива тревна смес	дка	0,90	4 910,71	4419,64
119	Поливане ръчно с маркуч 20 пъти до първа коситба вкл. и водата	дка	18,00	32,14	578,57
120	Плевене на новозасети тревни двукратно	дка	1,80	19,64	35,36
121	Косене на новозасети тревни с косачка и тример със събиране на тревата	дка	0,90	40,18	36,16
122	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 15 км. До разтоварище Враждебна	тон	0,00		
Гаранционно поддържане за срок от 2 год.					
123	Поливане ръчно с маркуч 20 пъти до първа коситба вкл. и водата 36 пъти x 0,9 дка	дка	33,00	32,14	1060,71
124	Плевене около новозасадени дървета и храсти 6 пъти x 31 бр. x 0,5 м ²	м ²	96,00	0,27	25,71
125	Окопаване на новозасадени дървета и храсти 6 пъти x 31 бр. x 0,5 м ²	м ²	96,00	0,54	51,43
126	Косене на тревни площи с косачка и тример със събиране на тревата 18 пъти x 2бр. x 0,9 м ²	м ²	32,00	40,18	1285,71
127	Извозване с количка растителни отпадъци на 30 м	м ³	3,00	7,14	21,43
128	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 25 км. до разтоварище Враждебна	тон	5,00	13,39	66,96
III. Част: Конструктивна част					
Направа на пясъчници 4 бр. по проект					
129	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ, ПОЯСИ	м ²	57,60	19,02	1095,43
130	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	м ³	1,00	86,16	86,16
131	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ	м ³	8,60	91,96	790,89
132	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	м ³	260,00	1,45	376,07
133	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10 (включен в цената по-горе)	м ³	1,00		
134	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20 (включен в цената по-горе)	м ³	8,60		
Навес: 500/169 - по конструктивно становище 5 бр. - №15 по проект - 145,80 кг/бр. желязо					
135	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м ³	25,00	18,50	462,50
136	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м ³	12,50	3,04	37,95
137	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ³	12,50	3,48	43,53
138	РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН на 25 км. до разтоварище Враждебна	тона	36,55	29,60	1081,81
139	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	м ²	18,60	19,02	353,73
140	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	м ³	0,75	86,16	64,62
141	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	м ³	2,00	93,75	187,50
142	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10 (включен в цената по-горе)	м ³	0,75		
143	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25 (включен в цената по-горе)	м ³	2,00		
144	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	20,00	1,45	28,93
145	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	185,00	1,45	267,59



146	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ 80-115мм Ф БУРГИЯ 18мм	бр	120,00	0,31	37,50
147	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ НIT -RE500 и/или еквивалент//	бр	120,00	4,38	525,00
148	ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ	тона	0,73	2 303,57	1681,61
149	МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0.5Т ТЕГЛО	тона	0,35	2 303,57	806,25
150	МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР	тона	0,38	2 303,57	875,36
151	ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ (УР-11), ДВА СЛОЯ	М2	32,50	3,77	122,46
152	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК	М2	32,50	2,80	91,12
Сенник 435/435 - по конструктивно становище 4 бр. - №16 по проект - 301,20 кг/бр. желязо					
153	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м ³	20,00	18,50	370,00
154	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м ³	16,00	3,04	48,57
155	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ³	16,00	3,48	55,71
156	РЪЧНО НАТОВ И АВТ РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН на 25 км. до разтоварище Враждебна	тона	7,20	29,60	213,11
157	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	м ²	35,84	19,02	681,60
158	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	м ³	1,20	86,16	103,39
159	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	м ³	2,80	93,75	262,50
160	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10 (включен в цената по-горе)	м3	1,20		
161	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25 (включен в цената по-горе)	м3	2,80		
162	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	32,00	1,45	46,29
163	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	264,00	1,45	381,86
164	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ 80-115мм Ф БУРГИЯ 18мм	бр	128,00	0,31	40,00
165	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ НIT -RE500 и/или еквивалент//	бр	128,00	4,38	560,00
166	ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ	тона	1,2048	2 303,57	2775,34
167	МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0.5Т ТЕГЛО	тона	0,36	2 303,57	829,29
168	МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР	тона	0,8448	2 303,57	1946,06
169	ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ (УР-11), ДВА СЛОЯ	М2	53,60	3,77	201,96
170	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК	М2	53,60	2,80	150,27
Изграждане на "Подиум за сценични изяви" - 12,00 м2					
171	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м ³	10,50	18,50	194,25
172	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м ³	3,15	3,04	9,56
173	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ³	3,15	3,48	10,97
174	РЪЧНО НАТОВ И АВТ РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН на 25 км. до разтоварище Враждебна	тона	21,74	29,60	643,47
175	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	м ²	11,80	19,02	224,41
176	ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0 2 ММ	м ²	29,75	0,58	17,27
177	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ		15,00	93,75	1406,25
178	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	132,00	1,45	190,93
179	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20 (включен в цената по-горе)	м3	15,00		
СЪСТАВИЛ:			ОБЩО:		157555,44
инж.Йордан Йорданов					

