

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
	Сграда 1а				
1	Изкоп за единични фундаменти	м3	311,93	4,85	1 512,85
2	Котраж за фундаменти	м2	182,91	23,30	4 261,80
3	Подложен бетон С12/15	м3	24,73	100,25	2 479,18
4	Бетон основи -С25/30	м3	157,36	122,20	19 228,90
5	Котраж плоча (0.00)	м2	168,60	21,97	3 704,14
6	Шлайфан бетон за плочи (0.00), вкл. Обработка и импрегниране	м2	657,00	24,20	15 899,40
7	Бетон плочи и греди (+0.00)(С25/30)	м3	125,00	124,48	15 560,00
8	Котраж за плочи (+3.45)	м2	140,69	23,90	3 362,53
9	Котраж Греди (+3.45) – видим бетон	м2	78,28	25,20	1 972,61
10	Котраж греди (+6.15) – видим бетон	м2	102,92	25,20	2 593,58
11	Бетон плочи и греди (+3.45)(С25/30)	м3	48,63	124,48	6 053,77
12	Бетон Греди (С25/30)	м3	16,23	124,48	2 019,87
13	Котраж колони, шайби и стени – видим бетон	м2	835,20	25,98	21 698,50
14	Бетон за колони, стени и шайби (С25/30)	м3	108,76	120,52	13 108,00
15	Обратен насип – баластра	м3	53,68	22,60	1 213,21
16	Разбиване на бетон от същ. фундаменти	м3	15,40	92,60	1 426,04
17	Почистване на метални елементи от корозия	м2	50,00	12,85	642,50
18	Демонтаж на фасадни панели	бр	6,00	68,30	409,80
	Сграда 1б				
19	Изкоп за единични и ивични фундаменти :	м3	83,16	4,85	403,34
20	Котраж за ф-ти	м2	40,94	23,30	953,97
21	Подложен бетон за фундаменти (С12/15)	м3	9,21	100,25	923,49
22	Бетон основи (С20/25)	м3	56,03	117,20	6 567,14
23	Бетон за плоча (-0.05) (С20/25)	м3	33,08	117,20	3 876,39
24	Котраж на плоча (+3.35)	м2	191,25	23,90	4 570,88
25	Котраж за Греди и рамки (+3.35)	м2	182,74	23,90	4 367,49
26	Котраж колони и шайби (-0.05 до +3.55)	м2	99,48	23,98	2 385,53
27	Бетон за колони и шайби (-0.05 до +3.55) (С20/25)	м3	10,31	117,20	1 207,89
28	Бетон за Греди, рамки и плоча (+3.35) (С20/25)	м3	75,45	117,20	8 843,18
29	Котраж на плоча (+7.05)	м2	136,30	23,90	3 257,57
30	Котраж за греди, рамки и пояси (+7.05)	м2	110,75	23,90	2 646,93
31	Котраж колони и шайби С20/25(+3.35 до +7.05)	м2	138,08	23,98	3 311,04
32	Бетон за колони и шайби С20/25 (+3.35 до +7.05)	м3	14,28	117,20	1 674,13
33	Бетон за греди и плочи С20/25 (+7.05)	м3	41,09	117,20	4 815,16
34	Обратен насип - баластра	м3	35,67	22,60	806,13
35	Разбиване на бетон във фундаменти:	м3	11,28	92,60	1 044,53
36	Почистване на метални елементи от корозия	м2	10,00	12,85	128,50
37	Демонтаж на фасадни панели	бр	20,00	68,30	1 366,00
	Сграда 2				
38	Изкоп за единични и ивични фундаменти:	м3	57,51	4,85	278,93

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

15



ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
39	Подложен бетон	м3	8,22	100,25	823,66
40	Бетон за единични и ивични ф-ти	м3	49,30	122,20	6 024,01
41	Бетон за плоча (-1.90) (C25/30)	м3	71,87	122,20	8 782,60
42	Шлайфан бетон за плочи (-1.90), вкл. Обработка и импрегниране	м2	410,00	24,20	9 922,00
43	Кофраж колони, стени и шайби (-2.10 до +3.35)	м2	908,24	23,98	21 779,50
44	Едностраниен кофраж по ос 11	м2	70,34	23,98	1 686,81
45	Кофраж на плоча (+0.90) – видим бетон	м2	102,71	25,20	2 588,29
46	Кофраж на плоча на ката (+3.75) – видим бетон	м2	370,90	25,20	9 346,68
47	Кофраж на Греди (+3.75) – видим бетон	м2	432,92	25,20	10 909,68
48	Бетон колони, стени и шайби (-2.10 до +3.75) C25/30	м3	107,66	122,20	13 156,11
49	Бетон на плоча C25/30 (+0.90)	м3	20,54	122,20	2 510,29
50	Бетон плоча (+3.75) (C30/37)	м3	66,56	122,20	8 134,18
51	Бетон за греди (+3.75) (C30/37)	м3	37,43	122,20	4 574,43
Сграда 3					
52	Масов изкоп механизирани	м3	384,11	4,85	1 862,93
53	Направа на обратен насип от баластра:	м3	192,99	22,60	4 361,57
54	кофраж за извични фундаменти	м2	434,92	23,30	10 133,64
55	Подложен бетон C12/15 - 10см	м3	44,55	100,25	4 466,54
56	Бетон за ф-ти C25/30	м3	201,43	122,20	24 614,75
57	Бетон за подова плоча и стълбище C25/30	м3	48,51	122,20	5 927,43
58	Кофраж колони и шайби – видим бетон	м2	275,65	25,98	7 161,39
59	кофраж греди – видим бетон	м2	338,43	25,20	8 528,44
60	кофраж за плочи – видим бетон	м2	249,03	25,20	6 275,56
61	Бетон колони и шайби (C25/30)	м3	35,69	122,20	4 360,95
62	Бетон за греди и плочи (C25/30)	м3	109,87	122,20	13 426,11
63	Сульфатоустойчив бетон	м3	40,00	131,60	5 264,00
КУЛА					
64	1. Разбиване на бетон	м3	1,00	92,60	92,60
65	2. Кофраж колони	м2	40,00	25,98	1 039,20
66	3. Кофраж греди и плочи	м2	40,00	23,90	956,00
67	4. Бетон C20/25 за колони, греди и плочи	м3	10,00	117,20	1 172,00
ФУНДАМЕНТИ ЗА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ					
68	Допълнителен Изкоп към Сграда 3	м3	59,00	4,85	286,15
69	Изкоп за единични фундаменти за метална конструкция	м3	17,25	4,85	83,65
70	Подложен бетон за единични фундаменти (C12/15) за метална конструкция	м3	1,57	100,25	157,19
71	Бетон за единични фундаменти (C20/25) за метална конструкция	м3	7,20	117,20	843,84
72	кофраж за единични фундаменти за метална конструкция	м2	9,60	23,30	223,68
АМФИТЕАТЪР И ПОДПОРНИ СТЕНИ					
73	Изкоп за подпорни стени	м3	140,00	4,85	679,00
74	Подложен бетон амфитеатър и подпорни стени C12/15	м3	16,07	100,25	1 610,52
75	кофраж за амфитеатър и подпорни стени	м2	155,80	23,98	3 736,08
76	Бетон за амфитеатър и подпорни стени C25/30	м3	43,51	122,20	5 316,92
АРМИРОВКА И СТОМАНА					



ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
77	Конструкционна стомана (външни фасадни рамки пред 1а, 1б и 2)	кг	8 680,00	4,95	42 966,00
78	Листова стомана за планки (външни фасадни рамки пред 1а, 1б и 2)	кг	2 340,00	5,20	12 168,00
79	Стомана за анкери В235 (А-1)	кг	170,00	2,10	357,00
80	Конструкционна и листова стомана (1а и 3)	кг	14 000,00	5,00	70 000,00
81	Армировъчна стомана В500В	кг	122 000,00	1,85	225 700,00
82	Външни стълби				
82	Подложен бетон С12/15 - 10см	м3	7,00	100,25	701,75
83	Котваж	м2	60,00	23,98	1 438,80
84	Бетон С25/30	м3	20,00	122,20	2 444,00
85	Армировъчна стомана В500В	кг	1 310,00	1,85	2 423,50

ВСИЧКО без ДДС 20%: 741 592,33

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.



05.07.2019г

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД:
/инж.Георги Евтимов/

17

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“


ЧАСТ: ОВК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
I	Климатични камери				
	Климатична камера за монтаж в окачен таван, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - входяща секция, - филтър клас - G4 - пластинчат рекуперативен топлообменник - предварителен електрически нагревател: 3.0 kW				
1	- допълнителен електрически нагревател: 3.0 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 1 350 m3/h * свободен напор, 250 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 1 400 m3/hч , * свободен напор, 250 Pa	бр.	1,00	5 485,00	5 485,00
2	Климатична камера за външен монтаж, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - директно купилиран термомопнен агрегат: - входяща секция- филтър клас - F6 - пластинчат рекуперативен топлообменник - пълна мощност в режим на отопление, 166.0 kW - пълна мощност в режим на охлаждане, 87.5 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 12 600 m3/h * свободен напор, 410 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 11 000 m3/hч * свободен напор, 385 Pa	бр.	1,00	52 600,00	52 600,00
3	Климатична камера за външен монтаж, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - входяща секция, - филтър клас - G4 - пластинчат рекуперативен топлообменник - предварителен електрически нагревател: 3.0 kW - допълнителен електрически нагревател: 3.0 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 1 200 (max 2000) m3/h, * свободен напор, 170 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 1 600 m3/hч , * свободен напор, 120 Pa	бр.	1,00	6 500,00	6 500,00
4	Климатична камера за външен монтаж, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - директно купилиран термомопнен агрегат:- входяща секция - филтър клас - F6 - пластинчат рекуперативен топлообменник - пълна мощност в режим на отопление, 79.0 kW/ - пълна мощност в режим на охлаждане, 43.0 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 5 400 m3/h * свободен напор, 380 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 4 950 m3/hч * свободен напор, 290 Pa	бр.	1,00	35 000,00	35 000,00

05.07.2019г.


Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

18



ЧАСТ: ОВК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
	Климатична камера за външен монтаж, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - директно купилиран термопомпен агрегат, - входяща секция, - филтър клас - F6, - пластинчат рекуперативен топлообменник - пълна мощност в режим на отопление, 34.2 kW				
5	- пълна мощност в режим на охлаждане, 19.4 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 2 950 m ³ /h , * свободен напор, 370 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 2 600 m ³ /hч , * свободен напор, 390 Pa	бр.	1,00	19 000,00	19 000,00
	Климатична камера за външен монтаж, комплект с автоматика и табло за управление, състояща се от: - директно купилиран термопомпен агрегат: - входяща секция- филтър клас - F6				
6	- пластинчат рекуперативен топлообменник - пълна мощност в режим на отопление, 79.0 kW - пълна мощност в режим на охлаждане, 43.0 kW - приточен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 5 400 m ³ /h * свободен напор, 310 Pa - смукателен вентилатор с вградено честотно управление * дебит, 3 450 m ³ /hч * свободен напор, 290 Pa	бр.	1,00	35 000,00	35 000,00
II	Смукателни вентилатори				
7	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 100 m ³ /h - свободен напор, 200 Pa	бр.	1,00	480,00	480,00
8	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 65 m ³ /h - свободен напор, 250 Pa	бр.	1,00	480,00	480,00
9	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 100 m ³ /h - свободен напор, 100 Pa	бр.	1,00	480,00	480,00
10	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 300 m ³ /h - свободен напор, 220 Pa	бр.	1,00	530,00	530,00
11	Вентилаторен битов, к-кт със самопадаща клапа: - дебит, 90 m ³ /h - свободен напор, 70 Pa	бр.	8,00	480,00	3 840,00
12	Вентилаторен центробежен, с изнесен ел. двигател, в бокс за външен монтаж, к-кт с меки връзки: - дебит, 1 500 m ³ /h - свободен напор, 450 Pa	бр.	1,00	1 700,00	1 700,00
13	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 210 m ³ /h - свободен напор, 250 Pa	бр.	1,00	520,00	520,00
14	Вентилаторен канален, к-кт с меки връзки: - дебит, 565 m ³ /h - свободен напор, 250 Pa	бр.	1,00	660,00	660,00
III	Пожаропреградни клапи				
15	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 1200 /550 mm	бр.	1,00	933,30	933,30



№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
16	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 1100 /550 mm	бр.	1,00	900,00	900,00
17	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 900 /300 mm	бр.	1,00	833,30	833,30
18	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 600 /400 mm	бр.	2,00	766,60	1 533,20
19	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 500 /500 mm	бр.	2,00	733,30	1 466,60
20	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 500 /250 mm	бр.	2,00	606,60	1 213,20
21	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 500 /200 mm	бр.	1,00	606,60	606,60
22	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 450 /250 mm	бр.	1,00	625,00	625,00
23	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 400 /400 mm	бр.	5,00	608,30	3 041,50
24	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 350 /500 mm	бр.	1,00	604,00	604,00
25	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 350 /200 mm	бр.	1,00	575,30	575,30
26	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери 300 /100 mm	бр.	2,00	533,30	1 066,60
27	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø315 mm	бр.	1,00	550,00	550,00
28	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø250 mm	бр.	3,00	500,00	1 500,00
29	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø200 mm	бр.	2,00	466,60	933,20
30	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø160 mm	бр.	2,00	441,60	883,20
31	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø125 mm	бр.	4,00	425,00	1 700,00
32	Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка - Размери Ø100 mm	бр.	6,00	408,00	2 448,00
IV	Вентилационни решетки				
33	Таванен дифузор, на база VDR 400, компл. с ел.задвижка 230V, 31dBА / за дебит 1000m ³ /h, вкл. регулираща клапа и цвят по RAL	бр.	26,00	148,00	3 848,00
34	PX-P 1225x425 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	4,00	115,70	462,80
35	PX-P 1225x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	14,00	141,40	1 979,60
36	PX-P 425x125 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	7,00	45,00	315,00
37	PX-P 225x125 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	2,00	36,43	72,86
38	PX-P 625x125 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	3,00	54,30	162,90
39	PX-P 825x125 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	4,00	72,86	291,44
40	PX-P 625x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	6,00	54,30	325,80
41	PX-P 1025x325 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	3,00	125,00	375,00



ЧАСТ: ОБК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
42	Конусен смукател Ø125, вкл. цвят по RAL	бр.	19,00	17,85	339,15
43	Таванен дифузор, 595/595 с кутия и регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	6,00	112,12	672,72
44	PX-P 1025x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	6,00	102,86	617,16
45	PX-P 1225x525 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	2,00	177,86	355,72
46	Струен дифузор Ø250, вкл. цвят по RAL	бр.	8,00	27,15	217,20
47	PX-P 425x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	1,00	39,30	39,30
48	Конусен смукател Ø160, вкл. цвят по RAL	бр.	1,00	17,90	17,90
49	PX-P 325x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	5,00	47,30	236,50
50	Таванен дифузор, 335/335 с кутия и регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	2,00	49,30	98,60
51	Таванен дифузор, 400/400 с кутия и регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	1,00	65,70	65,70
52	PX-P 525x225 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	7,00	70,70	494,90
53	PX-P 325x125 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	1,00	40,00	40,00
54	Таванен дифузор, 465/465 с кутия и регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	13,00	94,30	1 225,90
55	Таванен дифузор, на база VDR 315, компл. с ел.задвижка 230V, 31dBa / за дебит 750m3/h, вкл. регулираща клапа и цвят по RAL	бр.	16,00	128,60	2 057,60
56	PX-P 1225x325 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	4,00	148,60	594,40
57	PX-P 325x1025 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	6,00	125,70	754,20
58	PX-P 725x325 - решетка хоризонтална с регулираща секция, вкл. цвят по RAL	бр.	4,00	94,30	377,20
59	Кухненски крайстенен чадър от поцинкована ламарина с размери 2000/500 със засмукване на 1500m3/h, комплект с филтри	бр.	1,00	980,00	980,00
V	Неподвижни жалузийни решетки				
60	НЖР 1500/1200	бр.	1,00	272,00	272,00
61	НЖР 1500/1000	бр.	1,00	254,00	254,00
62	НЖР 1000/800	бр.	3,00	204,00	612,00
63	НЖР 1000/500	бр.	1,00	148,00	148,00
64	НЖР 700/400, вкл. цвят по RAL	бр.	1,00	122,00	122,00
65	НЖР 600/700	бр.	1,00	133,00	133,00
66	НЖР 600/650	бр.	1,00	98,50	98,50
67	НЖР 500/400	бр.	1,00	79,30	79,30
68	НЖР 400/800	бр.	2,00	77,20	154,40
69	НЖР 300/800	бр.	1,00	88,60	88,60
70	НЖР 200/400	бр.	2,00	53,90	107,80
71	НЖР 200/200	бр.	1,00	48,80	48,80
72	НЖР 150/300	бр.	1,00	48,80	48,80

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

21



ЧАСТ: ОБК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
73	НЖР 150/250	бр.	1,00	48,80	48,80
74	НЖР 150/200	бр.	4,00	48,80	195,20
75	НЖР 150/150	бр.	1,00	48,80	48,80
76	НЖР 100/200	бр.	1,00	48,80	48,80
77	НЖР 100/100	бр.	1,00	48,80	48,80
VI	Шумозаглушители кулисни				
78	ШК 1100/800/L1000 mm	бр.	1,00	580,00	580,00
79	ШК 1200/800/L1000 mm	бр.	1,00	810,00	810,00
80	ШК 1000/500/L1000 mm	бр.	2,00	540,00	1 080,00
81	ШК 500/600/L1000 mm	бр.	2,00	400,00	800,00
82	ШК 1200/200/L500 mm	бр.	2,00	650,00	1 300,00
VII	Регулиращи сенци				
83	ПЖР 500/500	бр.	1,00	165,00	165,00
84	ПЖР 450/250	бр.	1,00	150,00	150,00
85	ПЖР 350/350	бр.	1,00	146,00	146,00
86	ПЖР 350/200	бр.	1,00	128,00	128,00
87	ПЖР 250/250	бр.	1,00	126,00	126,00
88	ПЖР 200/500	бр.	1,00	128,00	128,00
89	РКл 750/450	бр.	2,00	96,00	192,00
90	РКл 550/200	бр.	1,00	68,00	68,00
91	РКл 400/400	бр.	1,00	75,00	75,00
92	РКл 400/200	бр.	1,00	96,00	96,00
93	РКл 350/200	бр.	1,00	61,00	61,00
94	РКл 300/200	бр.	1,00	59,00	59,00
95	РКл 300/100	бр.	2,00	57,00	114,00
96	РКл 250/200	бр.	1,00	58,00	58,00
97	РКл 200/200	бр.	2,00	56,00	112,00
98	РКл 150/200	бр.	1,00	55,00	55,00
99	РКл 150/150	бр.	1,00	53,00	53,00
100	РКл Ø500	бр.	1,00	79,00	79,00
101	РКл Ø315	бр.	8,00	59,00	472,00
102	РКл Ø250	бр.	4,00	42,00	168,00
103	РКл Ø200	бр.	3,00	38,00	114,00
104	РКл Ø160	бр.	8,00	36,00	288,00
105	РКл Ø125	бр.	5,00	35,00	175,00
106	РКл Ø100	бр.	1,00	35,00	35,00
VIII	Въздуховодни разводки				
107	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.8 mm - правоъгълни, прави и фасонни, с периметър над 2700 mm, вкл. укрепване	м2	300,00	39,95	11 985,00
108	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - правоъгълни, прави и фасонни, с периметър от 1200 до 2700 mm, вкл. укрепване	м2	955,00	40,80	38 964,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

22

No	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
109	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - правоъгълни, прави и фасонни, с периметър от 750 до 1200 mm, вкл. укрепване	м2	130,00	34,00	4 420,00
110	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - кръгли, прави, с диаметър 500 mm	м	70,00	37,00	2 590,00
111	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - кръгли, прави, с диаметър 450 mm	м	7,00	43,00	301,00
112	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - кръгли, прави, с диаметър 400 mm	м	33,00	37,00	1 221,00
113	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.6 mm - кръгли, прави, с диаметър 315 mm	м	47,00	30,00	1 410,00
114	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.5 mm - кръгли, прави, с диаметър 250 mm	м	36,00	24,00	864,00
115	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.5 mm - кръгли, прави, с диаметър 200 mm	м	105,00	22,00	2 310,00
116	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.5 mm - кръгли, прави, с диаметър 160 mm	м	96,00	19,00	1 824,00
117	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.5 mm - кръгли, прави, с диаметър 125 mm	м	135,00	18,00	2 430,00
118	Въздуховоди за ниско налягане от ламарина с дебелина ≥ 0.5 mm - кръгли, прави, с диаметър 100 mm	м	95,00	17,00	1 615,00
119	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 500 mm	бр.	10,00	92,00	920,00
120	Тапа за кръгъл въздуховод, с диаметър 400 mm	бр.	2,00	18,00	36,00
121	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 315 mm	бр.	19,00	47,00	893,00
122	Тройник за кръгъл въздуховод, с диаметър 315 mm	бр.	5,00	65,00	325,00
123	Тапа за кръгъл въздуховод, с диаметър 315 mm	бр.	2,00	16,00	32,00
124	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 250 mm	бр.	16,00	38,00	608,00
125	Тройник за кръгъл въздуховод, с диаметър 250 mm	бр.	10,00	36,00	360,00
126	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 200 mm	бр.	45,00	34,00	1 530,00
127	Тройник за кръгъл въздуховод, с диаметър 200 mm	бр.	4,00	12,00	48,00
128	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 160 mm	бр.	41,00	29,00	1 189,00
129	Тройник за кръгъл въздуховод, с диаметър 160 mm	бр.	6,00	32,00	192,00
130	Тапа за кръгъл въздуховод, с диаметър 160 mm	бр.	1,00	11,60	11,60
131	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 125 mm	бр.	72,00	29,00	2 088,00
132	Тройник за кръгъл въздуховод, с диаметър 125 mm	бр.	10,00	30,00	300,00
133	Тапа за кръгъл въздуховод, с диаметър 125 mm	бр.	5,00	30,00	150,00
134	Коляно за кръгъл въздуховод, с диаметър 100 mm	бр.	37,00	28,00	1 036,00
135	Тапа за кръгъл въздуховод, с диаметър 100 mm	бр.	2,00	11,00	22,00
136	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 500>450 mm	бр.	2,00	35,00	70,00
137	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 500>400 mm	бр.	6,00	35,00	210,00
138	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 450>400 mm	бр.	2,00	33,00	66,00
139	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 400>315 mm	бр.	6,00	30,00	180,00
140	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 315>160 mm	бр.	4,00	28,00	112,00
141	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 250>200 mm	бр.	12,00	24,00	288,00
142	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 250>160 mm	бр.	3,00	24,00	72,00
143	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 200>160 mm	бр.	3,00	22,00	66,00

ЧАСТ: ОБК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
144	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 200>125 mm	бр.	3,00	22,00	66,00
145	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 160>125 mm	бр.	8,00	21,00	168,00
146	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 160>100 mm	бр.	1,00	21,00	21,00
147	Преход за кръгъл въздуховод, с диаметър 125>100 mm	бр.	1,00	20,00	20,00
148	Седлово отклонение с диаметър 315 mm	бр.	26,00	37,00	962,00
149	Седлово отклонение с диаметър 250 mm	бр.	26,00	27,00	702,00
150	Седлово отклонение с диаметър 200 mm	бр.	13,00	23,00	299,00
151	Седлово отклонение с диаметър 160 mm	бр.	19,00	20,00	380,00
152	Седлово отклонение с диаметър 125 mm	бр.	13,00	17,00	221,00
153	Седлово отклонение с диаметър 100 mm	бр.	1,00	16,00	16,00
154	Топлинна изолация за въздуховоди от минерална вата с алуминиево фолио с дебелина 20 mm	кв.м	1 990,00	4,60	9 154,00
155	Гъвкав топлинно изолиран въздуховод с диаметър 250 mm	м	12,00	27,00	324,00
156	Гъвкав топлинно изолиран въздуховод с диаметър 160 mm	м	25,00	25,30	632,50
157	Гъвкав топлинно изолиран въздуховод с диаметър 125 mm	м	17,00	22,00	374,00
158	Гъвкав топлинно изолиран въздуховод с диаметър 100 mm	м	2,00	20,60	41,20
159	Пуск и наладка на вентилационни инсталации	бр.	22,00	15,00	330,00
IX	VRF системи				
160	Външно тяло на VRF с-ма: - охладителна мощност: Qc=67.2kW - отоплителна мощност: Qh=67.2kW	бр.	1,00	19 500,00	19 500,00
161	Външно тяло на VRF с-ма 3-тръбна система:: - охладителна мощност: Qc=78.4kW - отоплителна мощност: Qh=78.4kW	бр.	1,00	23 900,00	23 900,00
162	Външно тяло на VRF с-ма: - охладителна мощност: Qc=84.0kW - отоплителна мощност: Qh=84.0kW	бр.	1,00	24 500,00	24 500,00
163	Външно тяло на VRF с-ма: - охладителна мощност: Qc=95.2kW - отоплителна мощност: Qh=95.2kW	бр.	1,00	28 300,00	28 300,00
164	Външно тяло на VRF с-ма: - охладителна мощност: Qc=36.7kW - отоплителна мощност: Qh=33.6kW	бр.	1,00	13 900,00	13 900,00
165	Климатична сплит система с възможност за работа цялгодишно в режим охлаждане: - охладителна мощност: Qc=5.0kW	бр.	2,00	1 200,00	2 400,00
166	Климатична сплит система с възможност за работа цялгодишно в режим охлаждане: охладителна мощност: Qc=3.5kW	бр.	2,00	1 100,00	2 200,00
167	Вентрешно тяло 2 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=5.6kW - отоплителна мощност: Qh=6.3kW - р-ри L=830;B=550;H=225	бр.	1,00	290,00	290,00
168	Вентрешно тяло 2 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=7.1kW - отоплителна мощност: Qh=8.0kW р-ри L=830;B=550;H=225	бр.	3,00	290,00	870,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД

/инж.Георги Евтимов/

24



ЧАСТ: ОБК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
169	Вентрешно тяло 4 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=3.6kW - отоплителна мощност: Qh=4.0kW - p-ри L=570;B=570;H=214	бр.	2,00	290,00	580,00
170	Вентрешно тяло 4 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=4.5kW - отоплителна мощност: Qh=5.0kW - p-ри L=570;B=570;H=214	бр.	2,00	290,00	580,00
171	Вентрешно тяло 4 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=5.6kW - отоплителна мощност: Qh=6.3kW - p-ри L=570;B=570;H=214	бр.	1,00	290,00	290,00
172	Вентрешно тяло 4 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=6.0kW - отоплителна мощност: Qh=6.8kW - p-ри L=570;B=570;H=214	бр.	6,00	290,00	1 740,00
173	Вентрешно тяло 4 пътна касета: - охладителна мощност: Qc=7.1kW - отоплителна мощност: Qh=8.0kW - p-ри L=840;B=840;H=204	бр.	4,00	290,00	1 160,00
174	Вътрешно тяло за канален монтаж: - охладителна мощност: Qc=14.1kW - отоплителна мощност: Qh=15.9kW - дебит: 3 000 м ³ /h - свободен напор: 140 Pa - p-ри L=1250;B=700;H=360	бр.	2,00	290,00	580,00
175	Вътрешно тяло за канален монтаж: - дебит: 3 000 м ³ /h - свободен напор: 240 Pa - охладителна мощност: Qc=22.4kW - отоплителна мощност: Qh=25.2kW - p-ри L=1562;B=688;H=460	бр.	6,00	290,00	1 740,00
176	Вентрешно тяло за висок степенен монтаж: - охладителна мощност: Qc=3.6kW - отоплителна мощност: Qh=4.0kW - p-ри L=895;B=289;H=215	бр.	18,00	290,00	5 220,00
177	Вентрешно тяло за висок степенен монтаж: - охладителна мощност: Qc=4.5kW - отоплителна мощност: Qh=5.0kW - p-ри L=895;B=289;H=215	бр.	1,00	290,00	290,00
178	Вентрешно тяло за висок степенен монтаж: - охладителна мощност: Qc=5.6kW - отоплителна мощност: Qh=6.3kW - p-ри L=1030;B=325;H=255	бр.	6,00	290,00	1 740,00
179	Централизирано управление за работа на VRF системите	бр.	1,00	620,00	620,00
180	Електрически конвектор с мощност 1000W, к-кт с вградено термостатно управление и стойки за стена	бр.	2,00	280,00	560,00
181	Електрически конвектор с мощност 500W, к-кт с вградено термостатно управление и стойки за стена	бр.	9,00	200,00	1 800,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД:
/инж.Георги Евтимов/

25



ЧАСТ: ОВК

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
X	Тръбни разводки				
182	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 6.35 \times 0.75$ комплект с опори и топлоизолация	м	270,00	9,22	2 489,40
183	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 9.52 \times 0.8$ комплект с опори и топлоизолация	м	450,00	19,00	8 550,00
184	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 12.7 \times 0.8$ комплект с опори и топлоизолация	м	345,00	12,50	4 312,50
185	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 15.88 \times 0.8$ комплект с опори и топлоизолация	м	405,00	13,65	5 528,25
186	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 19.05 \times 1$ комплект с опори и топлоизолация	м	15,00	17,00	255,00
187	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 22.2 \times 1$ комплект с опори и топлоизолация	м	25,00	19,60	490,00
188	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 28.58 \times 1$ комплект с опори и топлоизолация	м	90,00	25,60	2 304,00
189	Доставка и монтаж на фреоновы връзки от медни тръби $\varnothing 34.9 \times 1$ комплект с опори и топлоизолация	м	115,00	32,30	3 714,50
190	Разпределителна кутия за 3 тръбна система: - с четири порта - мощност 58kW	бр.	1,00	118,00	118,00
191	Разпределителна кутия за 3 тръбна система: - с три порта - мощност 58kW	бр.	2,00	110,00	220,00
192	Разпределителна кутия за 3 тръбна система: - с два порта - мощност 58kW	бр.	1,00	93,00	93,00
193	Разпределител на хладилен агент за 2бр. външни тела за 3 тръбна система	бр.	1,00	33,00	33,00
194	Разпределител на хладилен агент за 2бр. външни тела за 2 тръбна система	бр.	2,00	28,00	56,00
195	Разпределител на хладилен агент за 2 тръбна система	бр.	37,00	25,00	925,00
196	Разпределител на хладилен агент за 3 тръбна система	бр.	4,00	28,00	112,00
197	Хладилен агент R410A	кг	90,00	4,85	436,50

ВСИЧКО без ДДС 20%: 467 796,60


Забележки:

1. Всички количества са индикативни. Изпълнителят е отговорен за проверка на количествата, както и проверка за всяка позиция от чертежите, която може да липсва в количествената сметка.
2. След избор на доставчик на ОВК оборудването да бъде актуализирано задължително към части Електрическа и Конструктивна.
3. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
4. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.
5. Настоящата Количествено стойностна сметка е индикативна. Същата може да бъде използвана като проектен бюджет за изготвяне на тържна документация. Но не може да бъде използвана за подписване на договори или всякакъв друг вид законово обвързващи актове

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД.
/инж Георги Евтимов/

26



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
КАМЕРНА ЗАЛА - (Т-кам. Зала)					
1	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 32 W, 3080 Lm, IP 21 - (1130/60), димируеми	бр.	37,00	73,60	2 723,26
2	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 32 W, 3080 Lm, IP 21 (фоайе пред зали), (1130/60)	бр.	9,00	70,20	631,80
3	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	3,00	118,00	354,00
4	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 34 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	2,00	112,00	224,00
5	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 30 W, 2490 Lm, IP 21 (кръгло)	бр.	7,00	39,60	277,20
6	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 36 W, 4100 Lm, IP 21 (правоъгълно)	бр.	2,00	32,30	64,60
7	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 48 W, 5000 Lm, IP 21 (кръгло)	бр.	4,00	32,80	131,20
8	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC)	бр.	4,00	73,60	294,40
9	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC)-аплик	бр.	2,00	46,30	92,60
10	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 2,10 м, 54 W (над огледалата, гримьорна)	бр.	1,00	56,20	56,20
11	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1,50 м, 36 W , (над огледалата, гримьорна)	бр.	5,00	48,90	244,50
12	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x50W вгрозачитено IP 65	бр.	3,00	92,60	277,80
13	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	10,00	46,20	462,00
14	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	5,00	46,20	231,00
15	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	2,00	48,70	97,40
16	Извод за вентилатор	бр.	5,00	46,80	234,00
17	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	101,00	48,50	4 898,50
18	Доставка и монтаж на лихт бутон	бр.	4,00	9,80	39,20
19	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	3,00	5,10	15,30
20	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	7,00	6,30	44,10

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

27

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
21	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	2,00	6,50	13,00
22	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 10 ключа със сигнални лампи	бр.	1,00	178,60	178,60
23	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм ² в трудногорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПУ-рец.	м	70,00	4,08	285,60
24	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	50,00	0,78	39,00
25	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	5,00	6,40	32,00
26	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	21,00	11,30	237,30
27	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	6,00	125,00	750,00
28	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм ² (3x2,5 мм ²) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	32,00	52,60	1 683,20
29	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм ² в трудногорима PVC тръба Ф16мм (осв.седалки)	м	30,00	4,08	122,40
30	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	20,00	0,78	15,60
31	Доставка и полагане на NYU 5x2,5 мм ² в трудногорима PVC тръба Ф23мм (захр.седалки)	м	30,00	5,85	175,50
32	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	20,00	1,22	24,40
33	Доставка и монтаж на ТЧП 2x0,5мм ² (за димиране - от контролер в техн.пом.)	м	200,00	3,49	698,00
34	Контролен модул за управление на осветление Cresnet, LAN / 2 x DALI шини master или slave ЗАЛА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА - (Т-виз.езк.)	бр.	1,00	208,60	208,60
35	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 32 W, 3080 Lm, IP 21 - (1130/60)	бр.	24,00	70,20	1 684,80
36	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 34 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	2,00	112,00	224,00
37	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за монтаж на тоководеща шина - 22 W.	бр.	24,00	73,20	1 756,80
38	Доставка и монтаж тоководеща шина с дълж. до 7м	бр.	5,00	162,00	810,00
39	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC), за открит монтаж	бр.	12,00	73,60	883,20
40	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC) с ПИР елемент, за открит монтаж	бр.	6,00	85,60	513,60
41	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC)-аплик	бр.	2,00	46,30	92,60
42	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 2,10 м, 54 W (над мивките в сан. възли), IP 44	бр.	1,00	71,20	71,20
43	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1,50 м, 36 W (над мивките в сан. възли), IP 44	бр.	2,00	60,40	120,80
44	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x50W влагозащитено IP 65	бр.	4,00	92,60	370,40
45	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x30W влагозащитено IP 65	бр.	12,00	86,40	1 036,80
46	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	2,00	46,20	92,40

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

28



ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
47	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	2,00	46,20	92,4
48	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	2,00	48,70	97,4
49	Извод за вентилатор	бр.	2,00	46,80	93,6
50	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	102,00	48,50	4 947,0
51	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм2 в трудногорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПУ-рец.	м	100,00	4,08	408,0
52	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	50,00	0,78	39,0
53	Доставка и монтаж на датчик за присъствие	бр.	6,00	22,60	135,6
54	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	3,00	5,10	15,30
55	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	1,00	6,30	6,30
56	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 5 ключа със сигнални лампи	бр.	1,00	105,00	105,00
57	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP 44	бр.	2,00	9,30	18,60
58	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	5,00	6,40	32,00
59	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	10,00	11,30	113,00
	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на:				
60	- два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	3,00	125,00	375,00
61	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	20,00	52,60	1 052,00
62	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2,00	23,80	47,60
63	Доставка и полагане (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	20,00	5,85	117,00
64	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	20,00	1,22	24,40
	ГЛАВНО ФОАЙЕ (Т-рец.)				
65	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 4100 Lm, IP 21 (правоъгълно)	бр.	3,00	41,30	123,90
66	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 4100 Lm, IP 21 (правоъгълно), с вградена акум.батерия	бр.	1,00	54,20	54,20
67	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 32 W, 3080 Lm, IP 21 - (1130/60)	бр.	1,00	70,20	70,20
	Доставка и монтаж на LED осветително тяло				
68	за открит монтаж - 32 W, 3080 Lm, IP 21 (фоайе пред зали), (1130/60), с вградена акум.батерия	бр.	2,00	78,60	157,20
69	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 34 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	1,00	112,00	112,00
70	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	2,00	118,00	236,00
71	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770Lm, IP 21 с вградена акум.батерия (60/60)	бр.	2,00	126,30	252,60

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/



ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
72	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 36 W, 3770Lm, IP 21 с вградена акум.батерия (60/60)	бр.	1,00	132,30	132,30
73	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 12 W, 1120 Lm, IP 21 (кръгло)	бр.	56,00	39,30	2 200,80
74	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x50W влагозащитено IP 65	бр.	14,00	92,60	1 296,40
75	Доставка и монтаж на осветително тяло LED 1x22W, IP 44, с предпазна мрежа (асанс.шахта)	бр.	2,00	44,30	88,60
76	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x18W влагозащитено IP 65, (под козирка)	бр.	24,00	59,20	1 420,80
77	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	8,00	46,20	369,60
78	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	4,00	46,20	184,80
79	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	6,00	48,70	292,20
80	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	114,00	48,50	5 529,00
81	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 4x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	13,00	60,30	783,90
82	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм2 в трудногорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПУ-рец.	м	100,00	4,08	408,00
83	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	50,00	0,78	39,00
84	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	5,00	5,10	25,50
85	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	2,00	6,50	13,00
86	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до25 ключа със сигнални лампи	бр.	1,00	302,00	302,00
87	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	7,00	6,40	44,80
88	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	14,00	11,30	158,20
89	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	5,00	125,00	625,00
90	Доставка и монтаж в обща рамка (за wi-fi, TV) на: - два броя розетки- RJ45 - 2 броя контакти тип Шуко	бр.	1,00	105,30	105,30
91	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	27,00	52,60	1 420,20
92	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1,00	23,80	23,80
93	Доставка и полагане (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	120,00	5,85	702,00
94	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	100,00	1,22	122,00
	Зала 1				
95	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за пенделен монтаж -48 W, 6600Lm, IP 21 (1700/60 мм), димируемо	бр.	19,00	132,30	2 513,70

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
96	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за пенделен монтаж -48 W, 6600Lm, IP 21 (1700/60 мм), с вградена акумулаторна батерия, демируемо	бр.	5,00	141,00	705,00
97	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1,20 м, 21 W, IP 21, за монтаж на стена	бр.	4,00	36,30	145,20
98	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1,20 м, 21 W, IP 21, за монтаж на стена, с вградена акумулаторна батерия	бр.	4,00	49,50	198,00
99	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 2,40м, 63 W, IP 21, за монтаж на стена, с вградена акумулаторна батерия	бр.	2,00	58,40	116,80
100	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770Lm, IP 21, 4000K, (60/60)	бр.	3,00	118,00	354,00
101	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770Lm, IP 21 с вградена акум.батерия, 4000K, (60/60)	бр.	2,00	126,30	252,60
102	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит стенен монтаж-40 W, 3200 Lm, IP44, 4000K, (правоъгълно)	бр.	4,00	55,20	220,80
103	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	8,00	46,20	369,60
104	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	7,00	46,20	323,40
105	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	8,00	48,70	389,60
106	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	53,00	48,50	2 570,50
107	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 4x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	13,00	60,30	783,90
108	Доставка и монтаж на ТЧП 2x0,5мм2 (за димиране - от контролер в техн.пом.)	м	150,00	3,49	523,50
109	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм2 в трудногорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПУ-рец.	м	250,00	4,08	1 020,00
110	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	200,00	0,78	156,00
111	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	1,00	5,10	5,10
112	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	1,00	6,30	6,30
113	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 5 ключа със сигнални лампи	бр.	1,00	105,00	105,00
114	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	5,00	6,40	32,00
115	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	10,00	11,30	113,00
116	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	2,00	125,00	250,00
117	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	17,00	52,60	894,20
118	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм2 в трудногорима PVC тръба Ф16мм (осв.седалки)	м	30,00	4,08	122,40

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

31

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
119	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	20,00	0,78	15,60
120	Доставка и полагане на NYU 5x2,5 мм ² в трудногорима PVC тръба Ф23мм (захр.седалки)	м	30,00	5,85	175,50
121	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	20,00	1,22	24,40
122	Контролен модул за управление на осветление Cresnet, LAN / 2 x DALI шини master или slave	бр.	1,00	208,60	208,60
	Сграда 1В				
123	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 18 W, IP 21 (кръгло)	бр.	13,00	33,50	435,50
124	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 11 W, IP 21 (кръгло)	бр.	4,00	26,30	105,20
125	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за монтаж на стена - 18 W, IP 21	бр.	5,00	42,20	211,00
126	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC), за граждани	бр.	9,00	48,80	439,20
127	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC)-аплик	бр.	6,00	46,30	277,80
128	Извод за вентилатор	бр.	9,00	46,80	421,20
129	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 18 W , IP 44 (тераси)-аплик	бр.	4,00	32,60	130,40
130	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане- 18 W, IP 21 (кръгло)	бр.	11,00	33,50	368,50
131	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 5180 Lm, IP 21 (правоъгълно)	бр.	13,00	38,30	497,90
132	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за пенделен монтаж - 36 W, 5180 Lm, IP 21 (правоъгълно)	бр.	4,00	36,20	144,80
133	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 18 W, IP 65, (външно осв тяло, под козирка гл.вход)	бр.	3,00	114,50	343,50
134	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	11,00	46,20	508,20
135	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	4,00	46,20	184,80
136	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	2,00	48,70	97,40
137	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм ² до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	98,00	48,50	4 753,00
138	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP 44	бр.	6,00	9,30	55,80
139	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	15,00	6,40	96,00
140	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	45,00	11,30	508,50
141	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	8,00	125,00	1 000,00
142	Доставка и монтаж в обща рамка (за wi-fi, TV) на: - два броя розетки- RJ45 - 2 броя контакти тип Шуко	бр.	2,00	145,30	290,60

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД:
/инж Георги Евтимов/

32

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
143	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	76,00	52,60	3 997,60
144	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	7,00	23,80	166,60
145	Доставка и полагане (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	100,00	5,85	585,00
146	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	80,00	1,22	97,60
	<i>Споделено пространство</i>				
147	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 36 W, 4100-5000 Lm, IP 21 (правоъгълно)	бр.	12,00	32,30	387,60
148	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 48 W, 5000 Lm, IP 21 (кръгло)	бр.	19,00	32,80	623,20
149	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC), за граждани	бр.	3,00	48,80	146,40
150	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC) с ПИР елемент, за вграждане	бр.	2,00	52,30	104,60
151	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W , IP 44 (WC)-аплик	бр.	2,00	46,30	92,60
152	Извод за вентилатор	бр.	9,00	46,80	421,20
153	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 34 W, 3770Lm, IP 21 (60/60)	бр.	1,00	112,00	112,00
154	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	5,00	46,20	231,00
155	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	2,00	46,20	92,40
156	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	55,00	48,50	2 667,50
157	Доставка и полагане на NYU 3x1,5 мм2 в трудногорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара	м	50,00	4,08	204,00
158	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф16мм	м	30,00	0,78	23,40
159	Доставка и монтаж на датчик за присъствие	бр.	2,00	22,60	45,20
160	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	3,00	6,30	18,90
161	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 5 ключа със сигнални лампи	бр.	1,00	105,00	105,00
162	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP 44	бр.	1,00	9,30	9,30
163	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	7,00	11,30	79,10
164	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	3,00	125,00	375,00
165	Доставка и монтаж в обща рамка (за wi-fi, TV) на: - два броя розетки- RJ45 - 2 броя контакти тип Шуко	бр.	1,00	145,30	145,30
166	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	12,00	52,60	631,20
167	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1,00	23,80	23,80
168	Доставка и полагане (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	20,00	5,85	117,00
169	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	20,00	1,22	24,40
	<i>Кафе</i>				

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
170	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. L=1,50 м, 36 W IP 44	бр.	2,00	60,40	120,80
171	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. L= 1,20 м, 21 W , IP 44	бр.	1,00	48,30	48,30
172	Доставка и монтаж на LED лента, компл.с трансф. с дълж. L=2 м	бр.	2,00	46,30	92,60
173	Доставка и монтаж на LED лента, компл.с трансф. с дълж. L=3,50 м	бр.	2,00	72,00	144,00
174	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за монтаж на тоководеща шина - 22 W	бр.	35,00	73,20	2 562,00
175	Доставка и монтаж тоководеща шина с дълж. до 10 м	бр.	2,00	245,00	490,00
176	Доставка и монтаж тоководеща шина с дълж. до 6 м	бр.	3,00	144,00	432,00
177	Доставка и монтаж тоководеща шина с дълж. до 4 м	бр.	3,00	102,00	306,00
178	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж- 33 W, 2200 Lm, IP 21, 4000K, (кръгло d=450мм)	бр.	8,00	48,30	386,40
179	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	5,00	46,20	231,00
180	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	2,00	46,20	92,40
181	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	4,00	48,70	194,80
182	Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYU 3x1,5 мм2 до 15 м в трудногорима PVC тръба Ф16мм	бр.	69,00	48,50	3 346,50
183	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	5,00	5,10	25,50
184	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	1,00	6,30	6,30
185	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP 44	бр.	0,00	9,30	0,00
186	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	15,00	6,40	96,00
187	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	4,00	11,30	45,20
188	Доставка и монтаж в обща рамка (за 1 работно място) на: - два броя розетки- RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	2,00	125,00	250,00
189	Доставка и монтаж в обща рамка (за wi-fi, TV) на: - два броя розетки- RJ45 - 2 броя контакти тип Шуко	бр.	1,00	145,30	145,30
190	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2,5 мм2) до 15м трудногорима PVC тръба Ф 23 мм	бр.	22,00	52,60	1 157,20
191	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1,00	23,80	23,80
192	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	100,00	5,85	585,00
193	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	80,00	1,22	97,60
	захранващи линии				
194	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр.	1,00	12 850,00	12 850,00
195	Изолационна пътека – 120/60 мм	бр.	9,00	9,85	88,65
196	Монтаж на Т-ОВ (доставка на фирмата изпълнител на инсталацията)	бр.	1,00	220,00	220,00
197	Монтаж на табла сценично осветление(доставка на фирмата изпълнител на инсталацията)	бр.	1,00	120,00	120,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

34


ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
198	Доставка и монтаж на разпределително подтабло по схема	бр.	7,00	1 150,00	8 050,00
199	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x150 мм2	м	80,00	165,30	13 224,00
200	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x70 мм2	м	80,00	93,73	7 498,40
201	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x50 мм2	м	70,00	44,87	3 140,90
202	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x25 мм2	м	300,00	34,50	10 350,00
203	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x16 мм2	м	550,00	21,89	12 039,50
204	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x10 мм2	м	900,00	17,00	15 300,00
205	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x6 мм2	м	350,00	12,54	4 389,00
206	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x4 мм2	м	250,00	9,91	2 477,50
207	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 3x6 мм2	м	50,00	7,16	358,00
208	Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капацити с ширина до 400мм с разделител за резервираните консуматори	м	200,00	21,90	4 380,00
209	Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капацити с ширина до 200 мм с разделител за резервираните консуматори	м	100,00	12,65	1 265,00
210	Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капацити с ширина до 200 мм (слаботокова скара) Захранване на ОБК консуматори	м	200,00	11,80	2 360,00
211	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x25 мм2	м	250,00	34,50	8 625,00
212	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x16 мм2	м	100,00	21,89	2 189,00
213	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x10 мм2	м	100,00	17,00	1 700,00
214	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x6 мм2	м	50,00	12,54	627,00
215	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x4 мм2	м	150,00	9,91	1 486,50
216	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 3x6 мм2	м	20,00	7,16	143,20
217	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 5x2,5 мм2	м	40,00	6,54	261,60
218	Доставка и полаганене (изтегляне) на NYU 3x2,5 мм2	м	750,00	3,56	2 670,00
219	Извод на твърда връзка	бр.	80,00	4,20	336,00
220	Направа на канали в съществуваща настилка с диамантинна с размери до 70/70см	м	6,00	6,20	37,20
221	Запълване на канал 70/70см с баластра	м	6,00	12,65	75,90
222	Замонолитване на канал 70/70 см с подложен бетон	м	6,00	25,30	151,80
	Мълниезащитна и вземителна инсталация				
223	Доставка и полагане на алуминий Ф 8 мм върху изолацията със закрепване на дистанциращи покривни държачи за алуминий със специални клеми и съединители (компл.)	м	50,00	4,21	210,50
224	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AIMgSiO5, Ф11 мм за полагане под топло и хидро изолация	м	50,00	6,25	312,50
225	Доставка и монтаж на фасадни крепители на екструдирани алуминиеви проводници AIMgSiO5, Ф11 мм	бр.	40,00	3,22	128,80
226	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с коефициент на изпреварване ΔT=60μs	бр.	1,00	2 161,10	2 161,10
227	Доставка и монтаж на стойка h=6 м за активен мълниеприемник с сноп и аксесоари за укрепване на мачта	компл.	1,00	208,80	208,80

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

35



ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
228	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 мм	м	20,00	6,82	136,4
229	Доставка и монтаж на заземителни колове от горещопоцинкована стомана Ф20/1500 мм /3 бр в комплект/	бр.	3,00	54,80	164,4
230	Доставка и монтаж клеми за заземителни колове	бр.	9,00	4,20	37,8
231	Доставка и монтаж на контролен съединител (ревизионна клема + резизионна кутия)	бр.	2,00	32,30	64,6
232	Контролни измервания преходно съпротивление на заземители от лицензирана фирма	бр.	3,00	45,20	135,6
233	Доставка на многожичен кабел 1x16мм2 (жълто-зелен)	м	200,00	1,46	292,00
234	Пусково наладъчни работи				
235	Измерване пълното съпротивление на контура "фаза-нула"	чч	50,00	12,87	643,50
236	Изпитване изолацията на проводници за едно присъединяване	чч	10,00	12,87	128,70
237	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	чч	10,00	12,87	128,70
238	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи	чч	5,00	12,87	64,35
239	Пробег на лаборатория	чч	8,00	12,87	102,96
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
<i>Инсталационни работи</i>					
240	Доставка на кабел J-Y(LY) 2x0,75мм2	м	2 800,00	0,99	2 772,00
241	Доставка на NYU 3 x 1,5 мм2	м	10,00	1,80	18,00
242	Доставка на NHXCH-FE180/E30 2 x 1,5 мм2	м	150,00	6,60	990,00
243	Пробиване на отвори в бетон с размери до 5/5см	бр.	50,00	2,32	116,00
244	Замазване на същите	бр.	50,00	0,65	32,50
245	Доставка и полагане на PVC тръба Ф 23 мм – верт. щранг	м	50,00	1,22	61,00
246	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф 16 мм открито и в окачен таван	м	2 500,00	0,78	1 950,00
247	Изтегляне на проводник в положени тръби	м	2 800,00	2,00	5 600,00
248	Полагане на кабел открито по бетон на скоби	м	160,00	2,20	352,00
<i>Монтажни и пусково-наладъчни работи</i>					
249	Монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа	бр.	1,00	310,00	310,00
250	Направа на суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	380,00	0,65	247,00
251	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм2	бр.	760,00	1,20	912,00
252	Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител	бр.	111,00	5,80	643,80
253	Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител	бр.	19,00	7,60	144,40
254	Монтаж и ПРС на адресируема сирена	бр.	13,00	14,00	182,00
255	Монтаж и ПРС на външна сирена с лампа	бр.	2,00	14,00	28,00
256	Монтаж и ПРС на вторичен светлинен индикатор	бр.	21,00	14,00	294,00
257	Монтаж и ПРС на входно-изходно устройство	бр.	2,00	65,00	130,00
258	Комплексно изпитание за съвместна работа на авт. изпълнителна линия с пожароизвестителна централа	бр.	22,00	32,20	708,40
259	Програмиране, настройки и ПРС на пожароизвестителна система	бр.	1,00	250,00	250,00
260	72 – часова проба	2 лв.ши	2,00	102,96	205,92
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА					

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

36


ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
261	Пожароизвестителна централа – 2 кръга адресируема	бр.	2,00	1 250,00	2 500,00
262	Акумулаторни батерии 12V, 18 Ah	бр.	4,00	95,00	380,00
263	Оптично - димен пожароизвестител адресируем с основа и вграден изолатор	бр.	109,00	46,20	5 035,80
264	Комбиниран оптично - димен и термичен пожароизвестител адресируем с основа и вграден изолатор	бр.	2,00	83,15	166,30
265	Ръчен пожароизвестител адресируем и вграден изолатор	бр.	19,00	62,30	1 183,70
266	Адресируема сирена с основа и вграден изолатор	бр.	13,00	58,20	756,60
267	Външна сирена с лампа	бр.	2,00	132,00	264,00
268	Входно-изходно устройство 10 входа, 16 изхода	бр.	2,00	208,00	416,00
269	Вторичен светлинен индикатор	бр.	21,00	32,20	676,20
	Районно осветление				
270	Трасиране на изкоп за полагане на кабели	м	500,00	0,65	325,00
271	Направа изкоп за полагане на кабели 0,8x0,5 м със заравяне и трамбоване	м	200,00	3,60	720,00
272	Направа изкоп за полагане на кабели 0,8x0,4 м със заравяне и трамбоване	м	300,00	3,40	1 020,00
273	Направа на кабелни шахти 60/90	бр.	10,00	282,00	2 820,00
274	Направа на малки кабелни шахти за осветителни табла на стълб	бр.	37,00	45,20	1 672,40
275	Доставка и полагане на PVC тръби-HDPE Ф50мм в бетонов кожух	м	150,00	2,65	397,50
276	Доставка и полагане на PVC тръби -HDPE Ф50мм в пясък	м	1 700,00	1,80	3 060,00
277	Доставка и полагане на PVC тръби Ф50мм	м	150,00	1,65	247,50
278	Доставка и полагане на PVC тръби Ф23мм	м	300,00	1,11	333,00
277	Доставка на кабел NYU 5x2.5 мм2	м	500,00	4,44	2 220,00
278	Доставка на кабел NYU 5x1.5 мм2	м	800,00	3,02	2 416,00
279	Доставка на кабел NYU 3x6 мм2	м	100,00	6,06	606,00
280	Доставка на кабел NYU 3x4 мм2	м	200,00	3,75	750,00
281	Доставка на кабел NYU 3x2.5 мм2	м	400,00	2,32	928,00
282	Доставка на кабел NYU 3x1,5 мм2	м	100,00	1,80	180,00
283	Изтегляне на кабел в тръби	м	2 100,00	2,00	4 200,00
284	Доставка и монтаж на осв.тяло LED 150 w на стълб-4 м компл.сът стълба	бр.	22,00	425,00	9 350,00
285	Доставка и монтаж на осв.тяло LED 35 w на стълб-0.8 м, компл.сът стълба	бр.	15,00	135,60	2 034,00
286	Доставка и монтаж на LED лента за външен монтаж, комплект с трансформатори	м	180,00	15,80	2 844,00
287	Направа на извод за рекламно и интерактивно осветление	бр.	20,00	32,65	653,00
288	Доставка и монтаж на заземител комплект	бр.	18,00	54,80	986,40
289	Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	18,00	45,20	813,60
290	Доставка и полагане на сигнална лента	м	500,00	0,46	230,00
291	Запушване на PVC тр. с изолационна маса	бр.	100,00	3,40	340,00
	СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
292	Сигнално-охранителна централа комплект с акум батерии (да отговаря на изискванията описани в обяснителната записка	бр.	1,00	1 465,00	1 465,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов

37



ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
293	Разширител 8 зони, компл със захранващ блок	бр.	12,00	125,00	1 500,00
294	LCD клавиатура	бр.	3,00	168,00	504,00
295	Направа на суха разделка на кабел до 6 жила	бр.	170,00	0,65	110,50
296	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5 мм2	бр.	340,00	1,20	408,00
297	Пасивен инфрачервен датчик	бр.	20,00	36,20	724,00
298	Пасивен инфрачервен датчик монтаж на таван	бр.	10,00	38,80	388,00
299	Магнитоконтактен датчик	бр.	35,00	26,85	939,75
300	Сирена	бр.	1,00	132,00	132,00
301	Доставка и полагане на FTP	м	500,00	1,85	925,00
302	Доставка и полагане на NYU 3x1,5мм2	м	520,00	3,80	1 976,00
303	Доставка и полагане на CQR бж	м	800,00	4,21	3 368,00
303	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф 16 мм	м	700,00	0,78	546,00
304	"Паник" бутон	бр.	3,00	26,80	80,40
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
305	Видеокамера - външна	бр.	13,00	225,00	2 925,00
306	Видеокамера - вътрешна	бр.	15,00	185,00	2 775,00
307	Доставка и полагане на FTP	м	2 500,00	1,85	4 625,00
308	Доставка и полагане на NYU 3x1,5мм2	м	20,00	3,80	76,00
309	Мрежов видеорекодер NVR за 32 камери	бр.	1,00	740,00	740,00
310	Захранващ блок	бр.	1,00	122,00	122,00
311	Монитор 21" -цветен	бр.	2,00	420,00	840,00
Слаботочова инсталация /структурно окабеляване/					
312	Доставка и полагане на единична розетка RJ 45 -компл.	бр.	62,00	16,40	1 016,80
313	Доставка и полагане на FTP cat 6	м	3 000,00	1,85	5 550,00
314	Комуникационен шкаф (не е предмет на наст. Проект)	бр.	1,00	320,00	320,00
315	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф23 мм	м	1 200,00	1,22	1 464,00
316	Доставка и полагане на Оптичен кабел	м	100,00	2,45	245,00
317	Доставка и полагане на PVC тръби Ф50мм	м	100,00	1,65	165,00
Външно ел. захранване – нов секционирен бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) и кабелни линии СрН 10kV за захранване					
Кабелни линии НН 1kV					
318	Полагана на стоманена тръба ф108/4тм, безшевна (за преход от НКШ1 към сутерен)	м	22,00	3,76	82,72
319	Изтегляне на кабел НН 1kV в стоманена тръба ф108 с Си жила и сечение 3x185+95мм2	м	22,00	7,77	170,94
320	Полагане на кабел НН 1kV с Си жила и сечение 3x185+95мм2 в тръбна мрежа	м	320,00	7,77	2 486,40
321	Направа на кабелна глава за кабел НН 1kV с Си жила и сечение 3x185+95мм2	бр.	8,00	77,75	622,00
322	Направа, монтаж на кабелни марки	бр.	12,00	3,00	36,00
323	Монтаж на вертикални заземители 1500тм	бр.	1,00	22,08	22,08
324	Направа на заземителна инсталация от стоманена поцинкована шина 40/4тм; (За всички стоманени тръби)	м	3,00	6,82	20,46
325	Измерване преходното съпротивление на заземител (включително и на ГРТ – 2бр. заземления) (обединен контур)	бр.	2,00	45,20	90,40

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

38

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - СЦЕНА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
326	Трасиране кабелна линия в равнинен терен (в участък за нова тръбна мрежа)	м	80,00	0,65	52,00
	Изкопни работи:				
327	По разрез 1:1 (0,6/1,20м)	м3	58,00	5,60	324,80
328	Изкоп за кабелни шахти (двойни- 4бр.)	м3	6,00	5,60	33,60
329	Полагане на PVC тръби ф110mm/3,2mm	м	320,00	1,10	352,00
330	Полагане на бетон Б-20 за бетонов кожух за тръбна мрежа	м3	16,00	15,05	240,80
331	Обратен насип (От земните маси за изкопа)	м3	29,00	10,66	309,10
332	Извозване на земни маси на депо (кг/м3 – 1300)	м3	45,00	11,80	531,00
333	Направа на тухлен зид от бетонни тухли с дебелина на зида 12,5ст за направа на кабелни шахти 120/90/120см – двойни (4бр.)	м2	21,00	46,44	975,24
334	Направа на рамка от стоманен профил (За прикрепяне на тръбите в изкопа на всеки 4м)	бр.	20,00	12,00	240,00
335	Запушване на отвори с изолационна маса на свободните тръби от тръбната мрежа	бр.	8,00	3,40	27,20
336	Определяне реда на фазите на кабел НН 1кV	бр.	4,00	4,00	16,00
337	PVC тръби от поливинилхлорид PVC-U, тип 450, ф110mm/3,2mm – 6м (*20 13 3111)	бр.	44,00	3,20	140,80
338	Бетон Б-20	м3	12,00	82,00	984,00
339	Стоманена рамка за кабелна шахта от профил L 90/90/8mm с размери 925x1225mm (*20 33 1002)	бр.	4,00	130,68	522,72
340	Правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm (*20 33 0101)	бр.	8,00	110,69	885,52
341	Кабел НН 1кV, Cu NYU 3x185+95mm ²	м	340,00	11,60	3 944,00
342	Кабелни марки	бр.	16,00	0,20	3,20
343	Стоманена рамка за кабелна шахта от профил L 90/90/8mm с размери 925x1225mm (*20 33 1002)	бр.	4,00	130,68	522,72
344	Стоманена тръба, безшевна, ф108/4mm, 11,5kg/m	кг	253,00	2,60	657,80
345	Кабелна глава НН 1кV за кабел с Cu жила и сечение 3x185+95mm ² (*20 11 234z)	бр.	8,00	102,00	816,00
346	Вертикални заземител 1500mm (*20 06 20zz)	бр.	1,00	41,72	41,72
347	Доставка и полагане на сигнална лента	м	80,00	0,46	36,80
348	Стоманена поцинкована шина 40x4mm, 6m (* 20 06 21zz) (само за стоманените тръби)	м	3,00	6,82	20,46

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 20%:

331 340,75

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мастра и съответните сертификати от страна на оферентите.



05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД.
/инж Георги Евтимов/

39

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. Южен парк – II част", идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КИКР на Район „Триадица“

ЧАСТ: ОПОВЕСТЯВНЕ

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ					
1	Доставка и монтаж на рупорен високоговорител за работа с две линии А и Б, 2x100V 15; 7,5; 3,75W, EN 54-24 Чувствителност: 110dB/1W/1m @ 2kHz	бр.	2,00	108,00	216,00
2	Доставка и монтаж на високоговорител за окачен таван, със стоманен противопожарен капак, за работа с две линии А и Б, EN 54-24, 2x100V 6; 3; 1,5W Чувствителност: от 100Hz до 10kHz 89dB/1W/1m на честота 1,5 kHz - 96.5dB/1W/1m	бр.	36,00	173,50	6 246,00
3	Доставка и монтаж на звукова колона за стенен монтаж, EN 54-24 20; 30; 40; 50W / 100V, 99dB/1W/1m (2,6kHz)	бр.	4,00	295,00	1 180,00
4	Доставка и монтаж на високоговорител за стенен монтаж, 100V 3; 6; 10; 20; 30W, 94,8 dB/1W/1m (100Hz - 10kHz), EN-5424	бр.	27,00	1,32	35,62
УСИЛВАТЕЛНА ЦЕНТРАЛА					
5	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19" рак 26U, с размери 600x600mm	бр.	1,00	1 650,00	1 650,00
6	Доставка на USB/SD MP3 плейър и FM тюнер, за монтаж в 19" рак	бр.	1,00	1 620,00	1 620,00
7	Доставка и монтаж на контролер с аудио матрица 8/4, вграден цифров процесор за звукообработка; с дву-канален плейър за съобщения с памет за запис на до 85 минути; с комутатор за до 12 зони с високоговорители, с обща мощност до 2000W EN 54-16	бр.	1,00	2 260,00	2 260,00
8	Доставка и монтаж на усилвател на мощност клас D, с ниска консумация в режим "Standby"; RJ-45 конектор с 4 динамично адресирани входа, следене на състоянието на всеки канал, локален аудио вход 2x500W / 100V, EN 54-16	бр.	2,00	1 550,00	3 100,00
9	Доставка и монтаж на заряден токоизправител 24V/150A, EN 54-4, изходи 6x40A, 3x5A	бр.	1,00	345,00	345,00
10	Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 12V 65Ah, оловно-киселинна, за стационарен монтаж	бр.	2,00	125,00	250,00
11	Доставка и монтаж на микрофонен пулт с 4 системни и 15 програмируеми бутона, подсветен LCD дисплей и бутон за евакуация с предпазен капак, EN 54-16	бр.	2,00	1 150,00	2 300,00
ИНСТАЛАЦИИ					
12	Доставка на кабел JY(St)Y 2x2x0.8mm ²	м	1 020,00	1,18	1 203,60

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

40

13	Доставка и полагане на твърда тръба \varnothing 16мм, неразпространяваща горене	м	250,00	2,22	559
14	Доставка и полагане на гофрирана тръба \varnothing 16мм, неразпространяваща горене	м	350,00	1,88	658
15	Изтегляне на кабел JY(St)Y 2x2x0.8mm ² по кабелна скара	м	420,00	2,20	924
16	Изтегляне на кабел в твърда тръба \varnothing 16мм, неразпространяваща горене	м	250,00	1,95	487
17	Изтегляне на кабел в гофрирана тръба \varnothing 16мм, неразпространяваща горене	м	350,00	1,95	682
18	Конфигурация и настройки	бр.	1,00	600,00	600

ВСИЧКО без ДДС 20%: 24 313,

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.



05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: ВИК

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
	ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ				
	ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В ИЗКОП ОТ HDPE PN10 DN 40	м	78,50	10,65	836,03
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В ИЗКОП ОТ HDPE PN10 DN 63	м	55,00	12,32	677,60
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В ИЗКОП ОТ HDPE PN10 DN 90	м	106,00	16,51	1 750,06
4	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 2м/машинен/	м3	300,00	4,85	1 455,00
5	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 2м/ръчно подравняване и изглаждане на дъно/	м3	30,00	23,60	708,00
6	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО НА ИЗКОП С ШИР. ДО 6м. И ДЪЛБ ДО 2м.	м2	500,00	2,20	1 100,00
7	ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ /УПЛЪТНЕНИЕ/	м3	300,00	6,40	1 920,00
8	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК 40см.върху тръбите	м3	60,00	27,30	1 638,00
9	ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ	м3	30,00	27,30	819,00
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 15 км.	м3	90,00	11,80	1 062,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	240,00	0,52	124,80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN 80	бр	1,00	185,80	185,80
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК HDPE90/90	бр	1,00	22,59	22,59
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК -редуктивен HDPE90/63	бр	1,00	31,30	31,30
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ HDPE63/40	бр	1,00	18,30	18,30
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК -редуктивен HDPE63/40	бр	1,00	49,80	49,80
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 90	бр	4,00	21,13	84,52
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛ.НАКРАЙНИК HDPE DN 90	бр	5,00	17,46	87,30
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО DN 90/90	бр	5,00	48,60	243,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ 70/80 ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С ПЕТА	бр	1,00	485,00	485,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК	бр	1,00	9,30	9,30
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	м	240,00	1,20	288,00
23	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	240,00	0,52	124,80
	ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ				
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛ. НАКРАЙНИК ПЕВП Ф90 СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр	2,00	44,80	89,60
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ИЗПУСКАТЕЛ DN80	бр	1,00	173,50	173,50
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ DN80	бр	1,00	148,00	148,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК DN80	бр	1,00	126,80	126,80
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТОР DN80/2 "	бр	2,00	56,30	112,60
29	б	бр	1,00	365,20	365,20
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТ БР DN80	бр	1,00	105,30	105,30
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ.ТРЪБА DN80 L=1,0/преди водомера/	бр	1,00	22,20	22,20
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ.ТРЪБА DN80 L=0,60/след водомера/	бр	1,00	18,80	18,80
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА стъпала Ф 14x70	бр	5,00	1,10	5,50
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ С ПОДПОРИ L=0,95	бр	3,00	5,30	15,90
35	ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТВОРИ Ф 150 С ПЛАСТИЧЕН МАТЕРИАЛ	бр	2,00	3,22	6,44
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖЕН БЛОК 80/80/66 - ГОТОВО ИЗДЕЛИЕ	м3	0,50	185,00	92,50
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС ф 100 - СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ /за отводняване на шахтата/	бр	1,00	32,10	32,10
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U ф110 SN4	м	2,00	25,80	51,60

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 749	бр	1,00	25,80	25,80
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ОБРАТЕН ПОТОК /BACKFLOW PREVENTER/ DN80 - ГОТОВО ИЗДЕЛИЕ	бр	1,00	232,00	232,00
	1.ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 160 SN 8	м	184,00	28,30	5 207,20
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 200 SN 8	м	25,00	41,57	1 039,25
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 250 SN 8	м	12,00	52,39	628,68
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 110 SN 8	м	44,00	25,80	1 135,20
45	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 2м УКРЕПЕН/машинен/	м3	450,00	4,85	2 182,50
46	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 3м УКРЕПЕН/машинен/	м3	30,00	4,85	145,50
47	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 2м/ръчно подравняване и изглаждане на дъно/	м3	45,00	23,60	1 062,00
48	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м.И ДЪЛБ.ДО 3м/ръчно подравняване и изглаждане на дъно/	м3	8,00	23,60	188,80
49	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО НА ИЗКОП С ШИР. ДО 6м. И ДЪЛБ ДО 2м.	м2	691,00	3,20	2 211,20
50	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО НА ИЗКОП С ШИР. ДО 6м. И ДЪЛБ ДО 3м.	м2	50,00	3,20	160,00
51	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК 40см.върху тръбите	м3	136,00	27,30	3 712,80
52	Легло от трамбована глина или цимент	м3	11,50	18,20	209,30
53	ЗАСИПВАНЕ С Едър чакъл фракция - 12см 30см.върху тръбите	м3	68,00	22,60	1 536,80
54	ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ	м3	422,00	6,40	2 700,80
55	ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ	м3	18,00	27,30	491,40
56	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 15 км.	м3	63,00	11,80	743,40
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОВЕН ОТТОК	бр	7,00	312,00	2 184,00
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА - АСО Monoblock RD150V	м	15,00	68,80	1 032,00
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф160 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр	7,00	38,60	270,20
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ДО 2м.	бр	2,00	942,00	1 884,00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ДО 3м.	бр	5,00	1185,00	5 925,00
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ДО 4м.	бр	2,00	1320,00	2 640,00
63	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	м	221,00	1,65	364,65
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ОБСАДНА ТРЪБА Ф250	м	12,00	23,80	285,60
	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ				
	1.СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ				
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д ОТ HDPE PN10 DN 40	м	5,00	10,65	53,25
66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д ОТ HDPE PN10 DN 63	м	10,00	12,32	123,20
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 20	м	77,00	6,86	528,22
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 25	м	53,00	8,43	446,79
69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 32	м	60,00	12,58	754,80
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 40	м	52,00	13,70	712,40
71	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТР.И ФИТИНГИ ЗА 2"	м	168,00	33,13	5 565,84
72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 20	м	67,00	9,40	629,80
73	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 25	м	11,00	9,40	103,40



ЧАСТ: ВМК

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
74	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РЕХ-AL-РЕХ ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 25	м	4,00	9,82	39,28
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН СЕКРЕТЕН ф20	бр	66,00	4,10	270,60
76	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ ф20	бр	15,00	9,20	138,00
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ ф25	бр	9,00	10,60	95,40
78	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ ф32	бр	1,00	12,80	12,80
79	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН СЪС ИЗПУСКАТЕЛ ф 25	бр	9,00	13,85	124,65
80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ ф 20	бр	14,00	15,55	217,70
81	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ ф 25	бр	1,00	16,20	16,20
82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф20	бр	22,00	12,30	270,60
83	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАЛАНС ВЕНТИЛ ф 20	бр	13,00	11,40	148,20
84	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 15л. 2квт.	бр	4,00	245,00	980,00
85	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 80л. 2квт.ХОРИЗОНТАЛЕН	бр	3,00	410,00	1 230,00
86	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 80л. 3квт.ВЕРТИКАЛЕН	бр	1,00	376,00	376,00
87	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 120л. 3квт.ВЕРТИКАЛЕН	бр	2,00	448,60	897,20
88	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 120л. 3квт. ХОРИЗОНТАЛЕН	бр	2,00	405,00	810,00
89	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР 200л. 3квт. ХОРИЗОНТАЛЕН	бр	1,00	482,00	482,00
90	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТИК 2" С МАРКУЧ 20м. и СТРУЙНИК	бр	11,00	327,16	3 598,76
91	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ DN15 - ЗА ВЕРТ.МОНТАЖ	бр	1,00	358,85	358,85
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВ.НА ВОДОПРОВОД 2"	бр	60,00	4,65	279,00
93	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВЕСКА СЪС СКОБА ЗА ф 20 ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр	158,00	0,88	139,04
94	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВЕСКА СЪС СКОБА ЗА ф 25 ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр	29,00	0,94	27,26
95	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВЕСКА СЪС СКОБА ЗА ф 32 ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр	35,00	2,80	98,00
96	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВЕСКА СЪС СКОБА ЗА ф 40 ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр	7,00	3,22	22,54
97	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА Т. МИВКА	бр	25,00	115,80	2 895,00
98	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА К. МИВКА	бр	7,00	108,80	761,60
99	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ	бр	7,00	185,20	1 296,40
100	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 20 9мм	м	120,00	2,93	351,60
101	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 25 9мм	м	42,00	3,44	144,48
102	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 32 9мм	м	22,00	3,71	81,62
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 20 19мм	м	18,00	4,91	88,38
104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 32 19 мм	м	5,00	6,75	33,75
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПИ И КАПИ	бр	90,00	4,80	432,00
106	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	492,00	0,52	255,84
	2.СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ				
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 110 SN 4 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	81,00	21,80	1 765,80
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC-U ф 160 SN 4 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	172,00	26,30	4 523,60
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 40 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	18,00	9,40	169,20
110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	72,00	11,30	813,60

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

ЧАСТ: ВИК

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	164,00	16,40	2 689,60
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф 110 ЗА ВОД.ТР./УСТОЙЧИВИ НА UV-ЛЪЧИ/ С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	46,00	17,40	800,40
113	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РО.Ф 160 /херметически затворен/	бр	4,00	18,00	72,00
114	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКА Ф 110 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр	20,00	103,30	2 066,00
115	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф 110	бр	3,00	24,30	72,90
116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф 110	бр	13,00	62,30	809,90
117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС /рогови/	бр	5,00	15,20	76,00
118	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС 10/10/Ф 50	бр	21,00	22,40	470,40
119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС Ф 100 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр	1,00	18,60	18,60
120	Доставка и монтаж на умивалник за стенов монтаж - малък размер, комплект	бр	6,00	142,50	855,00
121	Доставка и монтаж на умивалник за стенов монтаж - нормален размер, комплект	бр	7,00	172,30	1 206,10
122	Доставка и монтаж на умивалник инвалиден, комплект	бр	3,00	273,60	820,80
123	Доставка и монтаж на умивалник за монтаж върху плот, комплект	бр	7,00	380,00	2 660,00
124	Доставка и монтаж на доставка и монтаж на Аусгус, комплект	бр	1,00	122,00	122,00
125	Доставка и монтаж на умивалник за полуграждане в плот, комплект	бр	1,00	145,30	145,30
126	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ МИВКИ И ПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ КАНАЛА	бр	7,00	482,60	3 378,20
127	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШОВИ КОРИТА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОНИ	бр	7,00	182,00	1 274,00
128	Доставка и монтаж на WC конзола в комплект със структура и вградено казанче, комплект	бр	15,00	585,00	8 775,00
129	Доставка и монтаж на WC инвалидна в комплект със структура и вградено казанче, комплект	бр	2,00	698,00	1 396,00
130	Доставка и монтаж на WC инвалидна моноблок, комплект	бр	1,00	325,00	325,00
131	Доставка и монтаж на писоари за открит монтаж в комплект с казанче, комплект	бр	4,00	148,80	595,20
132	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ 0.3л/с ЗА МОНТАЖ ПОД МИВКА	бр	2,00	385,60	771,20
133	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ. КАНАЛ Ф110	бр	70,00	4,32	302,40
134	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. КАНАЛ Ф110	бр	15,00	6,84	102,60
135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. КАНАЛ Ф50	бр	104,00	2,15	223,60
136	НАПРАВА НА РШ С КАПАК 60/60 С ДЪЛБОЧИНА 40см	бр	1,00	165,00	165,00
137	НАПРАВА НА РШ С КАПАК 60/60 С ДЪЛБОЧИНА 70см	бр	1,00	210,00	210,00
138	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	507,00	1,65	836,55

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 20%: 117 686,72

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след виж Виж проектите
3. При поливната система не са включени маркучи, пръскачки и т.н.оборудване, след хидрантите
4. Поливната система е проектирана, на база избрано място на сондаж и проектни параметри на сондажа

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

No	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
1	Насипи	м3	536,80	3,80	2 039,84
2	Изкопи	м3	571,80	4,20	2 401,56
3	Баластра 5см	м3	64,70	9,30	601,71
4	Валирана скална маса (чакъл)	м3	295,40	12,40	3 662,96
5	Полиетиленово фолио	м2	1 294,00	1,95	2 523,30
6	Армирана бетонова настилка 15см, с наклон (армировка мрежа No8 през 20см)	м2	281,00	19,42	5 457,02
7	Армирана бетонова настилка 20см, с наклон (армировка мрежа No10 през 20см)	м2	713,00	25,60	18 252,80
8	Настилка каменни плочи от термолющен гранит	м2	521,00	62,80	32 718,80
9	Тактилна настилка (плочи) за информация	м'	86,00	26,20	2 253,20
10	Тактилна настилка (плочи) за внимание	м'	31,00	26,20	812,20
11	Полимерциментова настилка на филцова основа (филц-полимербетон), замазка 3 см, вкл.оформяне на фуги	м2	459,00	23,60	10 832,40
12	Армирана бетонова настилка 20 см под асфалт, с наклон (армировка мрежа No10 през 20см)	м2	300,00	18,60	5 580,00
13	Хидроизолация, под асфалт	м2	300,00	2,10	630,00
14	Асфалтова настилка - 2 пласта от плътен асфалт по 4 см	м2	300,00	28,30	8 490,00
15	Обработка "ресан бетон" по видимите части на амфитеатъра	м2	116,00	23,60	2 737,60
16	Декинг WPC, вкл. подonstrукция, за пейки по амфитеатъра	м2	65,00	64,80	4 212,00
17	Бетонови бордюри 8/16/50	м	54,00	13,62	736,68
18	Бетонови бордюри 18/35/50	м	53,50	25,40	1 358,90
19	Доизграждане и измазване на бетонови стени при съществуващи огради	м	48,00	42,30	2 030,40
ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ					
ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ					
20	Calocedrus decurrens 275-300	бр	1,00	72,50	72,50
21	Pinus excelsa 200-250	бр	3,00	62,20	186,60
ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТОВИ ВИДОВЕ					
22	Juniperus horizontalis 'Andora Compacta' 60-80	бр	60,00	14,30	858,00
СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ					
23	Acer palmatum 'Bloodgood' 200	бр	1,00	64,50	64,50

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД :
/инж.Георги Евтимов/

46

ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

No	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
24	Betula pendula 300-350	бр	3,00	51,60	154,80
25	Cornus controversa 'Variegata' 120-150	бр	1,00	45,20	45,20
26	Koelreuteria paniculata 250-300	бр	1,00	62,70	62,70
27	Liquidambar styraciflua 250-300	бр	1,00	65,40	65,40
28	Parrotia persica 300-350	бр	1,00	68,80	68,80
29	Prunus cerasifera 'Nigra' 250-300	бр	1,00	48,60	48,60
СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТОВИ ВИДОВЕ					
30	Cornus alba 'Elegantissima' 80-100	бр	8,00	22,60	180,80
31	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 80-100	бр	7,00	18,10	126,70
32	Cotinus coggygia 80-100	бр	6,00	21,60	129,60
33	Euonymus alatus 'Compactus' 60-80	бр	15,00	16,30	244,50
34	Photinia x fraseri 'Red Robin' - 200-250	бр	16,00	14,20	227,20
35	Pyracantha coccinea 60-80	бр	6,00	19,85	119,10
36	Rhus typhina 3 стъбла 200-250	бр	1,00	21,30	21,30
ПОЛУХРАСТИ/ ПОЧВОПОКРИВНИ					
37	Pachysandra terminalis	бр	120,00	5,80	696,00
38	Vinca minor	бр	120,00	6,25	750,00
ЛИАНИ					
39	Parthenocissus tricuspidata 80-100	бр	10,00	7,80	78,00
40	Fallopia aubertii 80-100	бр	1,00	9,60	9,60
ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ					
41	Hakonechloa macra 'Aureola'	бр	25,00	5,20	130,00
42	Muhlenbergia reverchonii 'Undaunted'	бр	52,00	3,20	166,40
43	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	бр	5,00	4,88	24,40
44	Stipa tenuissima	бр	45,00	5,60	252,00
ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕЛЕНИТЕЛНИ РАБОТИ					
45	Почистване на терена от плевели, бръшлян, издънки, камъни, строителни отпадъци, Прекопаване на дълбочина 25 см	дка	1,94	510,00	989,40
46	Натоварване и извозване на отпадъци на транспорт на 15 км.	м3	445,00	10,30	4 583,50
47	Доставка на хумусна почва - слой 20 см	м3	388,20	4,90	1 902,18
48	Отсичане с моторна резачка на дървета	бр.	4,00	22,10	88,40
49	Резитба /формираща, санитарна/ на съществуващи дървета	бр.	33,00	12,90	422,40
50	Натоварване и извозване на отпадъци на транспорт на 15 км.	м3	45,00	10,30	463,50
Озеленяване					
51	Създаване на тревна площ	дка	1,43	685,00	979,55
52	Засаждане на средноразмерно иглолистно дърво с коренова бала, с включено стабилизиране в дупки 90/90/90 см, вкл. изкопаване на дупки	бр.	4,00	12,30	49,20
53	Засаждане на средноразмерни широколистни дървета в дупки 90/90/90 см, с включено стабилизиране в дупки 90/90/90 см, вкл. изкопаване на дупки	бр.	9,00	10,20	91,80

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

№	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
54	Засаждане на храсти в дупки 50/50/40 см, вкл.изкопаване на дупка	бр.	70,00	1,60	112,0
55	Засаждане на декоративни треви/ 3-4 бр./ m2/	m2	97,00	6,85	664,4
56	Укрепителни колове 250 см / Ø8 см за новозасадени дървета, по 3 бр. на дърво	бр.	15,00	0,85	12,7
57	обтяжки	бр.	15,00	1,10	16,5
ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
58	Конструкция и облицовка с декинг WPC на дървен подиум	m2	25,80	64,80	1 671,8
59	Пейка	бр.	7,00	208,00	1 456,0
60	Пейка-сандък 120/120/24 по детайл	бр.	5,00	485,00	2 425,0
Четиристранно рендосани елементи за вградени стъпаловидно					
61	пейки в терена, 200/9/3.5см (или подобни), вкл. Подконструкция и монтаж	бр.	28,00	21,30	596,4
62	Бетонни греди 200/40/60 за 7бр. Вградени в терена пейки	m3	3,40	140,00	478,0
63	Четиристранно рендосани и лакирани елементи за пейки върху бетонови стени 200/9/3.5см (или подобни), вкл. Подконструкция и Монтаж	бр.	60,00	12,30	738,0
64	Кошчета за отпадъци	бр.	5,00	85,30	426,5
65	Контейнери за разделно събиране на отпадъци	бр.	3,00	185,00	555,0
66	Двойни велостойки	бр.	21,00	42,00	882,0
67	Бетонова стена за пейка (ш. 40см, вис. Над терена – 40см)	m	27,00	83,20	2 246,4

ВСИЧКО без ДДС 20%: 133 961,64

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мастра и съответните сертификати от страна на оферентите.



05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД:
/инж.Георги Евтимов/

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	ед. м-ка	к-во	ед.цена	сума
ПОЖАРОГАСИТЕЛИ					
1	Прахов пожарогасител с клас на праха ABC – 6 kg;	бр	12,00	102,00	1 224,00
2	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg;	бр	7,00	62,50	437,50
3	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А;	бр	11,00	58,60	644,60
4	Прахов пожарогасител с клас на праха ABC – 12 kg;	бр	1,00	185,00	185,00
5	Одеало	бр	1,00	48,80	48,80
6	Везима – смес 50 кг	бр	1,00	294,00	294,00
ВСИЧКО без ДДС 20%:					2 833,90

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД. :
/ инж.Георги Евтимов /

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: Трафопост, Хидрогеология и други

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	ед. м-ка	к-во	ед.цена	сума
	Трафопост- прогнозна стойност				
1	Трафопост – проектиране, съгласуване и СМР – по отделен проект	бр	1,00	36 000,00	36 000,00 лв.
2	Метална конструкция, облицовка около трафопост – по отделен проект	лв	1,00	2 000,00	2 000,00 лв.
	Хидрогеология- прогнозна стойност				
3	Сондаж – по отделен проект	м	80,00	88,00	7 040,00 лв.
4	Помпена станция за оборудване на сондаж с дебит до 3 л/с и дълбочина до около 70м с филтър хидроциклон и за директно захранване на поливна система – по отделен проект	бр	1,00	7 200,00	7 200,00 лв.
5	Поставяне на кондукторна колона – по отделен проект	бр	1,00	2 100,00	2 100,00 лв.
	Поливна система - прогнозна стойност				
6	Изграждане, оборудване поливна система, и автоматизация – по отделен проект	компл	1,00	8 300,00	8 300,00 лв.

ВСИЧКО без ДДС 20%: 62 640,00

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД, _____
/ инж.Георги Евтимов /

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УЛ. МОСКОВСКА № 33
ГР. СОФИЯ 1000
БУЛСТАТ 000696327

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Референция: 48-9784
Дата: 30.1.2020г.

Уведомени сме, че между Вас, като Възложител, и нашия клиент БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131086621, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 16, бл. 155, ет.1 и с адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Изток, ул. Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 1, ап. 1, като Изпълнител, съгласно Ваше Решение № СОА 19-РД92-290 от 07.11.2019г. предстои да бъде сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ IX – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част”, район „Триадица“ – Столична община, гр. София“ (наричан по-долу в текста на гаранцията за краткост „Договор“).

За обезпечаване на доброто изпълнение на задълженията на нашия клиент БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД, гр. София, по Договора, последният трябва да представи банкова гаранция.

С оглед на гореизложеното и по нареждане на нашия клиент БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД, гр. София, ние, Юробанк България АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез търговските пълномощници Марин Андреев Йотов и Александър Боянов Атанасов, редовно упълномощени от законните представители на Банката с нотариално заверено пълномощно с рег. № 792 и № 793 от 11.11.2019г., на нотариус Юлиан Комсалов – рег. № 646 в регистъра на НК, с настоящото неотменяемо и безусловно се задължаваме да Ви заплатим при Ваше писмено поискване, всяка сума, или суми, ненадвишаващи общо BGN 157.310,12 (Словом: Сто петдесет и седем хиляди триста и десет лева и дванадесет стотинки), след получаване на надлежно подписано и подпечатано от Вас искане за плащане на сумата по гаранцията, или на част от нея, съдържащо и декларация, че БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД, гр. София не е изпълнило своите задължения съгласно горесцитирания Договор, като цитирате и конкретното задължение, което не е изпълнено.

С оглед удостоверяване на автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която да потвърди, че положените върху искането подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Вашето искане за плащане може да бъде изцяло излъчено към нас с автентично СУИФТ съобщение, изпратено до нашия ВИС: ВРВИБGSF, чрез обслужващата Ви банка, която да потвърди, че оригиналното искане е изпратено до нас с препоръчана поща и положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. В този случай плащане по настоящата гаранция се извършва, след получаване и проверяване на оригиналното искане.

С всяко извършено плащане по настоящата банкова гаранция, задължението ни по гаранцията се намалява с платената сума.

Настоящата банкова гаранция е валидна до **30.10.2020г.** и изтича изцяло и автоматично, ако Вашето искане за плащане по гаранцията не постъпи на горе-цитирания адрес на Банката до 17:00 часа на **30.10.2020г.** или преди тази дата.

Юробанк България АД ще се счита за изцяло освободена от ангажимента си по гаранцията, преди крайния срок на валидност на гаранцията, след връщане на оригинала на настоящата гаранция, придружен с декларация от Ваша страна, с която ни освобождавате изцяло от отговорността ни по гаранцията. Оригиналет на гаранцията и декларацията следва да бъдат изпратени на горесцитирания адрес на Банката.


Всички разноски извън Юробанк България АД са за Ваша сметка.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 на Международната търговска камара, Париж.

Юробанк България АД


.....
Марин Йотов




.....
Александър Атанасов

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП