

N	Видова СМР	кв. м	Кол-во	норма време ч.ч	трудоемкост ч.дни	бр работници	състав на звеното по специалности	машинен разход МСМ	основна механизация	машинен разход	бр осн машини	бр осн машини	продължителност в дни	контрактна цена
1	Отриване на стр.плочуци с ант обр 2	бр	1.00										1	
2	МОНТИРАЖ	бр	1.00	160	20.00	10	общ работници						2	
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА														
161	8102281310 Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	97.50	0.26	3.17	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1		ГАЗОВА ГОРЕЛКА				1	
162	8102280610 Битумен грунд	м2	97.50	0.06	0.73	1	работник хидроизолации-1						1	
163	8415100122 Армирана циментова замазка 3 см	м2	65.30	0.74	6.04	6	работник настийки-3 общ работник-3						1	
164	8102281213 Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	65.30	0.12	0.98	1	работник хидроизолации-1						1	
165	8102281111 Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 5см (тегло макс. 3кг/м3, вкл по реакция на огън С.)	м2	66.00	0.41	3.36	3	работник топлоизолации-2 общ работник-1						1	
166	8102281213 Доставка и полагане на битумна паронизация с алуминиева вложка	м2	97.50	0.27	3.29	3	работник хидроизолации 2 общ работник-1						1	
167	8102280610 Битумен грунд	м2	97.50	0.06	0.73	1	работник хидроизолации-1						1	
168	8102070010 Леп битум за наклон - мин 5 м	м2	66.00	0.02	0.17	1	бетонджия-1		БЕТОНОМЛА				1	
169	8413560000 Цоколен изолатор	м	59.40	0.68	5.05	6	работник настийки и облицовки-3 общ работник-3						1	
170	8102281102шор Топлоизолация 5 см по борд	м2	68.30	1.26	10.76	6	работник топлоизолации-3 общ работник-3						2	
171	СЕК 10 058 Борд -обработка - цим. шпаклевка	м2	52.00	0.49	3.19	3	шпакловани-2 общ работник-1						1	
172	СЕК 10 124 Борд -обработка - мастика светла дребнозърнеста	м2	45.00	0.96	5.40	6	мазан-3 общ работник-3						1	
173	8102122226 Камерна шатка по борд	м	48.00	1.08	6.48	6	работник облицовки-3 общ работник-3						1	
Покривна мива и изхвърляне														
174	8102281310 Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с позитив. вел. Всички аксесоари и фасонни части	м2	17.00	0.26	0.55	1	работник хидроизолации-1						1	
175	8102281310 Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	17.00	0.26	0.55	1	работник хидроизолации-1		ГАЗОВА ГОРЕЛКА				1	
176	8102280610 Битумен грунд	м2	17.00	0.06	0.13	1	работник хидроизолации-1						1	
177	8415100122 Арм. Замазка за наклон - мин.5 м	м	18.50	1.29	2.98	3	работник настийки-2						1	
178	8415650000 Шатка борд	м	35.00	0.49	2.14	2	общ работник-3						1	
	СЕК 10 058 Обработка борд	м2	35.00	0.49	2.14	2	общ работник-3						1	
	8247832220 Барбакани	бр	3.00	1.71	0.64	1	теневедия-1						1	
	8415650000 Ламаринна шатка по борд	м	35.00	1.29	5.64	6	теневедия-3 общ работник-3						1	
180	8415650000 Отдушници (вкл. капаци) за всички покриви, в т.ч. 35см над покрива	бр	10.00	1.29	1.61	2	железар-1 общ работник-1						1	
VIII ФАСАДНИ РАБОТИ														
181	8104136200 Фасадно скеле	м2	1 672.00	0.54	112.66	6	монтьорен-3 общ работник						19	
182	8102281102 Доставка и полагане топлоизолационна система по фасада EPS 10 см - лепилна и шпакловачна маса; плочи; стъклотекстилна мрежа; включително всички аксесоари; дюбели, ълови и завършващи профили и др.	м2	663.00	1.77	190.94	16	работник топлоизолации-8 общ работник-8						12	
183	8102281102 Доставка и полагане топлоизолация XPS 5 см в цокълни и сутеренни части, включително лепилна маса и всички аксесоари; дюбели, ълови и завършващи профили и др.	м2	409.00	1.77	90.49	16	работник топлоизолации-8 общ работник-8						6	
184	8261156003 Доставка и полагане на Минерална вата 12 см, мин. 50 кг/м3 под мастика, лепилна и шпакловачна маса; плочи; стъклотекстилна мрежа; включително всички аксесоари; дюбели, ълови и завършващи профили и др.	м2	136.00	1.09	18.53	10	работник топлоизолации-8 общ работник-8						2	
185	8261156003 Доставка и полагане на Минерална вата 12 см, 32 кг/м3, с черен стъклотекстилен воал, зад вентилируема фасада и проступки	м2	534.00	1.09	72.76	3	работник топлоизолации-8 общ работник-8						24	
186	8102413071 Доставка и монтаж на циментофазерни плоскости, вкл. конструкция	м2	58.30	1.19	6.67	5	работник сухо строителство-3 общ работник-2						2	
187	СЕК 10 124 Дребнозърнеста минерална мастика - тъмна - цвят по каталог; водоотблъскваща	м2	208.00	0.96	24.96	12	мазан-6 общ работник-6						2	
188	СЕК 10 124 Дребнозърнеста минерална мастика - светла - цвят по каталог; водоотблъскваща	м2	573.00	0.96	69.76	12	мазан-6 общ работник-6						6	
189	СЕК 10 124 Дребнозърнеста минерална мастика с мозаечен ефект (по избор на твърд) - цвят по каталог	м2	105.00	0.96	12.60	12	мазан-6 общ работник-6						1	
190	8102162161 Полагане на тъмна боя върху светла мастика по шаблон (твърд 2) - цвят по каталог	м2	56.00	0.73	5.11	6	бояджия-3 общ работник-3						1	
191	8415680000 Доставка и монтаж на пана от алуминиева перфорирана ламарина 2мм, двустранно право боядисана в цвят по RAL, отвори ф(Диам, разт. 15 мм или поборба	м2	551.00	1.68	115.71	8	монтьорен метална конструкция-4 общ работник-4						14	
192	8415690000 Доставка и монтаж на екстериорна облицовка от алуминиев композитен панел (цвят по каталог), вкл. Конструкция (стени и главни)	м2	204.00	1.68	42.84	8	монтьорен метална конструкция-4 общ работник-4						5	
193	8102131082 Обриване с ълови алум. Профили покрай дограма, в цвят по RAL	м	52.00	1.12	7.28	2	работник топлоизолации-1 общ работник-1						4	
194	8415690000 Доставка и монтаж на вентилируема фасада от фиброциментови плоскости, вкл. Алум. Конструкция; цвят - сиво бетон, по каталог; мат	м2	275.00	1.68	57.75	6	монтьорен метална конструкция-4 общ работник-4						7	
195	8415690000 Екструдирани клинвер, изпечен на около 1200 С, вкл. Полагане	м2	136.00	1.68	28.56	8	работник настийки и облицовки-4 общ работник-4						4	
196	8102281310 Битумна хидроизолация по контур града под цоколя	м2	80.00	0.26	2.60	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1						1	
197	8102122226 Цокъл от естествен камък, вис. 15-35 см	м	147.00	1.08	19.85	6	работник настийки и облицовки-3 общ работник-3						3	
198	8102207110шор Доставка и монтаж на външна алуминиева дограма с прек. Термоустойчивост (вкл врати) по спецификация и техн. проект за фасади, вкл. Всички детайли по контурите	м2	227.50	1.6	45.50	6	монтьорен дограма-4 общ работник-2						8	
199	8415690000 Доставка и монтаж на Окачена алуминиева фасада с термопрофил (вкл врати) по спецификация и техн. проект за фасади, вкл. Всички детайли по контурите	м2	231.20	1.68	48.55	8	монтьорен метална конструкция-4 общ работник-4						6	
IX ВРАТИ, ВЪТРЕШНА ДОГРАМА														
200	8242420130 Доставка и монтаж на Метална врата E160-С3; евакуационна; самозатваряща се; антипанк брава; на шир: 3618; падане праг; тунелна каса: 120x50/215	бр	4.00	5.04	2.52	2	монтьорен-2						1	
201	8242420130 Доставка и монтаж на Метална врата E160-С3; евакуационна; самозатваряща се; на шир: 3618; падане праг; тунелна каса: 120x50/215	бр	1.00	5.04	0.63									
202	8242420130 Доставка и монтаж на Метална врата E160-С3; самозатваряща се; тунелна каса: 2x90/215	бр	1.00	5.04	0.63									
203	8242420130 Доставка и монтаж на Метална врата; изпълнена с предукт с вкл по реакция на огън А; самозатваряща се; тунелна каса: 100/215	бр	1.00	5.04	0.63									
204	8242420130 Доставка и монтаж на Метална врата E160-С3; самозатваряща се; евакуационна; тунелна каса: 100/205	бр	1.00	5.04	0.63									

