

№	Шифър	Видове СМР	З.с.ц.	Кол-во	норма време ч.ч.	трудоемкост ч.дни	бр работници	състав на звеното по специалности	машиненост МСМ	основно механизация	машиност МСМ	бр осн. машини	бр осн. машини	количество ст. в кал. дни
1		Откриване на стр. площадка с ант.обр.2	бр	1.00										1
2		МОБИЛИЗАЦИЯ	бр	1.00	160	20.00	10	обща работница						2
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА														
83	821112312	Доставка и полагане на труднотормя PVC тръба Ф16мм	м	50.00	0.14	0.88	1	ел монтажник-1						1
84	821034005	Доставка и монтаж на клещ обиниовен	бр.	5.00	0.13	0.08								
85	821034008	Доставка и монтаж на клещ девматорен	бр.	2.00	0.15	0.04								
86	собств. анализ	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 25 ключа със сигнални лампи	бр.	1.00	3.2	0.40								
87	8210340205	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	7.00	0.13	0.11								
88	8210340205	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	14.00	0.13	0.23								
89	собств. анализ	Доставка и монтаж в обща рамка на: - два броя розетки RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	5.00	1	0.63								
90	собств. анализ	Доставка и монтаж в обща рамка (за Wi-Fi, TV) на: - два броя розетки RJ45 - 2 броя контакти тип Шуко	бр.	1.00	2	0.25	2	ел монтажник-2						
91	8430878000	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2.5 мм2) до 15м труднотормя PVC тръба Ф23 мм	бр.	27.00	5.08	17.08	8	ел монтажник-8						2
92	8210401051	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1.00	1.78	0.22	1	ел монтажник-1						1
93	8211145120	Доставка и полагане (изтегляне) на NYU 3x4 мм2	м	120.00	0.17	2.55	3	ел монтажник-3						1
94	8211145120	Доставка и полагане на труднотормя PVC тръба Ф23 мм	м	100.00	0.17	2.13	2	ел монтажник-2						1
Зона 1														
95	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за пещелен монтаж -48 W, 6600lm, IP 21 (1700/60 мм), димруемо	бр.	19.00	2.22	5.27								
96	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за пещелен монтаж -48 W, 6600lm, IP 21 (1700/60 мм), с вградена акумулаторна батерия, димруемо	бр.	5.00	2.22	1.39								
97	8211266300	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1.20 м, 21 W, IP 21, за монтаж на стена	бр.	4.00	2.22	1.11	8	ел монтажник-8						
98	8211266300	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1.20 м, 21 W, IP 21, за монтаж на стена, с вградена акумулаторна батерия	бр.	4.00	2.22	1.11								
99	8211266300	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 2.40 м, 63 W, IP 21, за монтаж на стена, с вградена акумулаторна батерия	бр.	2.00	2.22	0.56								
100	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770lm, IP 21, 4000K, (60/60)	бр.	3.00	2.22	0.83								
101	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770lm, IP 21 с вградена акум батерия, 4000K, (60/60)	бр.	2.00	2.22	0.56								
102	8210350300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит степен монтаж -40 W, 3200 lm, IP44, 4000K, (правоъгълно)	бр.	4.00	0.42	0.21								
103	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	8.00	2.22	2.22								
104	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	7.00	2.22	1.94								
105	8211266300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	8.00	2.22	2.22	8	ел монтажник-8						
106	8430878000	Направа на лампен излаз (ЛИ) със NYU 3x1.5 мм2 до 15 м в труднотормя PVC тръба Ф16мм	бр.	53.00	5.08	33.52	8	ел монтажник-8						4
	8430878000	Направа на лампен излаз (ЛИ) със NYU 4x1.5 мм2 до 15 м в труднотормя PVC тръба Ф16мм	бр.	13.00	5.08	8.22	8	ел монтажник-8						1
108	8211145120	Доставка и монтаж на ТЧП 2x0.5мм2 (за димряне - от контролер в този пом.)	м	150.00	0.17	3.19	4	ел монтажник-4						1
109	8211145120	Доставка и полагане на NYU 3x1.5 мм2 в труднотормя PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПУ рец.	м	250.00	0.17	5.31	8	ел монтажник-8						1
110	821112312	Доставка и полагане на труднотормя PVC тръба Ф16мм	м	200.00	0.14	3.50	4	ел монтажник-4						1
111	8210340005	Доставка и монтаж на клещ обиниовен	бр.	1.00	0.13	0.02								
112	8210340018	Доставка и монтаж на клещ сериен	бр.	1.00	0.15	0.02								
113	собств. анализ	Доставка и монтаж на пулт за управление на осветлението до 5 ключа със сигнални лампи	бр.	1.00	3.2	0.40								
114	8210340205	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	5.00	0.13	0.08								
115	8210340205	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	10.00	0.13	0.16								
116	собств. анализ	Доставка и монтаж в обща рамка на: - два броя розетки RJ45 - 4 броя контакти тип Шуко	бр.	2.00	2	0.50	1	ел монтажник-1						1
117	8430878000	Направа на контактен излаз (КИ) със NYU 3x4 мм2 (3x2.5 мм2) до 15м труднотормя PVC тръба Ф23 мм	бр.	17.00	5.08	10.75	8	ел монтажник-8						2
118	8211145120	Доставка и полагане на NYU 3x1.5 мм2 в труднотормя PVC тръба Ф16мм (осв.седалини)	м	30.00	0.17	0.64								
119	821112312	Доставка и полагане на труднотормя PVC тръба Ф16мм	м	20.00	0.14	0.35	1	ел монтажник-1						1
120	8211145120	Доставка и полагане на NYU 5x2.5 мм2 в труднотормя PVC тръба Ф23мм (загр.седалини)	м	30.00	0.17	0.64								
121	821112312	Доставка и полагане на труднотормя PVC тръба Ф23 мм	м	20.00	0.14	0.35								
122	собств. анализ	Контролен модул за управление на осветление Ciesnet, (LAN / 2 x PAU) шини master или slave	бр.	1.00	1.8	0.23	1	ел монтажник-1						1
Сграда 1B														
123	8210350300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж -18 W, IP 21 (кряло)	бр.	13.00	0.42	0.68								
124	8210350300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж -11 W, IP 21 (кряло)	бр.	4.00	0.42	0.21								
125	8210350300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за монтаж на стена -18 W, IP 21	бр.	5.00	0.42	0.26								
126	8210350300	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W, IP 44 (WC), за вграждане	бр.	9.00	0.42	0.47								

