

**** 33 - ПЛАСТ ** ЕООД**

e-mail : kalvacheva@abv.bg

phone : 0885 003077

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ С КАЗАНИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБЕКТ : Спортни площадки в УПИ Х "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, община Велинград.
ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : община Велинград
ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ



СЪГЛАСУВАЛИ :

Архитектура арх.Димитър Боюклиев

Електро

ПБЗ



ПРОЕКТАНТ :

/инж.Харалампиева/

УПРАВИТЕЛ :

/Златка Кълвачева/



юли 2018 год.
Пазарджик



КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ : Спортни площадки в УПИ Х "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, община Велинград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : община Велинград
ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

След направения оглед на място и запознаване с архитектурния проект на арх.Боюклиев констатирах следното :

В момента терена не се ползва за спортна площадка,поради липсата на подходяща настилка и съоръжения за спорт.

Терена е с голяма денivelация,поради което целият двор на училището е терасиран.Има изградени подпорни стени и стълбища.

Не е налично площадково осветление и парково обзавеждане.

ПРЕДВИЖДАНИЯ на ПРОЕКТА

Съобразно визата за проектиране съоръженията,които са предмет на архитектурния проект са разположени в западната част на имота,обхващайки две от терасите,оформени с помощта на подпорни стени и стълбища.

За да се подобри в максимална степен състоянието на гореописания терен в посока превръщането му в база за спорт и отдих ,и съобразявайки се с всичко казано по-горе архитектурната разработка предлага да се изгради комбинирана спортна площадка за мини баскетбол,разположена в южната тераса,както и площадка за волейбол и минифутбол върху северната тераса.

Игрищата следва да се изградят върху армирана бетонова настилка и гумирано покритие,оборудвани с необходимите съоръжения,ограда и осветление.

Около тази площадка следва да се озелени и оборудва с паркови мебели,както и да се изгради осветление.

КОНСТРУКТИВНИ УКАЗАНИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложения проект на арх.Боюклиев е изпълним от конструктивна гледна точка,като при изпълнението му е необходимо да се спазят следните указания :

1. Да се премахне сега съществуващата подпорна стена в западната част на имота в района на площадките.

2. Изграждане на нова подпорна стена от западната страна по цялото протежение на игрищата, която да оформи терена и да послужи за основа на новопроектираната ограда. Подпорната стена да се изгради в съответствие с графичната част на проекта.

3. Да се ремонтират останалите подпорни стени, стълбища и настилки.

4. Настилната /гумирана за външна употреба/ на спортните площадки да се залепи върху предварително изградена армирана /мрежа от N8 - 15/15 см. от стомана АIII/ бетонова /шлайфан бетон C20/25/ настилка с дебелина 10 см.

5. Оградата на игрището да се изпълни с помощта поцинкована мрежа, опъната върху система от метални колони /Стомана S235 и сечение 60/60/3 мм./ с височина 400 см. през около 300 см.

Колоните, върху които ще се монтират осветителните тела с височина 600 см. /Стомана S235 и сечение 100/100/3 мм./.

По горния, долния край на колоните и на височина 200 см. да се заварят хоризонтално метални профили със сечение 60/40/2 мм., с помощта на монтажни заваръчни шевове с минимален катет 3мм.

По долния край на всяка колона предварително да се завари планка с дебелина 5 мм. с по четири отвора с Φ 10мм.

Монтажа на колоните към стоманобетонната настилка да стане с помощта на по 4 дюбела за бетон с диаметър 10 мм. за всяка колона.

Юли 2018 год.
Пазарджик



Проектант :.....
/инж.Харалампиева/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАВЛЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
конструкции на сгради и съоръжения

ВЪЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2018

ИНЖ. ХРИСТО НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ



вписан(а) в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол с протоколно решение № УС на КИИП 129/27.05.2016 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Пролога 2 на КИИП

Срок на валидност до 27.05.2021 година



2018

ИДИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Регулация Емисии
в София 118
бу. "Солунци" №8
02/9676402

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИС
№ 2128 1812 1000003 и 13,26,30
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТ
ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТ**

"ИДИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 12178407, АДРЕС: РЕГУЛАЦИЯ ЕМИСИИ
ОСНОВНИТЕ ПЛАТЕНИ ПРЕМИИ И СЪГЛАСНО ОБИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ОТВОРНОСТ НА УЧАСТИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО И
ИДИТО, УПРАВЛЯВАЩО ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
ДИЗАЙНИТЕ, СРОКОБЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИСА:

ЗАСТРАХОВАЩ	Име: ХРИСТО НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ ЕГН: 6020253564 Адрес: в. Плевелински 4400, УЛ. ПАТРИАРХ ВЕДУИМ	
ЗАСТРАХОВАН	Име: ХРИСТО НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ ЕГН: 6020253564 Адрес: в. Плевелински 4400, УЛ. ПАТРИАРХ ВЕДУИМ, б/н № 27, ет. 4, а/п 4	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАКАТА	Професионалната отговорност на Застрахователя за вреди, причинени на лицата, участващи в строителството или на други трети лица, възникващи за неправилно извършени дейности или бездействия на Застрахователя, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Съгласно приложението Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Кодекса "Професионална отговорност на лицата, упражняващи професията, която е по част Конструктивна".	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ	Оценка за част "Конструктивна" на инвестиционните проекти за обекти от четвърта категория и бойка по-висока категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТВОРНОСТ	За всеки сключен: 25 000 €	Аварийно: макс. 30 000 €
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ	Застрахователният участък в обемите на данък за сключване е в размер 10% от размера на данък обхващаната, но не по-малко от 500 €.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВАКАТА	1 година	
НАЧАЛО:	00:00 часа на 28.06.2018 г.	КРАЙ:
		24:00 часа на 27.06.2019 г.
РЕФЕКТИВНА ДАТА:	28.06.2018 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 €	Слобод, петдесет €.
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	27.06.2018 г.	
ДАНАКЪТ ЕЩ ВЪРХУ ЗП:	1.00 €	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	51.00 €	Слобод, петдесет и един €.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахователят включи в осъществява дейност, свързана с качествата строителство, за които са предвидени гарантирани минимални лимити на отговорност, то в размер на лимита Застрахователят съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и в същото време на увеличаване на лимитите по застрахователния договор за сметка на увеличаване на размера на премията.	

Договорът, на който е предоставена информацията по чл. 224 и чл. 308 от КЗ предявява на настоящия договор и към договора или застрахователя за обхващане по чл. 19 от ЗЗЗД, чрез и във Общите условия, съдържащи информацията по чл. 224Д, предоставяйки договорните лимити за данък, както и условия за сключване на договор със застраховател и във връзка с изпълнението на задължителния му, като отразява по възможност предвидените гаранции от данъка застрахователя да сключи договора предявява от данък лимити, да сключи и покрива от трети лица или чужди данък, обхващане, с което в договора или в допълнителни, да извърши лимити или данък за правене на застрахователни услуги по договора или в преуване, отпачно предявява застрахователни послужби и услуги, да предостави лимити на данък на трети лица.
Настоящата полиса се издава в два екземпляра, единият е - по един за Застрахователя и за Застрахователя.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 1834
Име: ХРИСТО
НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ

КИИП

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

1.80

- 6. Стомана АШ за надлъжна армировка и АІ за стремена.
- 7. Настилките да се армират с мрежа от N8-15/15 см.
- 8. Стомана S235 за колоните другите метални профили, планки и заготовки.
- 9. Връзките ,които не са означени да се изпълнят с помощта на заваръчнишевове с катет 5 мм.-Електроди E42 5B42H5.
- 10. Дюбелите с клас на якост 8.8.
- 11. Технологичните отвори да е гледат в чертежите на съответните части : ВиК,Електро,ОВ и т.н.
- 12. Фундирането,кофрирането,армирането и металната конструкция да се приемат от технически компетентно лице.

Авторският контрол на обекта се осъществява при предварително подписан договор за извършването му между проектант-конструктор и възложителя. При липсата на подобен договор проектант не носи отговорност за действията и бездействията на участниците в строителния процес на обекта, както и не дължи одобрение ,респективно подписване на актове за скрити работи, Акт 14, Акт 15 и разрешения за ползване на обекта /Виж разпоредбите на ВУТ и наредбите към него/.

20=757.07



* 33 - ПЛАСТ * ЕООД - Пазарджик
e-mail : kalvacheva@abv.bg phone : 0888 778860

КЪМ КОНСТРУКТИВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ с УКАЗАНИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ																									
ОБЕКТ																									
Спортни площадки в УПИ Х "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, общ. Велинград. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО																									
ЧЕРТЕЖ																									
МОНТАЖЕНИ ПЛАНОВЕ																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Част</td> <td>КОНСТРУКТИВНА</td> </tr> <tr> <td>Фаза</td> <td>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ</td> </tr> <tr> <td>Мащаб</td> <td>1 : 50</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>юли 2018 год.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :</td> </tr> <tr> <td>Арх.</td> <td>арх. <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Ел.</td> <td>инж. <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>ПБЗ</td> <td>инж. <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">ВЪЗЛОЖИТЕЛ : община Велинград</td> </tr> </table>	Част	КОНСТРУКТИВНА	Фаза	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Мащаб	1 : 50	Дата	юли 2018 год.	СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :		Арх.	арх. <i>[Signature]</i>	Ел.	инж. <i>[Signature]</i>	ПБЗ	инж. <i>[Signature]</i>							ВЪЗЛОЖИТЕЛ : община Велинград	
Част	КОНСТРУКТИВНА																								
Фаза	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ																								
Мащаб	1 : 50																								
Дата	юли 2018 год.																								
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :																									
Арх.	арх. <i>[Signature]</i>																								
Ел.	инж. <i>[Signature]</i>																								
ПБЗ	инж. <i>[Signature]</i>																								
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : община Велинград																									



758.27

- 5. Бетон C16/20 за подложки, C20/25 за стени и настилки.
- 6. Стомана АIII за надлъжна армировка и АI за стремена.
- 7. Настилките да се армирят с мрежа от N8-15/15 см.
- 8. Стомана S235 за колоните другите метални профили, планки и заготовки.
- 9. Връзките, които не са означени да се изпълнят с помощта на заваръчни шевове с катет 5 мм. - Електроди E42 5B42H5.
- 10. Дюбелите с клас на якост 8.8.
- 11. Технологичните отвори да е гледат в чертежите на съответните части : ВиК, Електро, ОВ и т.н.
- 12. Фундирането, кофрирането, армирането и металната конструкция да се приемат от технически компетентно лице.

Авторският контрол на обекта се осъществява при предварително подписан договор за извършването му между проектанта-конструктор и възложителя. При липсата на подобен договор проектанта не носи отговорност за действията и бездействията на участниците в строителния процес на обекта, както и не дължи одобрение, респективно подписване на актове за скрити работи, Акт 14, Акт 15 и разрешения за ползване на обекта. Възлагателите са длъжни да предоставят на ЗУТ и наредбите към него/.



СЪЩИНА ВЕЛИНГРАД
председител на ЕОТ
Съгласува се в колоритите и знаеиците
поправки
Велинград 10.07.2018
СЪГЛАСУВА



*** 33 - ПЛАСТ * ЕООД - Пазарджик**
e-mail : kalvacheva@abv.bg phone : 0888 778860

Към КОНСТРУКТИВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ с УКАЗАНИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБЕКТ

Спортни площадки в УПИ Х "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, общ. Велинград.
ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

ЧЕРТЕЖ

МОНТАЖЕНИ ПЛАНОВЕ

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Част</td> <td>КОНСТРУКТИВНА</td> </tr> <tr> <td>Фаза</td> <td>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ</td> </tr> <tr> <td>Машаб</td> <td>1 : 50</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>юли 2018 год.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :</td> </tr> <tr> <td>Арх.</td> <td>арх. </td> </tr> <tr> <td>Ел.</td> <td>инж. </td> </tr> <tr> <td>ПБЗ</td> <td>инж. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">ВЪЗЛОЖИТЕЛ :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">община Велинград</td> </tr> </table>	Част	КОНСТРУКТИВНА	Фаза	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Машаб	1 : 50	Дата	юли 2018 год.	СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :		Арх.	арх.	Ел.	инж.	ПБЗ	инж.	ВЪЗЛОЖИТЕЛ :		община Велинград	
Част	КОНСТРУКТИВНА																				
Фаза	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ																				
Машаб	1 : 50																				
Дата	юли 2018 год.																				
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :																					
Арх.	арх.																				
Ел.	инж.																				
ПБЗ	инж.																				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :																					
община Велинград																					

