

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. Московска № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
СОА18-1855-44/24.02.18

## ДОГОВОР

Днес, ...26.02..... 2018г., в гр. София, между:

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327**, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от **Евгени Иванов Крушев - заместник - кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. на Кмета на Столична община)**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга страна **„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 121683301**, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. „Джерман“ № 7, тел.: 02/8130225, факс: 02/8130219, електронна поща: office@transremontstroy.com, представлявано от **Юлиана Станчева Мерджанова** наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране № СОА17-РД92-339/12.12.2017г. на зам.-кмета на СО (Процедурата е открита с Решение СОА17-РД93-117 от дата 30.06.2017 г. , изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № СОА17-РД93-155 от дата 03.08.2017г., вписана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00087-2017-0073 и в Официален вестник на ЕС с номер 2017/S 126-255783 от дата 05.07.2017 г.) и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** за се задължава да извърши „**Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД**“.

**Чл. 2.** С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

### II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 3.** Договорът влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община.



стотинки/ лева с ДДС, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изпращане на уведомлението за осигурено финансиране.

6.2. Участникът представя задължително и гаранция за авансово предоставяне на средства. Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни от връщане или усвояване на аванса.

6.3. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, сметка 22 и фактура.

6.4. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.6.3, като пропорционално се приспада преведения аванс. Разплащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на протокол за установяване на действително извършените СМР, подлежащи на разплащане /Протокол, Акт обр. 19/, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверен от **СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, сметка 22 и представяне на фактура.

6.5. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.6.3 в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на обекта с акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада остатъка от преведения аванс.

Чл.7. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.6.3. от 10-те процента за непредвидени СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.8.(1) Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението ще се договарят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от 10-те процента за непредвидени СМР, включени в цената на договора по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка		6.00 лв./час
- допълнителни разходи	върху труда	100 %
- допълнителни разходи	върху механизацията	70 %
- доставно-складови разходи		8.00 %

- печалба

10.00 % ,

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

(2) Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

**Чл. 9** Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР, се съгласуват с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

#### **IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.5 за финансиране на обекта.
2. Да осигури инвеститорски контрол и строителен надзор при извършване на СМР.
3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
5. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на

нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**Чл. 14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1.Да изпълни възложената задача качествено и в сроковете, предвидени за отделните обекти в Техническото предложение, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
- одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;
- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,
- безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** ще даде писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

9. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР.

10. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на сроковете за отделните обекти.

11. Преди приемателната комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. Демонтираните материали, релси и съоръжения се предават с протокол на експлоатационното предприятие за съхранение.

12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка "професионална отговорност", като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности за строежи трета категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

**Чл.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

**Чл.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

**Чл.17. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

**Чл.18.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.19.** Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

**Чл.20.(1)** При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в списък на техническите лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

(2) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният ново техническо лице трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

## **V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл.21. (1).** Гаранционният срок е 8 / осем /години, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3).**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**.

(4) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане.

(5)Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

## **VI. ГАРАНЦИИ**

**Чл. 22. (1)** Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на 41 628,92 (четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем лева и 0,92 стотинки ) лева,

представляваща 5% от стойността на договора без ДДС. представена под формата на банкова гаранция.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете предвидени в ал.7, като при необходимост срока на нейната валидност се удължава или се издава нова.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата, съставляваща  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на всички обекти и издаване на акт за установяване на извършени СМР.

- сумата, съставляваща останалата  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, за гаранционно поддържане на извършените СМР, се освобождава в срок от 30 дни, след изтичане на 12 месеца от издаване на акт за установяване на извършени СМР.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (забавено или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок,



вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(11) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основаниято и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(12) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

## **VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ**

**Чл. 23.** При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

**Чл.24.(1).** При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора без ДДС;

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС;

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

**Чл. 25.** Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.26 (1).** При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.21, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

**Чл.27.** При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

**Чл. 28.** Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

**Чл. 29.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

**Чл. 30.** Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

## **VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 30 (1)** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**Чл. 31 (1)** Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

**Чл. 32 (1)** Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.



10

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 33.** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

## **IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 34 (1)** Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

## **X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 35.** Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

**Чл. 36.** Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

**Чл. 37 (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи последно;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.



4. при условията на чл.114 от ЗОП.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

## **XI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл. 38 (1)** Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Юлиана Станчева Мерджанова – Изпълнителен директор , адрес: София, ул.Джерман 7, тел: 0899121213, e-mail: [yu.merdzhanova@transremontstroy.com](mailto:yu.merdzhanova@transremontstroy.com)

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Иван Христов Николов - директор на Дирекция „Транспорт“, адрес: ул. "Будапеща" № 17, ет. 7

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

## **XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ**

**Чл. 39.** За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

**Чл. 40.** Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

**Чл. 41.** Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

**Чл. 42.** Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на



страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

**Чл. 43.** За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор съдържа 13 страници и се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация
4. Банкова гаранция

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**/Евгени Иванов Крусев**

*съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.*

*на кмета на Столична община/*

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**/Савелина Гекова/**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**УПРАВИТЕЛ**

**Юлиана Мерджанова**



Съгласу

Заместн

Подписите са заличени съгласно чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

Директор дир

Началник отд

Изготвил:

Главен юриск

ОБРАЗЕЦ

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през по обособени позиции:

За обособена позиция №1 Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.“

1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР.....:без ДДС	756889.50 /седемстотин, петдесет и шест хиляди, осемстотин, осемдесет и девет лева и 50 ст./
2. 10 % за непредвидени разходи <u>Забележка:</u> 10% от цената по т.1	75688.95 /седемдесет и пет хиляди, шестстотин, осемдесет и осем лева и 95 ст. /
3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ .....: в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/	832578.45 /осемстотин, тридесет и две хиляди, петстотин, седемдесет и осем лева и 45 ст. /
4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, .....: в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС/	999094.14 /дететстотин, деветдест и девет хиляди, деветдесет и четири лева и 14 ст. /

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосновават направеното предложение.



**2. Декларирам, че при формирането на цената за непредвидени разходи ще се използват следните елементи на ценообразуване:**

- часова ставка	6.00лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100.00 %
- допълнителни разходи върху механизацията	70.00%
- доставно-складови разходи	8.00%
- печалба	10.00%

**3. Авансово плащане:**

~~3.1. Заявяваме, че желаем да получим 20.00 % (до 20% (двадесет на сто)/ не желаем да получим авансово плащане.~~


4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

**Забележка:** В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количества, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.



Дата: 14.08.2017г.

lea

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Наименование	Стойност
I.	Стрелки	
1	Стрелка № 25-изходна на пл."Централна гара" за линии №3 и 12	32767.00
2	Стрелка № 31-изходна на пл."Централна гара" за линии №№1,3,6 и 7	32535.00
3	Стрелка № 59- входно - изходна на бул."Ген.М.Д.Скобелев" и ул." Цар Асен I"- езична част петови езици - втора употреба	15297.00
4	Стрелка № 602-входна автомат на бул."К.Величков" и ул."Пиротска" - трирелсова	40845.00
5	Стрелка № 741 - входна маневрена на тм уxo "Автогара Изток" - тм линия № 22	31249.00
6	Стрелка № 18- лява входна автомат на бул."Кн.Мария Луиза" и ул."Козлодуй" - петови езици и к-т преходи	40370.00
7	Стрелка № 23 - изходна маневрена на бул."Кн.Мария Луиза и ул."Клокотница"- к- т преходи - 2бр.	37079.00
8	Стрелка № 120 - изходна маневрена на пл."Възраждане" - бул."Хр.Ботев"	32686.00
9	Стрелка № 236 - изходна маневрена на тм уxo "Люлин"	32087.00
II.	Кръстовки	
1	Кръстовка № 125 - маневрена на пл."Възраждане" пред п-ка "Торакс"	28110.00
2	Кръстовка № 706 пред депо "Искър"	28286.00
III.	Коловоз в крива	
1	Крива между стрелка № 705 и кръстовка № 706 пред тм депо "Искър"	8064.50
2	Криви "отиване" и "връщане" на бул."Кн.Мария Луиза" -сп."Пета градска болница" - частично - 2бр. х 45м и к-т преходи-2бр.	69150.00
3	Криви "отиване" и "връщане" в подлеза на НДК - влизане в тунела;безстеблени релси - единичен релс 2бр.х85м	37280.00
4	Коловоз в "крива" "отиване" и "връщане" по тм линия №5 между сп."Павлово" и бул."Н.Петков"- смяна единичен релс 549-2бр.х50м	12375.00
IV.	Коловоз в права	
1	Коловоз в "права" на бул."Кн.Мария Луиза" -"връщане" на спирка ул."Козлодуй" - 45м ед.коловоз	26482.00
2	Коловоз в "права" по бул."Ал.Стамболийски" след ул."Хр.Благов" - 200м ед.коловоз - безстеблени релси	83110.00
V.	Трамвайни прелези	
1	Кръстовище на бул."Кн.Мария Луиза" и ул."Опълченска" -права 2х40м и преходи	54659.00
2	Кръстовище на бул."Овча купел" и ул."Любляна" -коловоз в "крива" - 2бр.х70м и преходи	88175.00
3	Кръстовище на бул."Овча купел" и ул."Народно хоро" -к-т преходи - 4бр.; 30м ед.коловоз	26283.00
	<b>Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :без ДДС</b>	756889.50
	<b>10 % за непредвидени разходи</b>	75688.95
	<b>Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС</b>	832578.45
	<b>Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20%-ДДС/</b>	999094.14





ОБЕКТ: Стрелка № 25-изходна на пл."Централна гара" за линии №№3 и 12

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Колич е-ство	Единична цена	Стойност
1	Разваляне на паважна настилка	м2	42	2.00	84.00
2	Механизирано разкъртване на бетон	м3	12	10.00	120.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	14	22.00	308.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	450	1.10	495.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични сменяеми езици и блоково сърце	бр.	1	27000.00	27000.00
7	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
8	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
9	Направа заварки и шлайфане	бр.	8	70.00	560.00
10	Доставка и полагане бетон В30 с ускорители	м3	12	95.00	1140.00
11	Направа паважна настилка от среден паваж на земновлажен бетон(замазка) В15	м2	42	30.00	1260.00
12	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	500.00	500.00
13	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>32767.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Стрелка № 31-изходна на пл."Централна гара" за линии №№1,3,6 и 7

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	42	2.00	84.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	14	12.00	168.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	14	22.00	308.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	450	1.10	495.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични сменяеми езици и блоково сърце	бр.	1	27000.00	27000.00
7	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
8	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
9	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
10	Доставка и полагане бетон В30 с ускорители	м3	12	95.00	1140.00
11	Полагане на плътен асфалтобетон	т	8	140.00	1120.00
12	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	500.00	500.00
13	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>32535.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Стрелка № 59- входно - изходна на бул."Ген.М.Д.Скобелев" и ул." Цар Асен I"- езична част петови езици - втора употреба

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Колич е-ство	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	18	2.00	36.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	8	10.00	80.00
3	Демонтаж,натоварване и транспорт на езична част	бр.	1	200.00	200.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	8	22.00	176.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	200	1.10	220.00
6	Доставка и монтаж езична част за трамвайна стрелка с петови езици -II-ра употреба )	бр.	1	12000.00	12000.00
7	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
8	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби,кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
9	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
10	Доставка и полагане бетон В30 с ускорители	м3	7	95.00	665.00
11	Полагане на плътен асфалтобетон	т	4	100.00	400.00
12	Технически проект за трамвайна стрелка,съгласуване и авторски надзор	бр.	1	300.00	300.00
13	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>15 297.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Стрелка № 602-входна автомат на бул."К.Величков" и ул."Пиротска" - трирелсова

### КОЛИЧЕСТВЕА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	44	2.00	88.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	16	10.00	160.00
3	Демонтаж,натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	16	22.00	352.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтАI	кг.	450	1.10	495.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с петови езици и блоково сърце	бр.	1	27000.00	27 000.00
7	Доставка и монтаж на автомат тип "Оерликон"-комплект кутия и щанги	бр.	1	8000.00	8 000.00
8	Отводняване на трамвайна стрелка и кутия на автомат	бр.	1	100.00	100.00
9	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби,кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
10	Доставка и полагане пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	14	95.00	1 330.00
11	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
12	Полагане на плътен асфалтобетон	т	8	100.00	800.00
13	Технически проект за трамвайна стрелка,съгласуване и авторски надзор	бр.	1	800.00	800.00
14	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	400.00	400.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>40 845.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



Handwritten signature and circular stamp.

-7-

ОБЕКТ: Стрелка № 741 - входна маневрена на тм ухо "Автогара Изток"  
 - тм линия № 22

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Механизирано разкъртване на бетон	м3	12	10.00	120.00
2	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
3	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	12	22.00	264.00
4	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф 8/Ф8 - СтА1	кг	450	1.10	495.00
5	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични сменяеми езици и блоково сърце	бр.	1	27000.00	27 000.00
6	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
7	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
8	Доставка и полагане на пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	10	95.00	950.00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - бсм	т	6	100.00	600.00
10	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	700.00	700.00
11	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>31 249.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



С  
✓


- 0 -

ОБЕКТ: Стрелка № 18- лява входна автомат на бул."Кн.Мария Луиза" и ул."Козлодуй" - петови езици и к-т преходи

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Колич е-ство	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	40	2.00	80.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	16	10.00	160.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	16	22.00	352.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтАІ	кг.	480	1.10	528.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с петови езици и блоково сърце	бр.	1	27000.00	27 000.00
7	Доставка и монтаж на автомат тип "Оерликон"- комплект кутия и щанги	бр.	1	8000.00	8 000.00
8	Отводняване на трамвайна стрелка и кутия на автомат	бр.	1	100.00	100.00
9	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
10	Доставка и полагане пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	14	95.00	1 330.00
11	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
12	Полагане на плътен асфалтобетон	т	6	100.00	600.00
13	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	700.00	700.00
14	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>40 370.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Стрелка № 23 - изходна маневрена на бул."Кн.Мария Луиза и ул."Клокотница"- к-т преходи - 2бр.

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	48	2.00	96.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	18	10.00	180.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Демонтаж, натоварване и транспорт на комплект преход	бр.	2	100.00	200.00
5	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	18	22.00	396.00
6	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	520	1.10	572.00
7	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични езици и блоково сърце	бр.	1	27 000.00	27 000.00
8	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
9	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
10	Доставка и монтаж комплект преходи	бр.	2	2000.00	4 000.00
11	Направа заварки и шлайфане	бр.	10	70.00	700.00
12	Доставка и полагане пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	13	95.00	1 235.00
13	Полагане на плътен асфалтобетон	т	8	100.00	800.00
14	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	600.00	600.00
15	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>37 079.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Стрелка № 120 - изходна маневрена на пл."Възраждане" - бул."Хр.Ботев"

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	42	2.00	84.00
2	Механизирано разкътрване на асфалтобетон и бетон	м3	16	10.00	160.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	16	22.00	352.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	450	1.10	495.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични езици и блоково сърце	бр.	1	27 000.00	27 000.00
7	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
8	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
9	Направа заварки и шлайфане	бр.	8	70.00	560.00
10	Доставка и полагане пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	13	95.00	1 235.00
11	Полагане на плътен асфалтобетон	т	8	100.00	800.00
12	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	700.00	700.00
13	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>32 686.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'S'.



ОБЕКТ: Стрелка № 236 - изходна маневрена на тм ухо "Люлин"

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	42	2.00	84.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	14	10.00	140.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна стрелка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	14	22.00	308.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	450	1.10	495.00
6	Доставка и монтаж трамвайна стрелка с еластични езици и блоково сърце	бр.	1	27 000.00	27 000.00
7	Отводняване на трамвайна стрелка	бр.	1	100.00	100.00
8	Доставка и монтаж на отопление за трамвайна стрелка /PVC тръби, кабели и нагреватели/	бр.	1	500.00	500.00
9	Направа заварки и шлайфане	бр.	6	70.00	420.00
10	Доставка и полагане пластичен бетон В30 с пластификатор	м3	12	95.00	1 140.00
11	Полагане на плътен асфалтобетон	т	6	100.00	600.00
12	Технически проект за трамвайна стрелка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	700.00	700.00
13	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>32 087.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Кръстовка № 125 - маневрена на пл. "Възраждане" пред п-ка "Торакс"

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	20	2.00	40.00
2	Механизирано разкътване на асфалтобетон и бетон	м3	10	10.00	100.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна кръстовка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	10	22.00	220.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	300	1.10	330.00
6	Доставка и монтаж трамвайна кръстовка с блокови сърца и пълноглави релси	бр.	1	24000.00	24000.00
7	Направа заварки и шлайфане	бр.	8	70.00	560.00
8	Доставка и полагане бетон В30 с ускорители	м3	8	95.00	760.00
9	Полагане на плътен асфалтобетон- 6 см	т	5	100.00	500.00
10	Технически проект за трамвайна кръстовка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	900.00	900.00
11	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>28110.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път

ОБЕКТ: Кръстовка № 706 пред депо "Искър"

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	20	2.00	40.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтобетон и бетон	м3	12	10.00	120.00
3	Демонтаж, натоварване и транспорт на трамвайна кръстовка	бр.	1	400.00	400.00
4	Механизирано натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м3	12	22.00	264.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф10/Ф8 - СтА1	кг.	320	1.10	352.00
6	Доставка и монтаж трамвайна кръстовка с блокови сърца и пълноглави релси	бр.	1	24000.00	24000.00
7	Направа заварки и шлайфане	бр.	8	70.00	560.00
8	Доставка и полагане бетон В30 с ускорители	м3	10	95.00	950.00
9	Полагане на плътен асфалтобетон - 6 см	т	5	100.00	500.00
10	Технически проект за трамвайна кръстовка, съгласуване и авторски надзор	бр.	1	900.00	900.00
11	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>28286.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Крива между стрелка № 705 и кръстовка № 706 пред тм депо "Искър"

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед.м.	К-во	Единич на цена	Стойност
1	Развяляне на асфалтобетон	м	30.00	2.00	60.00
2	Демонтаж на единичен коловоз в "крива", натоварване и транспорт	м	12.50	13.00	162.50
3	Механизирано разкъртване на асфалтобетонна настилка и бетон, натоварване и транспорт	м3	15.00	30.00	450.00
4	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг	320.00	1.10	352.00
5	Доставка и монтаж единичен коловоз в "крива" от улейни релси с подложна гумена лента, плоски напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	12.50	330.00	4 125.00
6	Направа заварки и шлайфане	бр.	4.00	70.00	280.00
7	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м3	13.00	95.00	1 235.00
8	Обмазване на релси и стоманобетонна плоча с битум	т	0.20	750.00	150.00
9	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	5.00	100.00	500.00
10	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	550.00	550.00
11	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1.00	200.00	200.00
<b>Общо без ДДС:</b>					<b>8 064.50</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Криви "отиване" и "връщане" на бул."Кн.Мария Луиза" -сп."Пета градска болница" - частично - 2бр. х 45м и к-т преходи-2бр.

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


№	ВИД РАБОТА	Ед.м.	К-во	Единич на цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон	м	100.00	2.00	200.00
2	Демонтаж на единичен коловоз в "крива", натоварване и транспорт	м	90.00	13.00	1170.00
3	Демонтаж на трамвайни панели	м	90.00	12.00	1080.00
4	Механизирано разкъртване на асфалтобетонова настилка и бетон, натоварване и транспорт	м3	95.00	30.00	2850.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг	1850.00	1.10	2035.00
6	Доставка и монтаж единичен коловоз в "крива" от улейни релси с подложна гумена лента, плоски напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	90.00	330.00	29700.00
7	Доставка и монтаж на преход, комплект	бр.	2.00	1 750.00	3500.00
8	Направа заварки и шлайфане	бр.	20.00	70.00	1400.00
9	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м3	78.00	95.00	7410.00
10	Обмазване на релси и стоманобетонова плоча с битум	т	0.30	750.00	225.00
11	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	35.00	100.00	3500.00
12	Доставка и монтаж на шумо и виброизолационни елементи за единичен коловоз	м	90.00	120.00	10800.00
13	Оформяне на фуга 2-4см и запълване с полимермодифициран битум за връзка релса-асфалт	м	360.00	10.00	3600.00
14	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	1480.00	1480.00
15	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1.00	200.00	200.00
<b>Общо без ДДС:</b>					<b>69150.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път

ОБЕКТ: Криви "отиване" и "връщане" в подлеза на НДК - влизане в тунела;безстеблени релси - единичен релс 2бр.х85м

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


№	ВИД РАБОТА	Ед.м.	К-во	Единич на цена	Стойност
1	Демонтаж на единичен релс в "крива", натоварване и транспорт	м	170.00	13.00	2210.00
2	Доставка и монтаж единичен релс в "крива" от улейни безстеблени релси В60	м	170.00	130.00	22100.00
3	Направа заварки и шлайфане	бр.	16.00	70.00	1120.00
4	Доставка и полагане на подложна гума и уплътнителни гумени елементи за единичен релс	м	170.00	60.00	10200.00
5	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	1350.00	1350.00
6	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1.00	300.00	300.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>37280.00</b>



ОБЕКТ: Коловоз в "крива" "отиване" и "връщане" по тм линия №5 между сп."Павлово" и бул."Н.Петков"- смяна единичен релс S49-2бр.х50м

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед.м.	К-во	Единич на цена	Стойност
1	Смазване "К" скрепление - единичен релс	м	100.00	2.00	200.00
2	Демонтаж на единичен релс в "крива", натоварване и транспорт - S49	м	100.00	10.00	1 000.00
3	Доставка и монтаж на гумени подложки	бр.	145.00	3.00	435.00
4	Доставка и монтаж единичен релс в "крива" от релси S49	м	100.00	70.00	7 000.00
5	Направа заварки и шлайфане	бр.	12.00	70.00	840.00
6	Доставка и монтаж "Гео болт" к-т	бр.	290.00	5.00	1 450.00
7	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	1150.00	1 150.00
8	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1.00	300.00	300.00
<b>Общо без ДДС:</b>					<b>12 375.00</b>



ОБЕКТ: Коловоз в "права" на бул."Кн.Мария Луиза" -"връщане" на спирка ул."Козлодуй" - 45м ед.коловоз

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон с "Клипер"	м	50.00	2.00	100.00
2	Демонтаж на единичен трамваен коловоз от безстеблени релси, натоварване и транспорт	м	45.00	14.00	630.00
3	Демонтаж на трамвайни панели, натоварване и транспорт	м	45.00	12.00	540.00
4	Механизирано разкъртване на асфалтобетонова настилка, натоварване и транспорт	м <sup>3</sup>	35.00	30.00	1 050.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг.	920.00	1.10	1 012.00
6	Доставка и монтаж единичен коловоз в "права" от улейни релси с подложна гумена лента, кръгли напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	45.00	330.00	14 850.00
7	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м <sup>3</sup>	30.00	95.00	2 850.00
8	Направа заварки и шлайфане	бр.	10.00	70.00	700.00
9	Обмазване на релси и стоманобетонова плоча с битум	т	0.20	750.00	150.00
10	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	16.00	100.00	1 600.00
11	Оформяне на фуга 2-4см и запълване с полимермодифициран битум за връзка релса-асфалт	м	180.00	10.00	1 800.00
12	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	800.00	800.00
13	Временна организация на движението-проект и изпълнение	бр	1.00	400.00	400.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>26 482.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път





ОБЕКТ: Коловоз в "права" по бул."Ал.Стамболийски" след ул."Хр.Благоев" - 200м  
ед.коловоз - безстеблени релси

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед.м.	К-во	Единич на цена	Стойност
1	Демонтаж на единичен коловоз в "права", натоварване и транспорт	м	200.00	12.00	2400.00
2	Доставка и монтаж единичен коловоз в "права" от улейни безстеблени релси В60	м	200.00	260.00	52000.00
3	Направа заварки и шлайфане	бр.	18.00	70.00	1260.00
4	Доставка и полагане на подложна гума и уплътнителни гумени елементи за единичен релс	м	400.00	60.00	24000.00
5	Възстановяване на разрушено горно покритие на трамвайни панели с пясъчен асфалтобетон	м2	100.00	30.00	3000.00
6	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	250.00	250.00
7	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1.00	200.00	200.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>83110.00</b>




ОБЕКТ: Кръстовище на бул."Кн.Мария Луиза" и ул."Опълченска" -права  
2х40м и преходи

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон с "Клипер"	м	80.00	2.00	160.00
2	Демонтаж на единичен трамваен коловоз от безстеблени релси, натоварване и транспорт	м	84.00	14.00	1 176.00
3	Демонтаж на трамвайни панели, натоварване и транспорт	м	120.00	12.00	1 440.00
4	Механизирано разкъртване на асфалтобетонова настилка, натоварване и транспорт	м3	70.00	30.00	2 100.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг.	1 680.00	1.10	1 848.00
6	Доставка и монтаж единичен коловоз в "права" от улейни релси с подложна гумена лента, кръгли напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	84.00	330.00	27 720.00
7	Доставка и монтаж на преходи - комплект	бр.	2.00	1 750.00	3 500.00
8	Изграждане на отводнителна решетка	бр.	2.00	500.00	1 000.00
9	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м3	75.00	95.00	7 125.00
10	Направа заварки и шлайфане	бр.	12.00	70.00	840.00
11	Обмазване на релси и стоманобетонова плоча с битум	т	0.20	750.00	150.00
12	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	30.00	100.00	3 000.00
13	Оформяне на фуга 2-4см и запълване с полимермодифициран битум за връзка релса-асфалт	м	340.00	10.00	3 400.00
14	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	800.00	800.00
15	Временна организация на движението-проект и изпълнение	бр	1.00	400.00	400.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>54 659.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Кръстовище на бул."Овча купел" и ул."Любляна" -коловоз в "крива" - 2бр.х70м и преходи

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон с "Клипер"	м	140.00	2.00	280.00
2	Демонтаж на единичен трамваен коловоз в "крива", натоварване и транспорт	м	140.00	12.00	1 680.00
3	Механизирано разкъртване на асфалтобетонова настилка, натоварване и транспорт	м3	160.00	30.00	4 800.00
4	Демонтаж на преходи -комплект	бр	2.00	100.00	200.00
5	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг.	2 950.00	1.10	3 245.00
6	Доставка и монтаж единичен коловоз в "крива" от улейни релси с подложна гумена лента, плоски напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	140.00	330.00	46 200.00
7	Доставка и монтаж на преходи - комплект	бр.	2.00	1 750.00	3 500.00
8	Изграждане на отводнителна решетка	бр.	2.00	500.00	1 000.00
9	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м3	122.00	95.00	11 590.00
10	Направа заварки и шлайфане	бр.	28.00	70.00	1 960.00
11	Обмазване на релси и стоманобетонова плоча с битум	т	0.40	750.00	300.00
12	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	60.00	100.00	6 000.00
13	Оформяне на фуга 2-4см и запълване с полимермодифициран битум за връзка релса-асфалт	м	560.00	10.00	5 600.00
14	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	1 420.00	1 420.00
15	Временна организация на движението- проект и изпълнение	бр	1.00	400.00	400.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>88 175.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път



ОБЕКТ: Кръстовище на бул."Овча купел" и ул."Народно хоро" -к-т преходи  
- 4бр.; 30м ед.коловоз

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтобетон с "Клипер"	м	30.00	2.00	60.00
2	Демонтаж на единичен трамваен коловоз, натоварване и транспорт	м	30.00	12.00	360.00
3	Механизирано разкъртване на асфалтобетонена настилка и бетон, натоварване и транспорт	м3	35.00	30.00	1 050.00
4	Доставка и монтаж на горна и долна армировка на мрежи Ф8/Ф8 - СтА1	кг.	680.00	1.10	748.00
5	Доставка и монтаж единичен коловоз в "права" от улейни релси с подложна гумена лента, кръгли напречници и реброви подложки със закотвяща армировка	м	30.00	330.00	9 900.00
6	Доставка и монтаж на преходи - комплект	бр.	4.00	1 750.00	7 000.00
7	Доставка и полагане на бетон В30 с пластификатор	м3	26.00	95.00	2 470.00
8	Направа заварки и шлайфане	бр.	16.00	70.00	1 120.00
9	Обмазване на релси и стоманобетонена плоча с битум	т	0.10	750.00	75.00
10	Доставка и полагане плътен асфалтобетон - 6 см.	т	11.00	100.00	1 100.00
11	Оформяне на фуга 2-4см и запълване с полимермодифициран битум за връзка релса-асфалт	м	120.00	10.00	1 200.00
12	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1.00	800.00	800.00
13	Временна организация на движението-проект и изпълнение	бр	1.00	400.00	400.00
	<b>Общо без ДДС:</b>				<b>26 283.00</b>

Забележка: Количествата се отнасят за сервитута на трамвайния релсовия път