



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



№ BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-04  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ДОГОВОР

BG16RFOP001-8.001-0002-C01

|   |
|---|
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА<br>ул. Московска №33                          |
| РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА<br>СОА18-0155-329 / 13.06.2018г. |

Днес, ..... 13.06. .... 2018 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга страна **"ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ" АД**, ЕИК:131178781, представлявано от Иван [REDACTED] Дечев в качеството му на Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, п.к. 1142, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 73, тел/факс: [REDACTED] / [REDACTED], e-mail: [REDACTED], наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране №СОА18-РД92-93/11.04.2018 г. на кмета на СО /Процедурата е открита с Решение СОА17-РД93-40 от дата 06.03.2017 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №СОА17-РД93-57 от дата 23.03.2017 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2017-0030 и Уникален номер в ОВ на 2017/S 048-087597 от дата 09.03.2017 г./ и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение **строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) "Синчец", ул „Кукуш“ № 34, район "Илинден", наричано по-долу „обект/а“**. Дейностите по настоящата обществена поръчка сеосъществяват с подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, **Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

**Чл. 2.** С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

## II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 3.(1)** Договорът е без осигурено финансиране

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е **115(сто и петнадесет)** календарни дни, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

## III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

**Чл.4.(1)** Общата стойност на договора е **693 134,72/шестстотин деветдесет и три хиляди сто тридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/** лв. без ДДС или **831 761,66/осемстотин тридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/**лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

работи, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.

**Чл.5.(1)** Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка: ЦКБ клон „СОФИЯ – ЗАПАД”, **ИВАН** [REDACTED], **ВІС:** [REDACTED], както следва:

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс до 20 % /двадесет на сто/ от стойността по чл.4, ал.1, в размер на **166 352,33/сто шестдесет и шест хиляди триста петдесет и два лева и тридесет и три стотинки/** лв., в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се задържа от Възложителя до издаване на УВЕи съставяне на констативен акт обр. 16 за обекта.

**(3)**Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

**(4)** Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4.ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.

**(5)**Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на УВЕ за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

**(6)**Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

**(7)**Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

|  |              |
|--|--------------|
| - средна часова ставка                     | 4,00 лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд          | 80 %         |
| - допълнителни разходи върху механизацията | 30 %         |
| - доставно-складови разходи                | 5 %          |
| - печалба                                  | 5 %          |

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП от дата ..... с № .....”, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

##### Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.

17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.

20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;

21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от .....(изписва се името на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

#### **Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :**

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

#### **Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.

5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

#### **Чл. 9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Недостатъците по предходните две точки на ал.1 се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

## **V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.**

**Чл. 10.** СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

**Чл. 11. (1)** Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложили в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влагане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

**Чл. 12. (1)** Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

**Чл. 13. (1)** Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на **ОДЗ № 179 (нова**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДГ № 179) "Синчец", съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложен срок за изпълнение съобразно линейния график и графика за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) "Синчец" прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.

(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## **VII. КОНТРОЛ**

**Чл. 14.** Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР**, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

## **VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.**

**Чл. 15 (1)** Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

**(2)** За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

**Чл.16.** За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на УВЕ, съгласно ЗУТ.

## **IX. ГАРАНЦИИ**

**Чл. 17. (1)** Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на **34 656,74** (тридесет и четири хиляди шестстотин петдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.7.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоили законно при него.

**(4)** При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от **17 328,37 лв.** съставляваща  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на УВЕ, съгласно ЗУТ.

- сумата от **17 328,37 лв.** съставляваща останалата  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, представляваща гаранция за гаранционна поддръжка, се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на УВЕ, съгласно ЗУТ.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(12) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(13) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

**Чл. 18(1)** Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:

- за част архитектурно- строителна- 5 години;
- за част строително- конструктивна- 10 години;
- за част водопровод и канализация- 8 години;
- за част електро- 5 години;
- за част ПИИ- 5 години;
- за част паркоустрояване- 5 години,

съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с УВЕ, съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

**Чл.19. (1)** В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

## Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

**Чл. 20.** При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

**Чл. 21.** (1) При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора;

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора;

3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което пречатства приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

**Чл. 22.** Наложени глобиот държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 23** При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл. 18, ал. 3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен отстраняването



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

**Чл.24.** При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

**Чл. 25.** Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

**Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

**Чл. 27.** Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

## **XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 28 (1)** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**Чл. 29 (1)** Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

**Чл. 30 (1)** Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 31.** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

## ХІІ. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

**Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

## ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**Чл. 33 (1)** Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

## ХІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 34.** Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

**Чл. 35.** Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

**Чл. 36 (1)** Настоящият договор се прекратява:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл.114 от ЗОП.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

## XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

**Чл. 37 (1)** Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** гр.София-1000, бул."Ст.Стамболов" N34, офис 307, инж.Иван Дечев, тел. 02 423 79 20, тел.0886834820, [infratrans\\_consult@abv.bg](mailto:infratrans_consult@abv.bg)

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**инж. Елена Филипова, телефон 0878 332 394, [e.filipova@sofia.bg](mailto:e.filipova@sofia.bg) ;  
Василка Колчакова, телефон 0888 202 740, [v.kolchakova@sofia.bg](mailto:v.kolchakova@sofia.bg).

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

## XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

**Чл. 38.** За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Чл. 39.** Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

**Чл. 40.** Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

**Чл. 41.** Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

**Чл. 42.** За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация
4. Гаранция за изпълнение

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

/Йорданка Асенова Фандъкова/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД**

/Иван [REDACTED] Дечев/





**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/С. Гекова/

СОФИА-РД15-6084/11.06.2019

А. Петкова



**„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД**

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007

гр.София-1303, р-н Възраждане, бул."Ст.Стамболов" № 34, офис 307, тел./факс: 02 8750297, e-mail: [infratrans\\_consult@abv.bg](mailto:infratrans_consult@abv.bg)

---

## **„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“**

**за поз.17**

---





**„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД***(наименование на участника)***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**За обособена позиция № 17: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец”, ул „Кукуш” №34, район „Илинден”.**

*(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави ценово предложение)*

Долуподписаният инж.Иван Печев Дечев

*(трите имена)*

в качеството си на Изпълнителен директор на „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД, ЕИК (БУЛСТАТ)131178781, със седалище и адрес на управление гр. София,бул. „Васил Левски” № 73, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция № 17: **Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец”, ул „Кукуш” №34, район „Илинден”**, както следва:

**1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.1  | Цена за изпълнение на СМР без ДДС                                       | 660 128.30<br><br>/шестстотин и шестдесет хиляди, сто двадесет и осем лева и тридесет ст./ лева |
| 1.2. | 5 % за непредвидени разходи<br><u>Забележка:</u> 5 % от цената по т.1.1 | 33 006.42<br><br>/тридесет и три хиляди шест лева и четиредесет и две ст./ лева                 |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.3. | Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т.1.2) | 693 134.72/ шестстотин деветдесет и три хиляди сто тридесет и четири лева и седемдесет и две ст./ лева            |
| 1.4. | Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/ | 831 761.66<br>/ осемстотин тридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и един лева и шестдесет и шест ст. / лева |

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в количествените сметки.

2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

|  |             |
|--|-------------|
| - часова ставка                            | 4.00 лв/час |
| - допълнителни разходи върху труда         | 80 %        |
| - допълнителни разходи върху механизацията | 30 %        |
| - доставно-складови разходи                | 5 %         |
| - печалба                                  | 5 %         |

### 3. Авансово плащане:

3.1. Заявяваме, че желаем да получим **20%** (до 20% (двадесет на сто)/ ~~не-желаем~~ да получим авансово плащане.


4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **5%** от приетата договорна стойност без ДДС.

*ПРИЛОЖЕНИЕ:* КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

*Забележка:* В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

|                  |   |
|------------------|---|
| Дата             | 02.05.2017 г.   |
| Име и фамилия    | инж.Иван Дечев  |
| Подпис (и печат) |  |



**ОБЩА СТОЙНОСТНА СМЕТКА****(РЕКАПИТУЛАЦИЯ)**

ОБЕКТ: Основен ремонт / реконструкция на ОДЗ № 179 „СИНЧЕЦ“

Местонахождение: гр. СОФИЯ, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 34

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична Община

| №   | Част                     | Стойност без ДДС в лв. |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1   | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА  | 281 606,38             |
| 2   | СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА | 66 179,81              |
| 3   | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ  | 33 151,10              |
| 4   | ЕЛЕКТРО                  | 95 879,19              |
| 5   | ПИИ                      | 21 298,17              |
| 6   | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ          | 162 013,64             |
| ОБЩО БЕЗ ДДС:                                     |                          | 660 128,30             |
| 5% непредвидени разходи:                          |                          | 33 006,42              |
| Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи : |                          | 693 134,72             |
| 20% ДДС:  |                          | 138 626,94             |
| Обща стойност с ДДС:                              |                          | 831 761,66             |

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД

инж...../И.ДЕЧЕВ/

**ОБЕКТ:** "Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт / реконструкция на ОДЗ № 179 "СИНЧЕЦ"  
**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА:** гр. София, район "Илинден", жк Захарна фабрика  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Столична Община  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| №                                   | СМР   | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|---------------|--------------------|
| <b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА</b> |   |           |            |               | <b>281 606,38</b>  |
| 1                                   | <b>Мярка за енергоспестяване В1: Подмяна на дограма</b>   |           |            |               |                    |
| 1,1                                 | Демонтаж на дървена дограма   | бр        | 9,00       | 20,40         | 183,60             |
| 1,2                                 | Демонтаж на PVC дограма   | бр        | 3,00       | 35,10         | 105,30             |
| 1,3                                 | Демонтаж на метални решетки-9бр   | м2        | 34,20      | 5,40          | 184,68             |
| 1,4                                 | Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма, стъклопакет с нискоемисионно стъкло  | м2        | 11,37      | 135,20        | 1 537,22           |
| 1,5                                 | Изкърпване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране около отвори (виж спец. на м-ли)  | м2        | 38,05      | 6,97          | 265,21             |
| 2                                   | <b>Мярка за енергоспестяване В2: Топлинно изолиране на външни стени с интегрирана топлоизолационна система</b>  |           |            |               |                    |
| 2,1                                 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле   | м2        | 937,00     | 4,85          | 4 544,45           |
| 2,2                                 | Очукване на компрометирана мазилка-5%   | м2        | 46,15      | 3,45          | 159,22             |
| 2,3                                 | Грундиране с дълбочинен грунд и полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата (виж спец. на м-ли)   | м2        | 46,15      | 3,50          | 161,53             |
| 2,4                                 | Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 80 mm $\lambda=0,030W/mK$ чрез лепене и дюбелиране по фасади (виж спец. на м-ли)                        | м2        | 724,73     | 19,50         | 14 132,24          |
| 2,5                                 | Доставка и полагане на каменна вата 80 mm $\lambda=0,037W/mK$ чрез лепене и дюбелиране по противопожарни изисквания (виж спец. на м-ли)                       | м2        | 18,00      | 21,20         | 381,60             |
| 2,6                                 | Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 30 mm $\lambda=0,033W/mK$ на лепило и дюбели-стрехи  | м2        | 162,82     | 14,15         | 2 303,90           |
| 2,7                                 | Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости (виж спец. на м-ли)   | м2        | 1 004,06   | 4,28          | 4 297,38           |
| 2,8                                 | Грундиране на основата (виж спец. на м-ли)  | м2        | 1 004,06   | 1,10          | 1 104,47           |
| 2,9                                 | Полагане на външна силикатна мазилка (виж спец. на м-ли)  | м2        | 1 004,06   | 11,50         | 11 546,69          |
| 2,10                                | Обръщане на страници на отвори чрез лепене на експандиран пенополистирол EPS 20 mm $\lambda=0,030W/mK$ , вкл. протектор за дограма (виж спец. на м-ли)        | м1        | 535,07     | 5,53          | 2 958,94           |
| 2,11                                | Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап (виж спец. на м-ли)   | м1        | 168,32     | 2,45          | 412,38             |
| 2,12                                | Доставка и полагане на ръбоохранителен профил при дограма и външни ъгли на сградата (виж спец. на м-ли)   | м1        | 530,00     | 2,80          | 1 484,00           |
| 2,13                                | Хидроизолация под подprozоречни первази   | м1        | 128,88     | 5,36          | 690,80             |
| 2,14                                | Доставка и монтаж на подprozоречен ламаринен перваз   | м1        | 128,88     | 17,10         | 2 203,85           |
| 2,15                                | Оформяне на дилатационна фуга с плътнителна лента и профил за фуга  | м1        | 12,74      | 31,49         | 401,18             |
| 2,16                                | Доставка и полагане на V-образен профил за деформационни фуги (виж спец. на м-ли)   | м1        | 15,00      | 5,76          | 86,40              |
| 2,17                                | Доставка и полагане на E-образен профил за деформационни фуги (виж спец. на м-ли)   | м1        | 0,00       |               |                    |
| 2,18                                | Облицовка с плочи от студоустойчив гранитогрес чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли)   | м2        | 49,00      | 35,10         | 1 719,90           |
| 2,19                                | Двойна шпакловка с интегрирана (във всеки слой) стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости под гранитогрес, вкл. дюбелиране (виж спец. на материали) | м2        | 49,00      | 8,60          | 421,40             |
| 2,2                                 | Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 70 mm $\lambda=0,033W/mK$ чрез лепене и дюбелиране (виж спец. на материали)                            | м2        | 49,00      | 16,30         | 798,70             |
| 2,21                                | Хидроизолация мазана по цокъл   | м2        | 12,68      | 14,50         | 183,86             |
| 2,22                                | Два пласта хидроизолация на битумен грунд по бетонови повърхности   | м2        | 11,84      | 18,10         | 214,30             |
| 2,23                                | Защита на хидроизолацията с геотекстил  | м2        | 19,03      | 3,25          | 61,85              |
| 2,24                                | Полагане на уплътнителна лента за фуги  | м1        | 66,45      | 8,65          | 574,79             |
| 2,25                                | Изоляционна лента   | м1        | 32,85      | 2,45          | 80,48              |
| 2,26                                | Решетки за английски двор   | м2        | 1,24       | 70,58         | 87,52              |

| №        | СМР   | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|----------|---|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 2,27     | Бетон за наклон -английски двор   | м2        | 1,09       | 31,10         | 33,90              |
| 2,28     | Армирана циментова замазка-дъно   | м2        | 1,09       | 15,16         | 16,52              |
| 2,29     | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по хор. конструктивен елемент 25см  | м1        | 39,30      | 21,40         | 841,02             |
| 2,30     | Доставка и монтаж чрез лепене на декоративен профил с полимерно покритие с размери 15/15см, боядисване със силиконова фасадна боя (виж спец. на м-ли)   | м1        | 350,00     | 30,50         | 10 675,00          |
| 2,31     | Доставка и монтаж чрез лепене на декоративен профил с полимерно покритие с размери 10/15см, боядисване със силиконова фасадна боя (виж спец. на м-ли)   | м1        | 120,00     | 30,10         | 3 612,00           |
| <b>3</b> | <b>Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на покрив</b>   |           |            |               |                    |
| 3,1      | Демонтаж на система за покривно отводняване-улуци   | м1        | 87,00      | 1,42          | 123,54             |
| 3,2      | Демонтаж на покривна ламарина   | м2        | 437,85     | 3,05          | 1 335,44           |
| 3,3      | Доставка и полагане на пародренажна мушама  | м2        | 510,30     | 5,45          | 2 781,14           |
| 3,4      | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол XPS 80 mm $\lambda=0,033W/mK$ на лепило   | м2        | 446,87     | 19,50         | 8 713,97           |
| 3,5      | Доставка и полагане на PVC фолио  | м2        | 510,30     | 8,50          | 4 337,55           |
| 3,6      | Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см (виж спец. на м-ли)  | м2        | 510,35     | 13,15         | 6 711,10           |
| 3,7      | Доставка и полагане на циментова замазка 3 см по стрехи (виж спец. на м-ли)   | м2        | 63,48      | 13,15         | 834,76             |
| 3,8      | Направа на холкер   | м1        | 108,10     | 2,50          | 270,25             |
| 3,9      | Битумен грунд   | м2        | 516,35     | 1,50          | 774,53             |
| 3,10     | Доставка и полагане на битумна хидроизолация-два слоя, втория с посипка   | м2        | 516,35     | 18,10         | 9 345,94           |
| 3,11     | Водооткапващ профил-тераси (виж спец. на м-ли)  | м1        | 16,16      | 3,60          | 58,18              |
| 3,12     | Доставка и полагане на каменна вата за оформяне на наклон-козирка   | м2        | 6,10       | 22,15         | 135,12             |
| 3,13     | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка по бордове и чела  | м1        | 123,50     | 16,45         | 2 031,58           |
| 3,14     | Изработка и монтаж на скрит улук (ламарина)-по детайл за козирка  | м1        | 5,10       | 12,40         | 63,24              |
| 3,15     | Изработка и монтаж на ламаринени улуци  | м1        | 87,00      | 9,80          | 852,60             |
| 3,16     | Измазване на комини и отдушници   | м2        | 10,01      | 16,20         | 162,16             |
| <b>4</b> | <b>Мерки свързани с ремонтни дейности</b>   |           |            |               |                    |
| 4,1      | Изчукване на повредена вътрешна мазилка-сутерен   | м2        | 36,81      | 2,25          | 82,82              |
| 4,2      | Възстановяване на вътрешна варо-циментова мазилка и шпакловка, вкл.грундиране -сутерен (виж спец. на м-ли)  | м2        | 36,81      | 13,50         | 496,94             |
| 4,3      | Вътрешна варо-циментова мазилка и шпакловка, вкл.грундиране по нови бетонови стени-сутерен (виж спец. на м-ли)  | м2        | 15,81      | 17,80         | 281,42             |
| 4,4      | Грундиране и боядисване с латекс-сутерен (виж спец. на м-ли)  | м2        | 828,88     | 5,85          | 4 848,95           |
| 4,5      | Демонтаж фаянс-сутерен  | м2        | 81,57      | 6,10          | 497,58             |
| 4,6      | Полагане на фаянс по стени малки помещения - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)               | м2        | 81,57      | 28,50         | 2 324,75           |
| 4,7      | Гипсокартон по стени  | м2        | 27,96      | 18,50         | 517,26             |
| 4,8      | Настилка от теракотни плочи, включително первази-сутерен - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли) | м2        | 154,00     | 28,50         | 4 389,00           |
| 4,9      | Изравнителна циментова замазка-сутерен (виж спец. на м-ли)  | м2        | 140,00     | 10,12         | 1 416,80           |
| 4,10     | Изчукване на повредена вътрешна мазилка по стени и тавани-етажи   | м2        | 46,77      | 2,50          | 116,93             |
| 4,11     | Възстановяване на вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, вкл. грундиране (виж спец. на м-ли)   | м2        | 46,77      | 9,12          | 426,54             |
| 4,12     | Гипсокартон по нови шайби   | м2        | 119,23     | 18,50         | 2 205,76           |
| 4,13     | Пребоядисване с антибактериална боя   | м2        | 3 549,68   | 5,15          | 18 280,85          |
| 4,14     | Демонтаж фаянсва облицовка  | м2        | 385,80     | 6,10          | 2 353,38           |
| 4,15     | Полагане на фаянс по стени малки помещения - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)               | м2        | 385,80     | 33,15         | 12 789,27          |
| 4,16     | Изравнителна циментова замазка (виж спец. на м-ли)  | м2        | 808,80     | 7,80          | 6 308,64           |
| 4,17     | Настилка от теракотни плочки, включително первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)        | м2        | 199,32     | 29,80         | 5 939,74           |
| 4,18     | Настилка от хетерогенна виловова настилка, включително первази  | м2        | 627,60     | 29,15         | 18 294,54          |

| №                                    | СМР  | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|--------------------------------------|--|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 4,19                                 | Претъркване на мозайка и импрегиране   | м2        | 155,30     | 4,48          | 695,74             |
| 4,20                                 | Демонтаж на съществуващи подови настилки   | м2        | 948,80     | 1,05          | 996,24             |
| 4,21                                 | Доставка и монтаж на преходни ланси  | м1        | 30,00      | 10,25         | 307,50             |
| 4,22                                 | Настилка от студоустойчив гранитогрес по етажни тераси и площадки - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли) | м2        | 155,00     | 32,10         | 4 975,50           |
| 4,23                                 | Настилка от студоустойчив гранитогрес по външни стъпала - грунд, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)  | м2        | 62,21      | 32,10         | 1 996,94           |
| 4,24                                 | Доставка и полагане на градински бордюро около английски двор  | м1        | 3,00       | 15,60         | 46,80              |
| 4,25                                 | Облицовка с гранитогрес по цокъл тераси - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)                           | м2        | 96,30      | 32,10         | 3 091,23           |
| 4,26                                 | Демонтаж на вътрешни врати   | бр        | 9,00       | 15,60         | 140,40             |
| 4,27                                 | Доставка и монтаж на MDF вътрешни врати 100/210  | бр        | 8,00       | 285,00        | 2 280,00           |
| 4,28                                 | Доставка и монтаж на алуминиеви вътрешни врати 100/210   | бр        | 1,00       | 345,00        | 345,00             |
| 4,29                                 | Изкърпване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране около отвори (виж спец. на м-ли)   | м2        | 93,60      | 6,97          | 652,39             |
| 4,30                                 | Възстановяване на мазилка върху нови канали за прокарване на електро инсталации  | лв        | 1,00       |               | 2 850,00           |
| 4,31                                 | Обработка на отвори около ВиК тръбопровод  | бр        | 19,00      | 5,60          | 106,40             |
| 4,32                                 | Демонтаж на съществуващ парапет  | м1        | 175,78     | 2,50          | 439,45             |
| 4,33                                 | Доставка и монтаж на парапет по тераси и входни стълбища с височина 115 см от кота готов под   | м1        | 103,78     | 45,60         | 4 732,37           |
| 4,34                                 | Доставка и монтаж на предпазен парапет с вис 90 см от кота готов под-прозорци  | м1        | 72,00      | 38,40         | 2 764,80           |
| 4,35                                 | Доставка и монтаж на надстойка на парапет на вътрешно стълбище-метална конструкция с дървена ръкохватка  | м1        | 18,60      | 26,50         | 492,90             |
| <b>5</b>                             | <b>Други</b>   |           |            |               |                    |
| 5,1                                  | Доставка и монтаж на ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойно положение прикрепена към стената   | бр        | 3,00       | 22,40         | 67,20              |
| 5,2                                  | Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойно положение прикрепена към стената  | бр        | 1,00       | 25,60         | 25,60              |
| 5,3                                  | Почистване от строителни отпадъци  | м3        | 50,00      | 8,60          | 430,00             |
| 5,4                                  | Натоварване и извозване на строителни отпадъци   | м3        | 50,00      | 16,50         | 825,00             |
| <b>6</b>                             | <b>Ограда</b>  |           |            |               |                    |
| 6,1                                  | Демонтаж на съществуваща ограда  | м1        | 422,00     | 6,50          | 2 743,00           |
| 6,2                                  | Котва за основи и борд   | м2        | 1 012,80   | 13,20         | 13 368,96          |
| 6,3                                  | Бетон клас В15 за основи и борд  | м3        | 126,60     | 105,00        | 13 293,00          |
| 6,4                                  | Доставка и монтаж на армировка за основи   | кг        | 3 798,00   | 1,37          | 5 203,26           |
| 6,5                                  | Доставка и анкериране на метални колони (СОП 40x40x2), с дълж 2.00 м   | бр        | 212,00     | 7,80          | 1 653,60           |
| 6,6                                  | Изработка и монтаж на метална ажурна ограда (пана) с височина 2.0 м по детайл  | м1        | 420,00     | 45,15         | 18 963,00          |
| 6,7                                  | Изработка и монтаж на ажурна входна врата  | бр        | 4,00       | 260,00        | 1 040,00           |
| 6,8                                  | Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект   | м2        | 2 076,00   | 4,10          | 8 511,60           |
| <b>ЧАСТ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА</b> |  |           |            |               | <b>66 179,81</b>   |
| <b>1</b>                             | <b>ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>  |           |            |               |                    |
| 1,1                                  | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ  | ТОН       | 1,26       | 16,50         | 20,79              |
| 1,2                                  | РЪЧНО ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ   | м2        | 3,86       | 43,20         | 166,75             |
| 1,3                                  | ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3,5см   | м2        | 74,76      | 4,80          | 358,85             |
| 1,4                                  | НАГРАПЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ /СТЕНИ/  | м2        | 417,79     | 2,50          | 1 044,48           |
| 1,5                                  | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ   | м2        | 464,17     | 0,80          | 371,34             |
| 1,6                                  | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАК ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩ СТОМАНАБЕТОН/ГРУНДИРАНЕ/   | м2        | 464,17     | 2,45          | 1 137,22           |
| <b>2</b>                             | <b>ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>  |           |            |               |                    |
| 2,1                                  | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м                              | м3        | 135,40     | 6,85          | 927,49             |
| 2,2                                  | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м   | м3        | 104,91     | 6,50          | 681,92             |
| 2,3                                  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см   | м3        | 114,45     | 2,50          | 286,13             |

| №        | СМР   | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|----------|---|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 2,4      | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.                              | ТОН       | 57,13      | 16,50         | 942,65             |
| <b>3</b> | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>  |           |            |               |                    |
| 3,1      | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ  | М2        | 23,72      | 20,15         | 477,96             |
| 3,2      | КОФРАЖ ТИП "УНИВЕРСАЛ" ЗА СТЕНИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ И РЕЛЕФНА ПОВЪРХНОСТ                                 | М2        | 18,08      | 34,25         | 619,24             |
| 3,3      | КОФРАЖ ВЪНШЕН ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРОТИВОЗЕМЕТЪРСНИ ШАЙБИ  | м2        | 270,90     | 21,30         | 5 770,17           |
| 3,4      | ДЕКОФРАЖ ЗА ВЪНШНИ ПРОТИВОЗЕМЕТЪРСНИ ШАЙБИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 10 ЕТ ВКЛЮЧИТЕЛНО                                  | м2        | 270,90     | 3,50          | 948,15             |
| 3,5      | КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ   | м2        | 36,58      | 23,50         | 859,63             |
| <b>4</b> | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>  |           |            |               |                    |
| 4,1      | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10 | м3        | 2,13       | 105,00        | 223,65             |
| 4,2      | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25  | м3        | 3,35       | 120,00        | 402,00             |
| 4,3      | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25-с пластификатори против съсъхване                        | м3        | 1,63       | 125,00        | 203,75             |
| 4,4      | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ   | м3        | 10,00      | 120,00        | 1 200,00           |
| 4,6      | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ                              | м3        | 53,87      | 125,00        | 6 733,75           |
| 4,7      | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10  | м3        | 2,13       | 5,00          | 10,65              |
| 4,8      | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25  | м3        | 68,96      | 5,00          | 344,80             |
| <b>5</b> | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>   |           |            |               |                    |
| 5,1      | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIII           | кг        | 5 461,90   | 1,37          | 7 482,80           |
| 5,2      | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА АIII          | кг        | 9 241,25   | 1,37          | 12 660,51          |
| 5,3      | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIV /В500/     | кг        | 3 497,23   | 1,37          | 4 791,21           |
| 5,4      | МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III                                  | кг        | 63,65      | 1,37          | 87,20              |
| 5,5      | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА - ХОРИЗОНТАЛНО ДЕБ 36-40мм Ф БУРГИЯ 18мм                             | бр        | 3 769,00   | 0,95          | 3 580,55           |
| 5,6      | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НІТ НУ 200 R и/или еквивалент/   | бр        | 2 509,00   | 2,15          | 5 394,35           |
| 5,7      | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НІТ НУ 70 и/или еквивалент/  | бр        | 630,00     | 2,65          | 1 669,50           |
| 5,8      | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф16 С ЛЕПЕНЕ / НІТ НУ 200 R и/или еквивалент/  | бр        | 630,00     | 2,85          | 1 795,50           |
| <b>6</b> | <b>АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА</b>  |           |            |               |                    |
| 6,1      | НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД 2ПЛАСТА ПО НОВ СТОМАНОБЕТОН   | М2        | 542,72     | 2,50          | 1 356,80           |
| 6,2      | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК   | М2        | 32,00      | 5,15          | 164,80             |
| <b>7</b> | <b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ</b>  |           |            |               |                    |
| 7,1      | ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ                           | ТОН       | 0,84       | 3 500,00      | 2 922,50           |
| 7,2      | МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО   | ТОН       | 0,84       | 650,00        | 542,75             |



| №                                    | СМР  | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b> |  |                |            |               | <b>33 151,10</b>   |
| 1                                    | <b>ВОДОПРОВОД</b>  |                |            |               |                    |
| 1,1                                  | Пробиване на отвори в стар тухлен зид 1 тухла сечение на отвора 35/15  | бр             | 1,00       | 15,20         | 15,20              |
| 1,2                                  | Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина 25/10см   | бр             | 3,00       | 14,50         | 43,50              |
| 1,3                                  | Доставка и монтаж на:  |                |            |               |                    |
| 1,4                                  | ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода  | м              | 69,00      | 3,15          | 217,35             |
| 1,5                                  | ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода  | м              | 43,00      | 4,90          | 210,70             |
| 1,6                                  | ППР тръби ф 25 PN16 за студена вода  | м              | 30,00      | 4,60          | 138,00             |
| 1,7                                  | ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода  | м              | 12,00      | 7,60          | 91,20              |
| 1,8                                  | Поцинкована тръба 2"   | м              | 20,00      | 26,80         | 536,00             |
| 1,9                                  | Спирателен кран – СК- ½" за тоалетно казанче   | бр             | 22,00      | 11,50         | 253,00             |
| 1,10                                 | Спирателен кран – СК- ф25 за студена вода- ППР   | бр             | 1,00       | 21,40         | 21,40              |
| 1,11                                 | Спирателен кран – СК- ф25 за топла вода - ППР  | бр             | 1,00       | 21,40         | 21,40              |
| 1,12                                 | Спирателен кран – СК- ¾" за пералня и миялна машина  | бр             | 6,00       | 15,50         | 93,00              |
| 1,13                                 | Батерия за тоалетен умивалник с фотоклетка и вграден терморегулатор - стенна   | бр             | 24,00      | 490,00        | 11 760,00          |
| 1,14                                 | Батерия за тоалетен умивалник - стенна   | бр             | 3,00       | 88,20         | 264,60             |
| 1,15                                 | Батерия за кухненски умивалник - стенна  | бр             | 6,00       | 88,20         | 529,20             |
| 1,16                                 | Душ батерия  | бр             | 8,00       | 105,10        | 840,80             |
| 1,17                                 | Пожарна касета —комплект от касета , маркуч-20м и накрайник ф 13мм по БДС-EN-671-2-196                                     | бр             | 4,00       | 265,00        | 1 060,00           |
| 1,18                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=4мм за вертикална разводка   | м              | 69,00      | 1,30          | 89,70              |
| 1,19                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=9мм  | м              | 58,00      | 1,40          | 81,20              |
| 1,20                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=4мм за вертикална разводка  | м              | 43,00      | 2,15          | 92,45              |
| 1,21                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=9мм   | м              | 58,00      | 2,55          | 147,90             |
| 1,24                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=9мм   | м              | 46,00      | 3,60          | 165,60             |
| 1,25                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 40 б=9мм   | м              | 39,00      | 3,85          | 150,15             |
| 1,26                                 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 63 б=9мм   | м              | 20,00      | 6,10          | 122,00             |
| 1,27                                 | Укрепители за водопровод ф20   | бр             | 10,00      | 4,10          | 41,00              |
| 1,28                                 | Укрепители за водопровод ф25   | бр             | 6,00       | 4,15          | 24,90              |
| 1,29                                 | Укрепители за водопровод ф32   | бр             | 19,00      | 4,25          | 80,75              |
| 1,30                                 | Укрепители за водопровод ф40   | бр             | 22,00      | 4,50          | 99,00              |
| 1,31                                 | Укрепители за водопровод ф63   | бр             | 12,00      | 4,85          | 58,20              |
| 1,32                                 | Поцинк.или пласмасови тапи 1/2" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2"                                      | бр             | 100,00     | 0,50          | 50,00              |
| 1,33                                 | Поцинк.или пласмасови тапи 3/4" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 3/4"                                      | бр             | 6,00       | 0,50          | 3,00               |
| 1,34                                 | Демонтаж на батерии за тоалетен умивалник  | бр             | 26,00      | 9,10          | 236,60             |
| 1,35                                 | Демонтаж на батерии за кухненски умивалник   | бр             | 6,00       | 9,10          | 54,60              |
| 1,36                                 | Демонтаж на батерии за душ батерия   | бр             | 7,00       | 9,10          | 63,70              |
| 1,37                                 | Изпитване на водопровода на налягане   | м              | 174,00     | 0,60          | 104,40             |
| 1,38                                 | Дезинфекция на водопровода   | м              | 174,00     | 2,25          | 391,50             |
| 2                                    | <b>СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>   |                |            |               |                    |
| 2,1                                  | Разбиване на бетонова настилка с ширина до 60см за полагане на канализация   | м <sup>2</sup> | 2,00       | 46,10         | 92,20              |
| 2,2                                  | Улей по-под за полагане на канализация ф50мм   | м              | 34,00      | 2,10          | 71,40              |
| 2,3                                  | Изкоп с дълбочина до 2 м – неукрепен- ръчен  | м <sup>3</sup> | 1,00       | 17,50         | 17,50              |
| 2,4                                  | Обратно засипване с трамбоване през 30 см  | м <sup>3</sup> | 1,00       | 9,80          | 9,80               |
| 2,5                                  | Пясък за подложка и засипване  | м <sup>3</sup> | 1,00       | 36,40         | 36,40              |
| 2,6                                  | Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина ф9см  | бр             | 6,00       | 1,50          | 9,00               |
| 2,7                                  | Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено- пробивна машина 25/12см и 30/10см  | бр             | 9,00       | 12,10         | 108,90             |
| 2,8                                  | Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см | бр             | 28,00      | 12,50         | 350,00             |
|                                      | Доставка и монтаж на :   |                |            |               |                    |
| 2,9                                  | PVC тръби ф 50 мм  | м              | 78,00      | 7,15          | 557,70             |
| 2,10                                 | PVC тръби ф 110 тънкостенно  | м              | 69,00      | 15,40         | 1 062,60           |
| 2,11                                 | PVC тръби ф 110 x 3,2 мм – дебелостенно SN8  | м              | 4,00       | 16,40         | 65,60              |
| 2,12                                 | Тръби от поцинкована ламарина п.л.ф100   | м              | 59,00      | 8,50          | 501,50             |
| 2,13                                 | Подов сифон - ПС ф 105-прав  | бр             | 22,00      | 102,50        | 2 255,00           |

| №                   | СМР  | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|---------------------|--|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 2,14                | Подов сифон - ПС 17/17 ф100-рогов  | бр        | 6,00       | 32,40         | 194,40             |
| 2,15                | Клозетно седало моноблок – комплект  | бр        | 4,00       | 165,45        | 661,80             |
| 2,16                | Клозетно седало малък формат/детски/ комплект с казанче  | бр        | 18,00      | 135,10        | 2 431,80           |
| 2,17                | Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон  | бр        | 26,00      | 105,60        | 2 745,60           |
| 2,18                | Кухненски умивалник двугнездов от неръждаема стомана / кухн.офиси на ката 0,00 ,+3,36 и+6,72 комплект със сифон/ | бр        | 6,00       | 125,20        | 751,20             |
| 2,19                | Душ корито   | бр        | 1,00       | 325,00        | 325,00             |
| 2,20                | Ревизионен отвор РО 50/50 – PVC  | бр        | 2,00       | 65,20         | 130,40             |
| 2,21                | Ревизионен отвор РО 110/110 – PVC  | бр        | 9,00       | 87,60         | 788,40             |
| 2,22                | Противовакуумна клапа ф50  | бр        | 2,00       | 62,10         | 124,20             |
| 2,23                | Вентилационна шапка ф100   | бр        | 2,00       | 32,50         | 65,00              |
| 2,25                | Скоби за укрепване на PVC тръби ф110   | бр        | 32,00      | 5,70          | 182,40             |
| 2,26                | Изпитване на канализацията до ф160 с сградата  | м         | 149,00     | 2,50          | 372,50             |
| 2,27                | Демонтаж на каменинова тръба Кф100   | м         | 15,00      | 4,50          | 67,50              |
| 2,28                | Демонтаж на тръби PVCф50   | м         | 25,00      | 1,00          | 25,00              |
| 2,29                | Демонтаж на тръби PVCф110  | м         | 30,00      | 1,50          | 45,00              |
| 2,30                | Демонтаж на тръби от поцинкована ламарина -водосточни ф100   | м         | 59,00      | 3,10          | 182,90             |
| 2,31                | Демонтаж на клозетно седало и казанче  | бр        | 22,00      | 12,50         | 275,00             |
| 2,32                | Демонтаж на тоалетен умивалник среден формат   | бр        | 26,00      | 15,10         | 392,60             |
| 2,33                | Демонтаж на кухненски умивалник -чугунен   | бр        | 6,00       | 16,80         | 100,80             |
| <b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b> |  |           |            |               | <b>95 879,19</b>   |
| 1                   | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л. 1x8W за аварийно осветление,IP65                                    | бр.       | 55,00      | 92,10         | 5 065,50           |
| 2                   | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л.2x35W , IP65 с ЕПРА  | бр.       | 19,00      | 80,35         | 1 526,65           |
| 3                   | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л.4x14W, IP21 с ЕПРА   | бр.       | 157,00     | 55,16         | 8 660,12           |
| 4                   | Доставка и монтаж на Осветително тяло с х.л.1x20W, IP21  | бр.       | 51,00      | 46,50         | 2 371,50           |
| 5                   | Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с един брой к.л.л. 1x15W, IP54  | бр.       | 18,00      | 42,30         | 761,40             |
| 6                   | Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x40W, IP54 /парково тип/  | бр.       | 11,00      | 108,70        | 1 195,70           |
| 7                   | Доставка и монтаж на стълб декоративен/парково тип/ с Н=3.8 м с включен фундамент и анкерно устройство           | бр.       | 11,00      | 515,00        | 5 665,00           |
| 8                   | Доставка и монтаж на Ключ обикновен скрит  | бр.       | 27,00      | 7,25          | 195,75             |
| 9                   | Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит   | бр.       | 26,00      | 7,90          | 205,40             |
| 10                  | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит   | бр.       | 22,00      | 8,30          | 182,60             |
| 11                  | Доставка и монтаж на Ключ кръстат скрит  | бр.       | 1,00       | 9,20          | 9,20               |
| 12                  | Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180'   | бр.       | 13,00      | 68,15         | 885,95             |
| 13                  | Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360'   | бр.       | 19,00      | 61,24         | 1 163,56           |
| 14                  | Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити,кръгли   | бр.       | 196,00     | 0,35          | 68,60              |
| 15                  | Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко",единичен   | бр.       | 236,00     | 7,50          | 1 770,00           |
| 16                  | Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12  | бр.       | 26,00      | 22,10         | 574,60             |
| 17                  | Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45   | бр.       | 26,00      | 15,40         | 400,40             |
| 18                  | Доставка и монтаж на TV антенен контакт  | бр.       | 26,00      | 16,45         | 427,70             |
| 19                  | Доставка и монтаж на Тонколони за монтаж на стена  | бр.       | 15,00      | 86,15         | 1 292,25           |
| 20                  | Доставка и монтаж на оповестителна уредба комплект   | бр.       | 1,00       | 650,00        | 650,00             |
| 21                  | Доставка и монтаж на Wi-Fi рутер   | бр.       | 3,00       | 45,20         | 135,60             |
| 22                  | Доставка и монтаж Домофонна уредба комплект +електрическа бртва  | бр.       | 1,00       | 545,00        | 545,00             |
| 23                  | Доставка и монтаж Домофонна гарнитура  | бр.       | 6,00       | 36,45         | 218,70             |
| 24                  | Доставка и монтаж Конзоли, скрит монтаж  | бр.       | 390,00     | 1,10          | 429,00             |
| 25                  | Доставка и монтаж Конзоли панелни , скрит монтаж   | бр.       | 26,00      | 4,80          | 124,80             |
| 26                  | Доставка и монтаж табла Т1,Т2,Т3,Т1.1,Т1.2,Т2.1,Т2.2,Т3.1,Т3.2   | бр.       | 9,00       | 850,00        | 7 650,00           |
| 27                  | Доставка и монтаж табло Таб  | бр.       | 1,00       | 1 850,00      | 1 850,00           |
| 28                  | Доставка и монтаж табло РТ   | бр.       | 1,00       | 3 200,00      | 3 200,00           |
| 29                  | Доставка и монтаж Проводник NIYFY 2x1,5 mm2  | м         | 93,15      | 2,95          | 274,79             |
| 30                  | Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x1,5 mm2  | м         | 1 558,50   | 3,15          | 4 909,28           |
| 31                  | Доставка и монтаж Проводник NIYFY 4x1,5 mm2  | м         | 184,00     | 3,56          | 655,04             |
| 32                  | Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x2,5 mm2  | м         | 1 628,00   | 3,35          | 5 453,80           |
| 33                  | Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x4 mm2  | м         | 1 058,00   | 4,15          | 4 390,70           |
| 34                  | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x10 mm2   | м         | 74,75      | 21,40         | 1 599,65           |
| 35                  | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x16 mm2   | м         | 57,50      | 26,50         | 1 523,75           |
| 36                  | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x35 mm2   | м         | 34,50      | 62,10         | 2 142,45           |
| 37                  | Доставка и монтаж Кабел FTP cat.5e   | м         | 1 340,50   | 2,56          | 3 431,68           |

| №                           | СМР   | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|-----------------------------|---|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 38                          | Доставка и монтаж Кабел RG6±75 oma  | м         | 670,25     | 1,50          | 1 005,38           |
| 39                          | Доставка и монтаж Кабел LiYY 10x0,5   | м         | 178,25     | 18,60         | 3 315,45           |
| 40                          | Доставка и монтаж Кабел LiYY 2x1  | м         | 28,75      | 9,50          | 273,13             |
| 41                          | Доставка и монтаж Кабел ТЧП-К 2x1   | м         | 262,20     | 3,15          | 825,93             |
| 42                          | Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф16 mm   | м         | 4 053,40   | 1,80          | 7 296,12           |
| 43                          | Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф23 mm   | м         | 2 760,75   | 2,10          | 5 797,58           |
| 44                          | Доставка и монтаж PVC тръба Ф19 mm  | м         | 10,00      | 1,85          | 18,50              |
| 45                          | Доставка и монтаж Телефонна разклонителна кутия - ТРК1  | бр.       | 3,00       | 9,20          | 27,60              |
| 46                          | Доставка и монтаж Компютърна разклонителна кутия - КРК1   | бр.       | 3,00       | 12,45         | 37,35              |
| 47                          | Доставка и монтаж Кутия антени излази - КАИ1 и КАИ2   | бр.       | 4,00       | 10,50         | 42,00              |
| 48                          | Доставка и монтаж AlMgSi 0,5 - проводник, полутвърд   | м         | 112,00     | 8,50          | 952,00             |
| 49                          | Доставка и монтаж Заземителни колове Fe 63/63/6 mm  | бр.       | 15,00      | 38,20         | 573,00             |
| 50                          | Доставка и монтаж Гръмоотводен прът Н=2 м с изпреварващо действие   | бр.       | 1,00       | 2 950,00      | 2 950,00           |
| 51                          | Доставка и монтаж Шина поцинкована 40/4 mm  | м         | 34,50      | 6,50          | 224,25             |
| 52                          | Доставка и монтаж Контролна клема   | бр.       | 2,00       | 32,30         | 64,60              |
| 53                          | Направа заземление на стълб. Парков с R<10 oma  | бр.       | 11,00      | 38,20         | 420,20             |
| 54                          | Измервателни Протоколи по наредба 3   | бр.       | 1,00       | 450,00        | 450,00             |
| <b>ЧАСТ ПИИ</b>             |   |           |            |               | <b>21 298,17</b>   |
| <b>ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ</b> |   |           |            |               |                    |
| 1                           | Доставка на проводник JY(ST)Y 2x0,8 mm <sup>2</sup>   | м         | 707,25     | 0,86          | 608,24             |
| 2                           | Също, но кабел NYM 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | м         | 5,75       | 3,10          | 17,83              |
| 3                           | Също, но кабел NYM 2x1,5 mm <sup>2</sup>  | м         | 5,75       | 2,25          | 12,94              |
| 4                           | Също, но кабел NYM 4x1,5 mm <sup>2</sup>  | м         | 51,75      | 2,80          | 144,90             |
| 5                           | Изтегляне проводници в гофриран шлаух   | м         | 718,75     | 1,35          | 970,31             |
| 6                           | Доставка на гофриран шлаух ф16  | м         | 718,75     | 0,65          | 467,19             |
| 7                           | Полагане на гофриран шлаух над окачен таван и директно  | м         | 718,75     | 1,10          | 790,63             |
| 8                           | Направа суха разделка на кабел до 6 mm <sup>2</sup>   | бр.       | 276,00     | 2,90          | 800,40             |
| 9                           | Направа на отвори   | бр.       | 90,00      | 5,45          | 490,50             |
| 10                          | Запушване на отвори   | бр.       | 90,00      | 4,50          | 405,00             |
| 11                          | Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 mm <sup>2</sup>  | бр.       | 137,00     | 1,45          | 198,65             |
| 12                          | Изпробване на телефонен абонат  | бр.       | 1,00       | 210,00        | 210,00             |
| <b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |   |           |            |               |                    |
| 13                          | Монтаж на пожароизвестителна централа   | бр.       | 1,00       | 450,00        | 450,00             |
| 14                          | Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба  | бр.       | 1,00       | 145,50        | 145,50             |
| 15                          | Монтаж на съставна секция за 3 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея                         | бр.       | 1,00       | 57,80         | 57,80              |
| 16                          | Монтаж на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите   | бр.       | 1,00       | 48,60         | 48,60              |
| 17                          | Монтаж на блок преобразователен линейен от системата на пожароизвестителна линия  | бр.       | 1,00       | 64,10         | 64,10              |
| 18                          | Монтаж на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически   | бр.       | 71,00      | 14,50         | 1 029,50           |
| 19                          | Монтаж на ръчен бутонен пожароизвестител  | бр.       | 18,00      | 14,25         | 256,50             |
| 20                          | Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура  | бр.       | 1,00       | 84,60         | 84,60              |
| 21                          | Монтаж на сигнално табло  | бр.       | 1,00       | 48,60         | 48,60              |
| 22                          | Монтаж на вторичен светлинен индикатор  | бр.       | 45,00      | 11,50         | 517,50             |
| 23                          | Прозвъняване и подсъединяване на жила   | бр.       | 137,00     | 2,50          | 342,50             |
| 24                          | Монтаж на съпротивление (диоди)   | бр.       | 4,00       | 4,65          | 18,60              |
| 25                          | Доставка на диоди КД 1113   | бр.       | 4,00       | 10,65         | 42,60              |
| 26                          | Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба   | бр.       | 1,00       | 55,00         | 55,00              |
| 27                          | Привеждане в работно състояние на съставна секция за 4 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея | бр.       | 1,00       | 55,00         | 55,00              |
| 28                          | Привеждане в работно състояние на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите   | бр.       | 1,00       | 110,00        | 110,00             |

| №  | СМР  | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|--|--|----------------|------------|---------------|--------------------|
| 29   | Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (дим, топлина, светлина) в електрически   | бр.            | 71,00      | 10,60         | 752,60             |
| 30   | Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожароизвестител   | бр.            | 18,00      | 8,50          | 153,00             |
| 31   | Привеждане в работно състояние на стенно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура  | бр.            | 1,00       | 25,10         | 25,10              |
| 32   | Привеждане в работно състояние на сигнално табло   | бр.            | 1,00       | 42,75         | 42,75              |
| 33   | Привеждане в работно състояние на вторичен светлинен индикатор   | бр.            | 45,00      | 4,60          | 207,00             |
| 34   | Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнализиране и управление и табло автоматика  | бр.            | 1,00       | 285,00        | 285,00             |
| 35   | Монтаж и формуване на акумулаторна батерия   |                | 1,00       | 185,15        | 185,15             |
| <b>МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>   |  |                |            |               |                    |
| 36   | Доставка на пожароизвестителна централа комплект с акумулаторна батерия  | бр.            | 1,00       | 2 650,00      | 2 650,00           |
| 37   | Доставка на Комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожароизвестител   | бр.            | 67,00      | 96,20         | 6 445,40           |
| 37   | Доставка на термичен максимален пожароизвестител   | бр.            | 4,00       | 32,40         | 129,60             |
| 39   | Доставка на ръчен бутонен известител   | бр.            | 18,00      | 38,45         | 692,10             |
| 40   | Доставка на вторичен светлинен индикатор   | бр.            | 45,00      | 10,60         | 477,00             |
| 41   | Доставка на комплект светлинен и звуков сигнализатор   | бр.            | 5,00       | 105,10        | 525,50             |
| 42   | Доставка на дайлър   | бр.            | 1,00       | 285,00        | 285,00             |
| <b>ЧАСТ: PARKOУСТРОЯВАНЕ</b>   |  |                |            |               | <b>162 013,64</b>  |
| <b>I. Строителна част и обзавеждане</b>                                  |  |                |            |               |                    |
| <b>Демонтажни работи</b>   |  |                |            |               |                    |
| 1  | Съоръжения - ориентировъчна цена   | бр.            | 12,00      | 65,00         | 780,00             |
| <b>Демонтиране на съществуващи пясъчници - 41,00 м2</b>                  |  |                |            |               |                    |
| 2  | Разбиване на бетон и извозване с количка на 30 м.  | м <sup>3</sup> | 3,60       | 46,50         | 167,40             |
| <b>Демонтиране на съществуващи настилки</b>                              |  |                |            |               |                    |
| 3  | Демонтаж на бетонови плочи 30/30 и извозване с количка на 30 м.  | м <sup>2</sup> | 307,40     | 2,50          | 768,50             |
| 4  | Демонтаж на асфалтова настилка и извозване с количка на 30 м.  | м <sup>2</sup> | 507,00     | 8,10          | 4 106,70           |
| 5  | Демонтаж на бетонови плочи извозване с количка на 30 м.  | м <sup>2</sup> | 52,00      | 2,50          | 130,00             |
| 6  | Изгребване на подложен материал под демонтираните плочи - 866,00 м2  | м <sup>3</sup> | 173,00     | 3,50          | 605,50             |
| 7  | Внасяне на хумусна почва 30,00 см. - 178,00 кв.м   | м <sup>3</sup> | 54,00      | 30,50         | 1 647,00           |
| 8  | Демонтаж алейни бордюри и извозване с количка на 30 м.   | л.м.           | 285,00     | 1,05          | 299,25             |
| 9  | Демонтаж улчни бордюри и извозване с количка на 30 м.  | л.м.           | 30,00      | 2,10          | 63,00              |
| <b>Направа на пясъчници 4 бр. по проект / по конструктивно становище</b> |  |                |            |               |                    |
| 10   | Заемствен изкоп и насип за нови пясъчници във стари пясъчници  | м <sup>3</sup> | 7,00       | 21,40         | 149,80             |
| 11   | Изкоп h=45 см  | м <sup>3</sup> | 17,00      | 11,10         | 188,70             |
| 15   | Доставка на материал и направа шпакловка стени   | м <sup>2</sup> | 36,00      | 10,60         | 381,60             |
| 16   | Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници с h=10 см.   | м <sup>2</sup> | 4,40       | 16,25         | 71,50              |
| 17   | Заготовка, доставка и монтаж на дървен материал за пейка за пясъчници - 3,40 м <sup>3</sup> за бр.   | м <sup>3</sup> | 12,96      | 495,00        | 6 415,20           |
| 18   | Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници  | м <sup>2</sup> | 32,40      | 5,15          | 166,86             |
| 19   | Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници   | м <sup>3</sup> | 2,30       | 34,10         | 78,43              |
| 20   | Доставка и полагане на геотекстил 8 мм   | м <sup>2</sup> | 23,00      | 22,65         | 520,95             |
| 21   | Доставка и насипване на промит пясък 30 см.  | м <sup>3</sup> | 7,00       | 34,10         | 238,70             |
| 22   | Обеззаразяване на пясъчници  | бр.            | 4,00       | 85,00         | 340,00             |
| <b>Настилка новопроектирана</b>  |  |                |            |               |                    |
| 23   | Изкоп 16 см.   | м <sup>3</sup> | 29,00      | 11,10         | 321,90             |
| 24   | Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 10 см.  | м <sup>3</sup> | 18,00      | 28,10         | 505,80             |
| 25   | Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови плочи, размери 12см/23см, височина 6см, цвят сив и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка - настилка тип 6 | м <sup>2</sup> | 180,00     | 29,15         | 5 247,00           |
| 26   | Изкоп 16 см.   | м <sup>3</sup> | 26,00      | 11,10         | 288,60             |
| 27   | Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 10 см.  | м <sup>3</sup> | 17,00      | 34,10         | 579,70             |

| №  | СМР   | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|----|---|----------------|------------|---------------|--------------------|
| 28 | Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови плочи, размери 12см/23см, височина 6см, цвят сив и червен; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 2 | м <sup>2</sup> | 163,00     | 29,15         | 4 751,45           |
| 29 | Изкоп 21 см.  | м <sup>3</sup> | 5,00       | 11,10         | 55,50              |
| 30 | Подравняване земно легло  | м <sup>2</sup> | 222,00     | 2,10          | 466,20             |
| 31 | Доставка и насипване с уплътнен трошен камък (рециклиран) с фракция 0-63мм Н 10 см  | м <sup>3</sup> | 22,20      | 23,15         | 513,93             |
| 32 | Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.  | м <sup>3</sup> | 1,10       | 28,10         | 30,91              |
| 33 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи "шестоъгълник" 22.5см/20см, височина =6см, цвят сив и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 1     | м <sup>2</sup> | 222,00     | 29,15         | 6 471,30           |
| 34 | Изкоп 28 см.  | м <sup>3</sup> | 56,00      | 11,10         | 621,60             |
| 35 | Подравняване земно легло  | м <sup>2</sup> | 200,00     | 1,50          | 300,00             |
| 36 | Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 15см   | м <sup>3</sup> | 30,00      | 23,15         | 694,50             |
| 37 | Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.  | м <sup>3</sup> | 10,00      | 34,10         | 341,00             |
| 38 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи 29см/14.5см, височина =8см, цвят сив; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 5                           | м <sup>2</sup> | 200,00     | 42,30         | 8 460,00           |
| 39 | Доставка, пренасяне и монтаж на градински бордюри на бетонова основа, размери 12см/70см, височина 22см  | л.м            | 290,00     | 18,70         | 5 423,00           |
| 40 | Доставка, пренасяне и монтаж на улични бордюри на бетонова основа на бетонова основа, размери 15см/70см, височина 30см  | л.м            | 21,00      | 27,50         | 577,50             |
|    | <b>Декоративна подпорна стена до входа d=20 см./ h=30см - 20,00 л.м.</b>  |                |            |               |                    |
| 41 | Изкоп 30 см.  | м <sup>3</sup> | 1,20       | 27,50         | 33,00              |
| 42 | Кофраж  | м <sup>2</sup> | 24,00      | 18,10         | 434,40             |
| 43 | Доставка и полагане на бетон В25  | м <sup>3</sup> | 2,40       | 128,00        | 307,20             |
| 44 | Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд h=30 см.  | м <sup>2</sup> | 10,00      | 16,15         | 161,50             |
|    | <b>Саморазливна настилка новопроектирани детски площадки под съоръжения - 160,00 кв.м. / по конструктивно станамище /</b>   |                |            |               |                    |
| 45 | Изкоп 23 см.  | м <sup>3</sup> | 37,00      | 11,10         | 410,70             |
| 46 | Доставка и полагане на дренаж трамбован чакъл 10см.   | м <sup>3</sup> | 16,00      | 26,15         | 418,40             |
| 47 | Доставка и полагане на фина циментова замазка 1:1   | м <sup>2</sup> | 160,00     | 10,60         | 1 696,00           |
| 48 | Доставка и грундиране на готова бетонови настилка   | м <sup>2</sup> | 160,00     | 21,20         | 3 392,00           |
| 49 | Доставка и полагане на саморазливна мека настилка 30 мм   | м <sup>2</sup> | 160,00     | 95,10         | 15 216,00          |
| 50 | Доставка и монтаж на лайсни между саморазливна и бетонова настилка  | л.м.           | 110,00     | 10,80         | 1 188,00           |
|    | <b>Обзавеждане детски площадки по проект лист 4/8</b>   |                |            |               |                    |
| 51 | Комбинирано детско съоръжение №1  | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 52 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 3 035,00      | 3 035,00           |
| 53 | Комбинирано детско съоръжение №2  | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 54 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 3 700,00      | 3 700,00           |
| 55 | Комбинирано детско съоръжение №3  | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 56 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 3 876,00      | 3 876,00           |
| 57 | Комбинирано детско съоръжение №4  | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 58 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 3 267,00      | 3 267,00           |
| 59 | Комбинирано детско съоръжение №5  | бр.            | 2,00       |               |                    |
| 60 | доставка и монтаж   | бр.            | 2,00       | 2 705,00      | 5 410,00           |
| 61 | Въртележка №6   | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 62 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 1 140,00      | 1 140,00           |
| 63 | Мост №7   | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 64 | доставка и монтаж   | бр.            | 1,00       | 596,00        | 596,00             |
| 65 | Клатушка везна №8   | бр.            | 2,00       |               |                    |
| 66 | доставка и монтаж   | бр.            | 2,00       | 414,00        | 828,00             |
| 67 | Игра "Морски шах" №9  | бр.            | 3,00       |               |                    |
| 68 | доставка и монтаж   | бр.            | 3,00       | 315,00        | 945,00             |
| 69 | Игра лабиринт №10   | бр.            | 3,00       |               |                    |
| 70 | доставка и монтаж   | бр.            | 3,00       | 345,00        | 1 035,00           |
| 71 | Детска маса с пейки №11   | бр.            | 2,00       |               |                    |
| 72 | доставка и монтаж   | бр.            | 2,00       | 375,00        | 750,00             |

141

| №   | СМР  | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|-----|--|----------------|------------|---------------|--------------------|
|     | <b>Навес 500/169 - изготвянето, транспорт и монтаж по конструктивно становище 1 бр. х 145,80 кг/бр. желязо - №12 по проект</b> |                |            |               |                    |
| 73  | Грундиране и боядисване  | бр.            | 1,00       | 46,10         | 46,10              |
| 74  | Доставка и монтаж на OSB плоскости   | м <sup>2</sup> | 9,00       | 16,40         | 147,60             |
| 75  | Доставка и монтаж на битумна керемида  | м <sup>2</sup> | 9,00       | 15,20         | 136,80             |
| 76  | Заготовка, доставка и монтаж на дървен материал за пейка, грундиране и боядисване  | м <sup>3</sup> | 0,80       | 495,00        | 396,00             |
|     | <b>Сеник 435/435 - изготвянето, транспорт и монтаж по конструктивно становище 2 бр. х 301,20 кг/бр. Желязо - №13 по проект</b> |                |            |               |                    |
| 77  | Грундиране и боядисване  | бр.            | 2,00       | 46,10         | 92,20              |
| 78  | Доставка и монтаж на OSB плоскости   | м <sup>2</sup> | 20,00      | 16,40         | 328,00             |
| 79  | Доставка и монтаж на битумна керемида  | м <sup>2</sup> | 20,00      | 15,20         | 304,00             |
| 80  | <b>Пейки №14</b>   | бр.            | 26,00      |               |                    |
| 81  | Доставка и монтаж на пейки   | бр.            | 26,00      | 230,00        | 5 980,00           |
| 82  | Бетон 25 за фундамент на пейки - 26 бр.  | м <sup>3</sup> | 0,60       | 128,00        | 76,80              |
| 83  | <b>Кошчета за отпадъци №15</b>   | бр.            | 14,00      | 65,00         | 910,00             |
| 84  | Доставка и монтаж на бетонова основа   | бр.            | 14,00      | 2,00          | 28,00              |
| 85  | Бетон 25 за фундамент на кошчета - 14 бр.  | м <sup>3</sup> | 0,20       | 128,00        | 25,60              |
| 86  | Доставка и монтиране на дървена ограда за детски площадки  | л.м.           | 86,00      | 60,00         | 5 160,00           |
| 87  | Доставка и монтаж на бетонов фундамент   | л.м.           | 86,00      | 14,10         | 1 212,60           |
| 88  | <b>Указателна табела</b>   | бр.            | 1,00       |               |                    |
| 89  | доставка и монтаж  | бр.            | 1,00       | 110,00        | 110,00             |
| 90  | <b>Транспортни разходи на съоръжения 10% от стойността на съоръженията</b>   |                | 1,00       |               | 3 056,20           |
| 91  | Игра на дама от 1 до 10 - 2 бр. с плочи 30/30  | бр.            | 20,00      | 10,45         | 209,00             |
| 92  | Обозначаване с пътна маркировъчна боя на 20 цифри  | кг.            | 1,00       | 16,40         | 16,40              |
|     | <b>Спортно игрище - 120,00 м2 / забележка: детайл и количества за ограда да се гледа от архитектурен проект /</b>              |                |            |               |                    |
| 93  | Изкоп 24 см.   | м <sup>3</sup> | 29,00      | 11,10         | 321,90             |
| 94  | Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-63мм - 10см  | м <sup>3</sup> | 12,00      | 23,15         | 277,80             |
| 95  | Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-4 мм - 10см  | м <sup>3</sup> | 12,00      | 28,70         | 344,40             |
| 96  | Доставка и полагане на геотекстил  | м <sup>2</sup> | 120,00     | 21,00         | 2 520,00           |
| 97  | Доставка и полагане на изкуствена трева  | м <sup>2</sup> | 120,00     | 18,40         | 2 208,00           |
| 98  | Доставка и посипване с кварцов пясък   | м <sup>2</sup> | 120,00     | 14,10         | 1 692,00           |
|     | <b>Преустройство на водна площ /басейн/ в "Подиум за сценични изяви" - 32,00 м2 /по конструктивно становище/</b>               |                |            |               |                    |
| 99  | Насипване с пясък  | м <sup>3</sup> | 16,00      | 28,00         | 448,00             |
| 100 | Доставка и монтаж на настилка подиум и стълби от декинг- дървено-полимерни композитна настилка монтирана в/у скара             | м <sup>2</sup> | 32,00      | 42,10         | 1 347,20           |
| 101 | Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд с h=36 см.   | м <sup>2</sup> | 8,30       | 16,25         | 134,88             |
| 102 | Товарене и извозване на строителни и други материали на 25 км. до разтоварище Враждебна  | тон            | 135,00     | 12,50         | 1 687,50           |
|     | <b>II. Паркоустройство</b>   |                |            |               |                    |
| 103 | <b>Предварителни работи</b>  |                |            |               |                    |
| 104 | Отсичане на дървета с d=20-40см. с автовишка вкл. кастрене на клони, рязане стъбло на секции                                   | бр.            | 45,00      | 28,25         | 1 271,25           |
| 105 | Рязане сухи клони с автовишка (санитарна резитба) от 1 до 3 бр.  | бр.            | 20,00      | 20,70         | 414,00             |
| 106 | Събиране на клони  | бр. дърв.      | 20,00      | 1,50          | 30,00              |
| 107 | Раздробяване на дънери с мотопреца за пънове   | бр.            | 45,00      | 18,50         | 832,50             |
| 108 | Раздробяване на клони с дробилна машина  | бр. дърв.      | 65,00      | 11,74         | 763,10             |
| 109 | Оформяне на жив плет ръчно   | л.м.           | 118,00     | 5,00          | 590,00             |
| 110 | Третиране на стари тревни площи с универсален хербецид   | дка            | 2,30       | 84,00         | 193,20             |
| 111 | Почистване на повърхностен почвен слой 5 - 8 см. от растителни отпадъци ръчно  | дка            | 2,30       | 121,00        | 278,30             |
| 112 | Събиране и извозване с колички на растителни отпадъци на 30 м  | м <sup>3</sup> | 12,00      | 22,40         | 268,80             |

| №  | СМР  | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|--|--|----------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>Озеленяване</b>   |  |                |            |               |                    |
| 113  | Засаждане на 7-9 год. Иглолистни дървета с коренова бала с дупки 70/70/70 см. тежки почви 0,5 кг. НРК, укрепване с един кол и привързване с мек материал | бр.            | 8,00       | 142,00        | 1 136,00           |
| 114  | Преместване на иглолистни дървета Thuja orientalis aurescens в дупки 60/60/60 см. 0,2 кг. НРК в тежки почви  | бр.            | 3,00       | 55,00         | 165,00             |
| 115  | Засаждане на 3 год. Храсти от контейнер в дупки 40/40/40 см. , 0,2 кг. НРК в тежки почви   | бр.            | 120,00     | 6,30          | 756,00             |
| 116  | Затревяване I, II и III етап с ръчна обработка в тежки почви 20 кг НРК, 30 кг. сухоустойчива тревна смес   | дка            | 1,65       | 782,00        | 1 290,30           |
| 117  | Затревяване I, II и III етап с ръчна обработка в тежки почви 20 кг НРК, 30 кг. сенкоиздържлива тревна смес   | дка            | 0,65       | 786,00        | 510,90             |
| 118  | Поливане ръчно с маркуч 20 пъти до първа коситба вкл. и водата   | дка            | 46,00      | 48,25         | 2 219,50           |
| 119  | Плевене на новозасети тревни двукратно   | дка            | 4,60       | 600,00        | 2 760,00           |
| 120  | Косене на новозасети тревни с косачка и тример със събиране на тревата   | дка            | 2,30       | 37,00         | 85,10              |
| 121  | Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 25 км. До разтоварище Враждебна   | тон            | 10,00      | 16,00         | 160,00             |
| <b>Гаранционно поддържане за срок от 2 год.</b>  |  |                |            |               |                    |
| 122  | Поливане тревни площи ръчно с маркуч 20 пъти вкл. и водата 36 пъти x 2,3 дка   | дка            | 82,00      | 48,25         | 3 956,50           |
| 123  | Плевене около новозасадени дървета и храсти 6 пъти x 131 бр. x 0,5 м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 343,00     | 0,70          | 240,10             |
| 124  | Окопаване на новозасадени дървета и храсти 6 пъти x 131 бр. x 0,5 м2   | м <sup>2</sup> | 343,00     | 6,45          | 2 212,35           |
| 125  | Косене на тревни площи с косачка и тример със събиране на тревата 36 пъти x 2,3 дка  | дка            | 83,00      | 37,00         | 3 071,00           |
| 126  | Събиране на паднала листна маса през есента  | дка            | 4,60       | 26,30         | 120,98             |
| 127  | Извозване с количка растителни отпадъци на 30 м  | м <sup>3</sup> | 5,00       | 22,42         | 112,10             |
| 128  | Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 25 км. до разтоварище Враждебна   | тон            | 3,00       | 16,00         | 48,00              |
| <b>III. Част: Конструктивна част</b>   |  |                |            |               |                    |
| <b>Направа на пясъчници 3 бр. по проект</b>  |  |                |            |               |                    |
| 129  | КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ, ПОЯСИ   | м <sup>2</sup> | 45,30      | 18,50         | 838,05             |
| 130  | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10  | м <sup>3</sup> | 0,36       | 105,00        | 37,80              |
| 131  | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ  | м <sup>3</sup> | 4,20       | 115,00        | 483,00             |
| 132  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIII  | м <sup>3</sup> | 165,00     | 1,37          | 226,05             |
| 133  | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10   | м <sup>3</sup> | 0,36       | 5,00          | 1,80               |
| 134  | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20   | м <sup>3</sup> | 4,20       | 5,00          | 21,00              |
| <b>Навес 500/169 - по конструктивно становище 1 бр. - №15 по проект - 145,80 кг/бр. желязо</b> |  |                |            |               |                    |
| 135  | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м                      | м <sup>3</sup> | 5,00       | 6,50          | 32,50              |
| 136  | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП-траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м  | м <sup>3</sup> | 2,50       | 4,80          | 12,00              |
| 137  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см   | м <sup>3</sup> | 2,50       | 9,80          | 24,50              |
| 138  | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.   | тона           | 7,31       | 16,50         | 120,62             |
| 139  | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ   | м <sup>2</sup> | 3,72       | 18,50         | 68,82              |
| 140  | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10  | м <sup>3</sup> | 0,15       | 105,00        | 15,75              |
| 141  | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ  | м <sup>3</sup> | 0,40       | 120,00        | 48,00              |
| 142  | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10   | м <sup>3</sup> | 0,15       | 5,00          | 0,75               |
| 143  | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25   | м <sup>3</sup> | 0,40       | 5,00          | 2,00               |

| №   | СМР   | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|---|---|----------------|------------|---------------|--------------------|
| 144   | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIII                                 | кг             | 4,00       | 1,40          | 5,60               |
| 145   | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА АIII                                | кг             | 37,00      | 1,40          | 51,80              |
| 146   | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ. 80-115ММ Ф БУРГИЯ 18ММ   | бр             | 24,00      | 0,95          | 22,80              |
| 147   | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ НIT -RE500 и/или еквивалент/   | бр             | 24,00      | 4,15          | 99,60              |
| 148   | ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ   | тона           | 0,15       | 2850,00       | 415,53             |
| 149   | МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО  | тона           | 0,07       | 600,00        | 42,00              |
| 150   | МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР   | тона           | 0,08       | 600,00        | 45,48              |
| 151   | ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ( УР-11 ), ДВА СЛОЯ                                     | М2             | 6,50       | 12,40         | 80,60              |
| 152   | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК   | М2             | 6,50       | 5,15          | 33,48              |
| <b>Сенник 435/435 - по конструктивно становище 2 бр. - №16 по проект - 301,20 кг/бр. желязо</b> |   |                |            |               |                    |
| 153   | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м | м <sup>3</sup> | 10,00      | 11,10         | 111,00             |
| 154   | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП-траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м   | м <sup>3</sup> | 8,00       | 4,80          | 38,40              |
| 155   | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см  | м <sup>3</sup> | 8,00       | 9,80          | 78,40              |
| 156   | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.  | тона           | 3,60       | 16,50         | 59,40              |
| 157   | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ  | м <sup>2</sup> | 17,92      | 18,10         | 324,35             |
| 158   | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10                       | м <sup>3</sup> | 0,60       | 105,00        | 63,00              |
| 159   | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ   | м <sup>3</sup> | 1,40       | 120,00        | 168,00             |
| 160   | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10  | м3             | 0,60       | 5,00          | 3,00               |
| 161   | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В25  | м3             | 1,40       | 5,00          | 7,00               |
| 162   | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIII                                 | кг             | 16,00      | 1,40          | 22,40              |
| 163   | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА АIII                                | кг             | 132,00     | 1,40          | 184,80             |
| 164   | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ. 80-115 мм Ф БУРГИЯ 18 мм   | бр             | 64,00      | 0,95          | 60,80              |
| 165   | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ НIT -RE500 и/или еквивалент/   | бр             | 64,00      | 4,15          | 265,60             |
| 166   | ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ   | тона           | 0,60       | 2850,00       | 1 716,84           |
| 167   | МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО  | тона           | 0,18       | 600,00        | 108,00             |
| 168   | МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР   | тона           | 0,42       | 600,00        | 253,44             |
| 169   | ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ( УР-11 ), ДВА СЛОЯ                                     | М2             | 26,80      | 12,40         | 332,32             |
| 170   | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК   | М2             | 26,80      | 5,15          | 138,02             |



| №  | СМР   | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв) | Обща ст-ст без ДДС |
|--|---|----------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>Изграждане на "Подиум за сценични изяви" - 32,00 м2</b> |   |                |            |               |                    |
| 171  | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м | м <sup>3</sup> | 3,70       | 6,50          | 24,05              |
| 172  | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП-траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м   | м <sup>3</sup> | 15,95      | 4,80          | 76,56              |
| 173  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см  | м <sup>3</sup> | 15,95      | 9,80          | 156,31             |
| 174  | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.  | тона           | 24,14      | 16,50         | 398,28             |
| 175  | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ  | м <sup>2</sup> | 13,41      | 18,10         | 242,72             |
| 176  | ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ   | м <sup>2</sup> | 20,32      | 1,56          | 31,70              |
| 177  | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ   | м <sup>3</sup> | 8,00       | 120,00        | 960,00             |
| 178  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АIII                                 | кг             | 80,00      | 1,37          | 109,60             |
| 179  | ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20  | м3             | 8,00       | 5,00          | 40,00              |
| <b>Всичко в лева без ДДС:</b>                              |   |                |            |               | <b>660 128,30</b>  |
| <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД</b>      |   |                |            |               |                    |
| инж...../И.ДЕЧЕВ/  |   |                |            |               |                    |



145

**„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД**

(наименование на участника)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**За обособена позиция № 17: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец”, ул „Кукуш” №34, район „Илинден”;** посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави предложение за изпълнение

Долуподписаният инж.Иван Печев Дечев,

(трите имена)

в качеството си на Изпълнителен директор на „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД, ЕИК (БУЛСТАТ) 131 178 781 със седалище и адрес на управление гр. София,бул. „Васил Левски” № 73, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция **№ 17: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец”, ул „Кукуш” №34, район „Илинден”**.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.


Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:

**1. Управление на риска:**

Оценката на риска е първата стъпка към управлението на риска пир изпълнение на договорените СМР за 179 ОДЗ . Тя представлява структуриран начин за оценка на рисковете безпрепятствено реализиране на строителството.

Оценката на риска включва систематично проучване, при което се отчита:



Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

На територията на площадката пясъчникът се разполага извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра на естествено засенчено от растителни видове място. Когато няма възможност за естествено засенчване, към конструкцията на пясъчника се предвижда подходящо цялостно или частично изкуствено засенчване (чадър, тента и др.).

В случаите, когато се предвиждат масички за игра с пясък и вода, те се разполагат в близост до пясъчника, като част от масичката остава извън пясъчника, на достъпен за инвалидна количка маршрут. Частта от масичката, разположена на достъпния маршрут, се проектира с широчина, по-голяма от 0,76 m, с дължина (дълбочина) най-малко 0,43 m и с височина от 0,60 до 0,75 m над настилката. За осигуряване на свободно преминаване и разполагане на инвалидна количка под долната повърхност на масичката не се допуска наличието на каквито и да е елементи.

Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески и др.).

Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането са проектирани така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).

**2. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 115 (сто и петнадесет) календарни дни.**

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности както следва :

| № | Част                     | в години    |
|---|--------------------------|-------------|
| 1 | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА  | 5 /пет /    |
| 2 | СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА | 10 /десет / |
| 3 | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ  | 8 /десет /  |
| 4 | ЕЛЕКТРО                  | 5 /десет /  |
| 5 | ПИИ                      | 5 /пет /    |
| 6 | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ          | 5 /пет /    |

/в години/.

*Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.*

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.




6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 3 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

**Приложения:**

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Други по преценка на участника. ( **Анализ на рисковете - Приложение № 1** )

|                  |  |
|------------------|--|
| Дата             | 02.05.2017 г.  |
| Име и фамилия    | инж.Иван Дечев   |
| Подпис (и печат) |  |





Застрахователно дружество ДаллБогг  
бул. Г. М. Димитров едно, 1172 София, България  
Тел.: +359.2.4026 499  
info@dallbogg.com, www.dallbogg.com

**ЗАСТРАХОВКА "ГАРАНЦИИ"  
ПОЛИЦА № 120000602**

"ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, ЕИК: 200299615, адрес: 1172, София, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, притежаващо лиценз за извършване на застрахователна дейност № 548 – ОЗ от 11.07.2013 г. на КФН, тел.: 0700 16 406, e-mail: info@dallbogg.com, на основание Въпросник - предложение от страна на кандидата за застраховане и срещу платена застрахователна премия, застрахова риска на застрахования от финансови загуби в резултат на възникнали плащания по гаранцията (непряка гаранция) или в резултат на неизпълнение на договорно задължение за плащане от страна на отговорното лице (пряка гаранция) при следните условия, както е описано по-долу:

|  |  |               |        |        |           |
|--|--|---------------|--------|--------|-----------|
| <b>ЗАСТРАХОВАН</b>   | ЕИК 131178781, „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД   |               |        |        |           |
| <b>ЗАСТРАХОВАЩ</b>   | ЕИК 131178781, „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД   |               |        |        |           |
| <b>БЕНЕФИЦИЕНТ</b>   | ЕИК 000696327, ОБЩИНА СТОЛИЧНА   |               |        |        |           |
| <b>ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ</b>   | КЛАУЗА 03 - Гаранция за добро изпълнение от страна на отговорното лице   |               |        |        |           |
| <b>ЗАСТРАХОВАНА СУМА</b>   | 34 656.74 лв. / тридесет и четири хиляди шестстотин петдесет и шест лв. и 74 ст./  |               |        |        |           |
| <b>СРОК НА ПОЛИЦАТА</b>  | 8 месеца от 00.00 часа на 01.06.2018 до 24.00 часа на 31.01.2019   |               |        |        |           |
| <b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ</b>  | 1 386.27 лв. / хиляда триста осемдесет и шест лв. и 27 ст./  |               |        |        |           |
| <b>ЗДЗП 2%</b>   | 27.73 лв. / двадесет и свдем лв. и 73 ст./   |               |        |        |           |
| <b>ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА</b>   | 1 414.00 лв. / хиляда четиристотин и четиринадесет лв. и 0 ст./  |               |        |        |           |
| <b>ВНОСКИ ПРИ РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ:<br/>НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ</b>   | Вноска   | Дата на падеж | Премия | 2% ДЗП | Обща сума |
|  | По банков път  |               |        |        |           |
| <b>ПЕРИОД НА ИЗЧАКВАНЕ:</b>  | 0 дни  |               |        |        |           |
| <b>САМОУЧАСТИЕ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ЩЕТА</b>   |  |               |        |        |           |
| <b>ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ</b>   | Застрахователното покритие е за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции; за Обособена позиция № 17: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (новаДГ № 179) „Синчец“, ул „Кукуш“ № 34, район „Илинден“; Застрахователя ще изключи от покритие чл.17,ал.4 от Договора, поради обект на друга застраховка. |               |        |        |           |
| <b>МЯСТО И ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:</b>   | гр. София, дата: 23.05.2018  |               |        |        |           |
| <b>ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК</b>   | ЗБ „ВИГАРЪС“ ЕООД, Код: 175132629 ;<br>София, ул. "Н. Габровски" 39А, вх. Б, ап. I   |               |        |        |           |
| <p>При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия и невнасяне на съответната част от нея в предвидените в полицата срокове, застраховката се прекратява с изтичането на петнадесет дни от датата на падежа на разсрочената вноска. Общи условия по застраховка „Гаранции“, Въпросник - предложението, сметка за платена застрахователна премия, Анекси и други писмени договорености между страните са неразделна част от настоящата полица. Полицията се издава в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Съгласен/а съм "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, при спазване на законните изисквания да използва, обработва или предоставя на трети лица всички мои лични данни, предоставени от мен или станали ми известни във връзка със сключения помежду ни застрахователен договор. Предоставена ми е предоговорна информация съгл. чл. 324 и чл. 326 от КЗ.</p> |  |               |        |        |           |

за Застрахования: \_\_\_\_\_

за Застрахователя: \_\_\_\_\_

за Застраховачия: \_\_\_\_\_



Общи условия  
по застраховка „Гаранции“  
по Раздел II, т. 15 на Приложение № 1  
от Кодекса за застраховането

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Срещу заплащане на застрахователна премия “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД, наричано по-нататък Застраховател, застраховка риска от настъпване на застрахователно събитие съгласно предвиденото в тези Общи условия и в допълнителните договорености със Застрахования.

2. Настоящите Общи условия, застрахователната полица, всички допълнителни договорености към тях, Въпросник – предложението, всички приложени документи и декларации представляват единен застрахователен договор и се разглеждат заедно.

3. Всички термини и понятия, дефинирани в тези Общи условия, имат едно и също значение и се прилагат еднакво към целия застрахователен договор.

### II. ДЕФИНИЦИИ

4. **Застрахован** - е едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон на територията на Република България.

5. **Бенефициент** - трета страна, в чиято полза се издава застрахователната полица за задължение по гаранция. Бенефициент може да бъде едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, държавни и общински органи, включително министерства, агенции и други, както и чуждестранни юридически лица, които са регистрирали клон на територията на Република България.

6. **Застраховател** – „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК: 200299615, седалище и адрес на управление: 1172, София, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, лиценз за извършване на застрахователна дейност № 548 – ОЗ от 11.07.2013 г. на КФН.

7. **Застрахователна сума** - сумата, до която Застрахователят е отговорен пред Бенефициента, във връзка с задължения по гаранция на Застрахования.

8. **Застрахователна премия** - парична сума, срещу която застрахователят приема да носи риска от настъпване на застрахователно събитие.

9. **Застрахователно събитие** - възникване на изискуемо задължение на Застрахования, за което Застрахователят е отговорен пред Бенефициента.

10. **Застрахователно обезщетение** - парична сума, с която Застрахователят обезщетява Бенефициента в следствие на настъпило застрахователно събитие.

11. **Гаранция** - облечено в писмена договорна форма волеизявление за изплащане в полза на дадено лице (бенефициент по гаранцията), при настъпване на определени обстоятелства или при определено поведение/действия/бездействие на Застрахования (отговорното лице по гаранцията).

12. **Франшиза** - сумата, с която Застрахованият участва за своя сметка във всяка загуба. Застрахователят дължи като обезщетение сумата, с която покритата по тези условия загуба надвишава вписаната в полицата франшиза.

### III. ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

13. Съгласно тези Общи условия Застрахователят осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на

договорни отношения между Застрахования и Бенефициента или от съответната законова уредба, от което възникват задължения за плащане на гарантираните суми в полза на Бенефициента.

14. По застраховката е възможно да се договаря и франшиза.

15. Застраховката има действие само на територията на Република България.

16. Застраховката може да има действие и за чужбина, ако това изрично е посочено в застрахователната полица и при платена допълнителна премия от Застрахования.

17. Застрахователят може да изключи действието на договора за застраховка за територията на отделни държави.

18. В зависимост от характера на задължението по гаранция на Застрахования застрахователното покритие обхваща:

18.1. **КЛАУЗА 01** – Гаранция за участие в публичен търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка.

18.2. **КЛАУЗА 02** – Гаранция за възстановяване на авансово плащане.

18.3. **КЛАУЗА 03** – Гаранция за изпълнение.

18.4. **КЛАУЗА 04** – Гаранция за доставка на стоки или извършване на услуги.

18.5. **КЛАУЗА 05** – Гаранция за митнически задължения.

18.6. **КЛАУЗА 06** – Гаранция за поддръжка.

18.7. **КЛАУЗА 07** - Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя.

### V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

19. Застрахователят не дължи обезщетение в следните случаи:

19.1. към датата на сключване на застрахователния договор Застрахованият е бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има молба за откриване на производство по несъстоятелност, или е било известно, отговорното лице има просрочени парични задължения или е искало разсрочване на такива задължения, или от страна на отговорното лице е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с гаранцията договор, или е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг, или на застрахования е било известно друго (каквото и да е то) обстоятелство, предполагащо влошено финансово състояние на отговорното лице или някакви обективни или субективни пречки за изпълнение на задължение на отговорното лице, свързано с гаранцията;

19.2. при форсмажорни обстоятелства (събития) изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими, непрогнозируеми събития или непреодолима сила, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване; всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион; атомни и ядрени експлозии; въздействие на радиоактивни и химически продукти и замърсявания от тях; йонизираща радиация; глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч пожари и епидемии; правителствени забрани (ембарго); гражданска война; въстания; стачки; бунтове; локаут; всякакъв вид безредици; терористични или военни действия; война (обявена или не); вражеско нахлуване и/или действия; военен преврат; военно положение; военни учения; саботаж; заговор; конфискации; експроприация; разрушаване по нареждане на централна или местна власт, както и наложени от официалните власти промени, действия или бездействия; други събития със сравним ефект, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажменти между две или повече страни по сключени договори и споразумения.

19.3. при незаконни действия, включително нарушение на разпоредбите на Търговския закон, закона за банките и/или наредбите по приложението им;



Общи условия  
по застраховка „Гаранция“  
по Раздел II, т.15 на Приложение № 1  
от Кодекса за застраховането

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

19.4. измамнически действия, умисъл или груба небрежност на Застрахования, негови представители, служители или свързани с него лица, в това число действия, целящи неоснователно обогатяване от застраховката;

19.5. глоби и други административни наказания и пропуснати ползи;

19.6. несъгласувани със застрахователя промени в задълженията по гаранции (включително и промени в съответния Договор за възлагане на обществена поръчка).

19.7. промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон

19.8. умишлени или с груба небрежност действия на Бенефициента, лицата които го управляват или представляват, неговите служители, които действия са предизвикали застрахователното събитие.

19.9. събитието произтича от действия на Застрахования и/или Бенефициента, които противоречат на императивните правни норми;

19.10. с нормативен акт на държавен орган е въведен мораториум върху плащанията на задълженията;

19.11. неизпълнението на договорните отношения от страна на Застрахования, са възникнали в следствие на изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни административни мерки, наложени на Бенефициента с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган за извършени нарушения или престъпления или при проявяване на посочени в закона предпоставки;

19.12. Бенефициентът или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс.

19.13. В случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на Застрахования се дължат на действия или бездействия на Бенефициента, които се окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане, както и при вреди в резултат на поета от Бенефициента отговорност по договор или споразумение, които не биха възникнали на друго правно основание;

19.14. страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;

19.15. Застрахованият и Бенефициента са свързани лица по смисъла на Търговския закон;

19.16. Бенефициентът или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е допуснал грешки и/или пропуски при изготвянето на документи, които са довели до проявление за покрит по застраховката риск.

19.17. съдебни разходи за държавни такси, депозити за вещи, лица и вознаграждения за процесуално представителство по дела със страни Застрахования и Бенефициента.

19.18. за разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие.

19.19. неустойки, дължими по договор;

20. При оспорване на твърденията на застрахователя, че загуби, щети или отговорност попадат под изключенията по настоящите общи условия, тежестта за доказване на обратното е на Застрахования.

## VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР – СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ

21. Застраховката се сключва въз основа на попълнен от кандидата за застраховане Въпросник – Предложение, в който той посочва всички обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

22. Неразделна част от Въпросник – Предложението за застраховане са и изисканите необходими документи.

23. В случай, че Застрахованият съзнателно неточно е обявил или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил застрахователния договор, ако е знаел за него, Застрахователят може да прекрати договора в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството, като задържи платените премии.

24. В случай, че съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. В случай, че предложената промяна не бъде приета от Застрахования в двуседмичен срок от получаване на предложението за промяна, договърът се прекратява, като Застрахователят задържа платените премии.

25. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже плащането на обезщетение;

26. Ако при сключване на договора обстоятелство по т. 21 не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на застрахователния договор, като в случай, че ответната страна не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява насрещната страна.

26.1. В случай, че договърът бъде прекратен на основание т.26 Застрахователят възстановява частта на премията, която съответства на неизтеклия срок, при условие че няма предявени претенции и/или изплатени застрахователни обезщетения по договора.

26.2. При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора на основание т. 26, Застрахователят не може да откаже плащането на застрахователно обезщетение, но може да го намали, съобразно съотношението между размера на платените премии и на премията, които трябва да се платят според реалния риск.

27. Застрахованият е длъжен да предостави допълнителната документация, информация и данни, които Застрахователят може да поиска.

28. При сключване и по време на застраховката за Застрахования възникват задължения за обявяване на обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

29. Страните по застрахователния договор приемат, че обстоятелствата по т. 19.1. от тези условия са съществени за оценката на риска обстоятелства и че Застрахователят е поставил въпрос към кандидата за застраховане относно всяко от тях.

30. Застрахователят има право на предсрочно прекратяване на застраховката при неизпълнение на задълженията от страна на Застрахования, при условията на чл. 363 от Кодекса за застраховане.

31. Застраховката се сключва за срока на задължението на Застрахования по гаранция, влиза в сила от 00:00 часа на деня, следващ плащането на дължимата премия и изтича в 24:00 часа на деня, посочен в полицата за край на застрахователния договор.

32. При удължаване срока на гаранцията, Застрахователят може да приеме удължаването на застраховката, като начисли допълнителна премия и издаде Анекс към Полицата.

## VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

33. Застрахователната сума се определя на база задължението на Застрахования за плащане по гаранция, като максималната обща отговорност на Застрахователя не може по никакъв начин да надхвърли записаната в полицата застрахователна сума, намалена с размера на записаната в полицата франшиза, ако такъв е договорен.

## VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

34. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на полицата, освен ако не е уговорено друго, и се заплаща в лева.

35. Когато застрахователната премия е определена в чуждестранна валута се преизчислява в български лева по курса на БНБ към деня на плащането ѝ.

## IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

36. При сключване на застраховката, Застрахованият е длъжен да:

36.1. обяви писмено пред Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или му станат известни и са от значение за риска;

36.2. заплати в срок договорената застрахователна премия;

36.3. съхранява цялата документация, свързана с гаранционната сделка, както и да осигури при поискване достъп на Застрахователя до нея;

36.4. представи на Застрахователя писмено уведомление и копие от искането на Бенефициента и придружаващите го документи в 3-дневен срок от датата на получаване на писмено искане за плащане от страна на бенефициента по гаранцията.

36.5. предприеме всички възможни мерки за ограничаване на загубата;

36.6. предоставя на Застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие и поискване от негова страна, всички счетоводни и други документи;

36.7. окаже цялото необходимо съдействие на Застрахователя за определяне на основанието и размера на загубата;

36.8. да даде пълна информация при възникване на правен спор между него и Бенефициента, включително и не само при образуване на съдебно дело от Застрахования или Бенефициента

36.9. да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по отношение на всички обстоятелства, които са от значение за риска

37. Бенефициентът е длъжен да:

37.1. действа с грижата на добър търговец с оглед на предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, като съгласува действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от него указания.

37.2. осигури достъп на Застрахователя или упълномощен от него представител до всички архиви, счетоводни документи, доказателства и друга информация относно предявената претенция за щета и да сътрудничи на Застрахователя за изясняване на причините, довели до тази щета.

37.3. осребри с грижа на добър търговец всички обезпечения, свързани по договора със Застрахования преди да прибегне към искане за изплащане на Застрахователно обезщетение. В противен случай Застрахователят може да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

37.4. докаже по безспорен начин застрахователното събитие;

37.5. прехвърли в полза на Застрахователя всички свои права за събиране на регресни вземания по гаранцията от трети лица след изплащане на застрахователно обезщетение. Отказът на Бенефициента от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

37.6. да съдейства на Застрахователя като му предостави всички права, необходими за предприемане на съответните действия по уреждането на плащания, включително и пълномощно, с което да действа от името на Бенефициента.

38. Застрахователят е длъжен:

38.1. Да обезпечи спазването на фирмената тайна по отношение на всяка станала му известна във връзка със застраховката информация за дейността на Застрахования или отговорното лице;

38.2. При настъпване на застрахователно събитие и доказване на претенцията по основание и размер, да изплати обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне на всички документи.

39. При неизпълнение на задълженията на Бенефициента Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, изплащането на обезщетение.

## X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

40. Застрахователно събитие настъпва в случаите, когато:

40.1. По **КЛАУЗИ 01, 02, 03, 04, 06 и 07** – са представени безспорни писмени доказателства за настъпването на обстоятелства, при които според гаранционния договор възниква неотменимо задължение за плащане.

40.2. По **КЛАУЗА 05** - има влязло в сила Постановление за принудително събиране на митнически задължения или друг равносilen акт, съставен срещу Застрахования по реда на Закона за митниците (ЗМ) и Правилник за прилагане на Закона за митниците (ПЗМ).

41. За предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Бенефициентът подава до Застрахователя заявление по образец, придружено с декларация, че гарантираната сума е изискуема, заедно с всички документи, доказващи основанието и размера на претендираното застрахователно обезщетение.

42. Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение на Бенефициента, до размера на гаранционната сума в случай, че не се дължи обезщетение по друга застраховка при същия или друг Застраховател и след като се приспадне събраното до момента от предоставените по договора обезпечения, различни от застрахователната полица, размера на франшиза, ако такъв е договорен, както и частично изпълненото по договор.

43. Във всички случаи размерът на застрахователното обезщетение не е по-голям от номиналната стойност на гаранционната сума, записана в договора.

44. Когато е в ход съдебна или административна процедура, от резултатите на която зависи определяне на основанието или размера на застрахователното обезщетение, Застрахователят се произнася след приключването на тази процедура.

45. Срокът за изплащане на обезщетението е до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на документите, удостоверяващи застрахователната претенция по основание и размер.

46. Обезщетението се изплаща на Бенефициента, по посочена от него банкова сметка.

47. В случаите, когато гаранционното задължение е определено в чуждестранна валута, обезщетението се изплаща в същата валута по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

## XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПО ГАРАНЦИЯТА

48. След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Бенефициента срещу Застрахования.

49. Бенефициентът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу Застрахования, неговите гаранти или други трети лица след изплащане на застрахователното обезщетение и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези права.

## XII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

50. Бенефициентът е длъжен да уведоми Застрахователя за всички суми, получени от Застрахования или от трето лице, или от реализацията на обезпечения. Уведомяването се извършва в 7-дневен срок от получаването на тези суми.





Общи условия  
по застраховка „Гаранции“  
по Раздел II, т.15 на Приложение № 1  
от Кодекса за застраховането

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

### ХIII. ВРЪЩАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

51. Бенефициентът е длъжен да върне изплатеното от Застрахователя обезщетение, в случай че се установи, че то е изплатено без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание.

52. Бенефициентът трябва да върне изплатеното обезщетение в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение от Застрахователя.

### ХI. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС

53. Правата по застраховката се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок.

54. Приложимото право по тези общи условия е българското право.

55. Всички спорове между Застрахован, Бенефициент, и Застраховател се уреждат извънсъдебно по пътя на преговори. В случай на непостигане на съгласие между страните, споровете се разрешават по съдебен ред, пред компетентния съд по седалище на Застрахователя.

56. Застрахованият е длъжен да осигури реализирането на регресните права на Застрахователя, като му предостави суброгационно писмо, запис на заповед и/или други договорени обезщетения.

57. В случаите, в които Застрахователят има право на регресен иск срещу Застрахования, всички спорове, породени от този иск или основани на него, или отнасящи се до него, ще бъдат предявявани от Застрахователя пред Арбитражния съд при Съвета по правни въпроси в България в гр. София и ще бъдат разрешавани от него съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

### ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

58. Настоящите условия могат да бъдат променяни и допълвани със Специални условия, Анекси и клаузи.

59. Застрахованият, Бенефициентът и Застрахователят са длъжни да пазят в тайна сведенията и фактите, които са им станали известни в това им качество.

*Настоящите Общи условия са приети на заседание на съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг“ Живот и Здраве“ АД проведено на 15.03.2016 г., изменени и допълнени на заседание на съвета на директорите на 11.01.2017 г., изменени на 27.02.2017 г. в сила от 01.03.2017г., изменени на 21.03.2017 г. в сила от 23.03.2017 г.*

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

Иван Дечев

Здраве

(три имена)

(три имена)

(подпис)

(подпис)

Дата: 25.05.2018 г.

## РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в Профила на купувача, на адрес: [http://www.sofia.bg/Profil\\_na\\_kupuvacha.asp](http://www.sofia.bg/Profil_na_kupuvacha.asp)

СМР трябва да се изпълняват в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

#### Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „*експлоатационни показатели на строителния продукт*“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от

05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

**Забележка:** Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

### **1.1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:**

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

#### **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg> [www.nap.bg](http://www.nap.bg)

#### **Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

#### **Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Триадица №2
- Телефон: 81 19 443